

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Тарханский психоневрологический интернат»
Министерство труда и социальной защиты
Чувашской Республики
429362 Чувашская Республика
Батыревский район, с.Тарханы
ул.Лесная, д.1
тел.(факс) 8-83532-68-409
e-mail: tarch_pni@cbx.ru

Министерство труда и социальной
защиты Чувашской Республики

09.12.2025 599

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Тарханский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, представляет план мероприятий по устранению замечаний выявленных в результате проведенного планового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии с 10.11.2025 г. по 21.11.2025 г.


№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Установленный срок исполнения	Необходимые мероприятия и сроки устранения
1	Отсутствует проектная документация на здания и сооружения, которая должна содержать пожарно-технические характеристики.	01.11.2026 г.	Допустимо при соблюдении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.
7.20082	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Административное здание, спальный корпус №1 спальный корпус №2, здание многоквартирного жилого дома.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
3	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. Административное здание, спальный корпус №1 спальный корпус №2, здание многоквартирного жилого дома.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
4	Не предусмотрено использование световых, световых мигающих или специализированных оповещателей на объекте, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
5	В части помещений мужского и административного корпуса не	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную

	смонтирована система пожарной сигнализации.		экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
6	В части объекта мужского и административного корпуса пространство между перекрытием и за подвесными потолками не защищены системой пожарной сигнализации.		Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
7	В части объекта мужского и административного корпуса не оснащена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
8	В здании мужского и административного корпуса приборы управления пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации), установленные в коридоре не защищены от несанкционированного доступа	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
9	В здании мужского корпуса приборы управления пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации), установлены на стене изготовленной из горючих материалов без применения соответствующей защиты.	01.11.2026 г	Февраль 2026 г.
10	В здании мужского и административного корпуса допускается совместная прокладка кабельных линий связи систем противопожарной защиты с кабелями питания систем противопожарной защиты и с другими кабелями и проводами в одном коробе (жгуте).	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
11	В здании мужского корпуса, административного корпуса, женского корпуса, многоквартирного жилого дома - кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
12	Прибор управления приемно-контрольный пожарный в здании мужского и административного корпуса не имеет 10% резерва информационной емкости. Срок устранения нарушения.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
13	В здании мужского и	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект

	административного корпуса не предусмотрена автоматизация системы пожарной сигнализации с системой вентиляции. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое отключение оборудования систем вентиляции.		прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
14	В части помещений женского корпуса не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
15	В здании женского корпуса, подъезд №1, подъезд №2 многоквартирного дома прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления установлены в коридоре и не обеспечены уровнями доступа 2.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
16	Прибор управления СОУЭ (прибор управления речевыми оповещателями) установлен в серверной и не обеспечены функцией передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
17	Уровень звука в части объекта при включенной системе СОУЭ не превысил постоянный уровень шума данных помещений на 15 дБА.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
18	В местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
19	На объекте не предусмотрены специальные текста оповещения для уведомления работников учреждения.	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб
20	Соединительные линии в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. В помещение пожарного поста не выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления техническими средствами	01.11.2026 г.	Разработана ПСД. Проект прошел государственную экспертизу. Необходимо финансирования в размере 4162,12 тыс.руб

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.		
21	К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (мужской и административный корпус) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.	01.11.2026 г.	08.12.2025 г. направлены запросы ценовых предложений для разработки ПСД в 3 проектные организации
22	К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (многоквартирный жилой дом) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. Срок устранения нарушения:	01.11.2026 г.	08.12.2025 г. направлены запросы ценовых предложений для разработки ПСД в 3 проектные организации
23	Объект защиты, в радиусе 200 м., не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения. Так на территории объекта защиты имеются 2 подземных пожарных резервуара общим объемом 100 куб. м., вместо требуемого 162 куб.1., продолжительность тушения пожара которого должна хватать на 3 часа.	01.11.2026 г.	08.12.2025 г. направлены запросы ценовых предложений для разработки ПСД в 3 проектные организации
24	Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (мужской корпус) не выделен в самостоятельный пожарный отсек при размещении в общественном здании иного класса функциональной пожарной опасности (административный корпус).	01.11.2026 г.	Январь 2026 г.
25	Не обеспечено исправное состояние, на двуполых дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (мужской корпус, женский корпус)	01.06.2026 г.	Январь 2026 г.
26	Отделка стен путей эвакуации (коридор 2-го этажа административного корпуса) выполнена из материалов с неопределенными показателями пожарной опасности (пластиковые панели)	01.06.2026 г.	Февраль 2026 г.

Директор



Н.Н. Дружинина