

***Периодическое печатное издание
«Вестник органов местного самоуправления
Канашского муниципального округа
Чувашской Республики»***

ДЕКАБРЬ 2025 г.

РЕШЕНИЕ №

Проект

слушаний на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, **постановляю:**

Об утверждении генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики с 12.12.2025г. по 19.12.2025 г. в соответствии графиком проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя главы администрации - начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петрова А.Г.

4. Управлению градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики организовать:

4.1. Проведение экспозиций по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресам, указанным в приложении к настоящему постановлению, с 12.12.2025 года по 19.12.2025г. рабочие дни с 9.00 ч до 17.00 ч;

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресам, указанным в приложении к настоящему постановлению, с 12.12.2025 года по 19.12.2025г. рабочие дни с 9.00 ч до 12.00 ч;

5. Предложения и замечания по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики в период проведения публичных слушаний направлять в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, кабинет 404 (телефон 2-18-02).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики" и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Петрова А.Г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, сводным заключением Кабинета Министров Чувашской Республики на проект генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики от _____ 2025г., протоколом публичных слушаний от 19.12.2025г. и заключением о результатах публичных слушаний от 19.12.2025г., **Собрание депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики решило:**

1. Утвердить генеральный план Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 15.12.2023 года № 21/9 "Об утверждении генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики".

2) решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 25.12.2020 года № 6/5 "О внесении изменений в генеральный план Канашского городского округа Чувашской Республики".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Председатель Собрания депутатов
Канашского муниципального
округа Чувашской Республики

О.В. Савчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.12.2025 № 35

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждениях или публичных

Глава муниципального округа

В.А. Чернов

Приложение
к постановлению главы Канашского муниципального округа
от _____ № ____

График
проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики

№	Наименование территориального отдела	Наименование населенного пункта	Дата и время проведения публичных слушаний	Место проведения экспозиции и публичных слушаний	Ответственные
1	2	3	4	5	6
1	Канашский	г. Канаш	19.12.2025 17.00 ч	город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24	Петров А.Г., Заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Вестник № 45				05 декабря 2025 г.		2
3	Атнашевский	д. Атнашево д. Калиновка	16.12.2025 17.00 ч	Атнашевский сельский Дом культуры, деревня Атнашево, улица Кирова, дом 6	Мартынов А.А., начальник Атнашевского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
4	Ачакасинский	с.Ачакасы д.Ирдеменево-Кошки д.Напольные Котяки д.Новые Ачакасы д.Елмачи	12.12.2025 17.00 ч	Новоачакасинский сельский Дом культуры, деревня Новые Ачакасы, улица Молодёжная дом 21	Порфирьева М.В., начальник Ачакасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
5	Байгильдинский	д. Новые Маеи д. Байгильдино д. Туруново	15.12.2025 17.00 ч	Байгильдинский сельский Дом культуры деревня Байгильдино, улица Волкова, дом 33	Воронова В.В., начальник Байгильдинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
6	Вутабосинский	с. Вутабоси д. Каликово д. Сядорга-Сирмы	17.12.2025 17.00 ч	Вутабосинский сельский Дом культуры, село Вутабоси, улица Восточная, дом 3	Петрова И.В., и.о начальника Вутабосинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
7	Караклинский	д. Аксарина д. Караклы д. Юманзары	18.12.2025 17.00 ч	Караклинский сельский Дом культуры, деревня Караклы, улица Шоссейная, дом 12	Георгиева Е.Г., начальник Караклинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
8	Кошноруйский	д.Кошноруй с.Шигали д.Дальние Сормы д.Ирх-Сирмы д.Ямбахино д.Аслыялы д.Алаксары с.Шоркасы д.Яшкильдино д.Ближние Сормы д.Зеленовка д.Пожарбоси	18.12.2025 17.00 ч	Кошноруйский сельский Дом культуры, деревня Кошноруй, улица Ленина, дом 33	Васильева А.А., и.о начальника Кошноруйского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
9	Малобикшихский	д. Малые Бикшихи д. Келте-Сюле п. Новый п. Зеленый	12.12.2025 17.00 ч	Малобикшихский сельский Дом культуры, деревня Малые Бикшихи, улица Канашская, дом 80	Александров В.В., начальник Малобикшихского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
10	Малокибеческий	с. Малые Кибечи д. Березовка	15.12.2025 17.00 ч	Малокибеческий сельский Дом культуры, село Малые Кибечи, улица Центральная, дом 4	Иванов В.К., начальник Малокибеческого территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
11	Новоурюмовский	д. Новое Урюмово д. Новые Бюженеры	18.12.2025 17.00 ч	Новоурюмовский сельский Дом культуры, деревня Новое Урюмово, улица Кооперативная, дом 31 А	Семенов А.В., заместитель начальника управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
12	Новочелкасинский	д.Новые Челкасы д.Малое Тугаево д.Вторые Хормалы д.Оженары выселок Шихазаны выселок Чинквары	16.12.2025 17.00 ч	Оженарский сельский Дом культуры, деревня Оженары, улица Клубная, дом 1	Павлов Ю.А., начальник Новочелкасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	
13	Сеспельский	д. Сеспель д. Атыково д. Анаткасы д. Малдыкасы	17.12.2025 17.00 ч	Сеспельский сельский Дом культуры, деревня Сеспель, улица Школьная, дом 62	Ананьев А.Л., начальник Сеспельского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики	

Вестник № 45			05 декабря 2025 г.		3
14	Среднекибечский	д. Челкумаги д. Средние Кибечи д. Нижние Кибечи д. ВерхнееДевлизерово д. Нижнее Девлизерово д. Задние Яндоуши д. Передние Яндоуши д. Тюлькой село Высоковка Первая село Высоковка Вторая	16.12.2025 17.00 ч	Челкумагинский сельский Дом культуры, деревня Челкумаги, улица Гагарина, дом 4	Максимов В.М., начальник Среднекибечского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
15	Сугайкасинский	д. Сугайкасы	18.12.2025 17.00 ч	Сугайкасинский сельский Дом культуры, деревня Сугайкасы, улица Молодежная, дом 66	Андреева Г. А., начальник Сугайкасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
16	Тобурдановский	д. Яманово с. Тобурданово	12.12.2025 17.00 ч	Тобурдановский сельский Дом культуры, село Тобурданово, улица Пушкина, дом 57	Михайлов А.Н., начальник Тобурдановского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
17	Ухманский	с. Ухманы д. Чиршкасы	12.12.2025 17.00 ч	Ухманский сельский Дом культуры, село Ухманы, улица Калинина, дом 8А	Григорьев Е.В., начальник Ухманского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
18	Хучельский	д. Новые Турмыши д. Хучели д. Алешево д. Ямурза	12.12.2025 17.00 ч	Хучельский сельский Дом культуры, деревня Хучели, улица Школьная, дом 2	Александрова Э.И. , и.о. начальника Хучельского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
19	Чагасьский	д. Чагаси д. Мокры д. Верхняя Яндоба выселок Новые Маеи выселок Кармаеи выселок Кибечи	18.12.2025 17.00 ч	Чагасьский сельский Дом культуры, деревня Чагаси. улица Центральная, дом 12	Михайлов В.А., начальник Чагасьского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
20	Шакуловский	с. Шакулово д. Аниш-Ахпердино д. Старое Ахпердино	17.12.2025 17.00 ч	Шакуловский ОКЦ, село Шакулово, улица Школьная, дом 25 а	Якимов В.А., начальник Шакуловского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
21	Шальятмский	д. Новые Шальятмы д. Старые Шальятмы д. Маяк д. Кашкар-Сирмы д. Воронцовка	12.12.2025 17.00 ч	Новошальятмский сельский Дом культуры деревня Новые Шальятмы, улица Спортивная, дом 1 А	Мардарьева Е. Н., начальник Шальятмского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
22	Шибылгинский	с.Шибылги д.Малая Андреевка д.Новые Пинеры д.Матькасы д.Дмитриевка	16.12.2025 17.00 ч	Шибылгинский сельский Дом культуры, село Шибылги, улица Павлова, дом 33	Димитриева С.П., начальник Шибылгинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
23	Шихазанский	с. Шихазаны д. Сиделево	15.12.2025 17.00 ч	Районный Дом культуры, село Шихазаны улица Гагарина, дом 25	Руссков В.Д., начальник Шихазанского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
24	Ямашевский	с. Ямашево д. Имелево д. Братьякасы д. Вурман - Янишево д. Малды - Питикасы	15.12.2025 17.00 ч	Ямашевский сельский Дом культуры, деревня Ямашево, улица Сергеева, дом 11	Васильев В.Б.,начальник Ямашевского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
25	Янгличский	с.Янгличи д. Новая Яндоба д.Сив-Сирма д.Средние Татмыши д.Нижние Татмыши д.Богурданы д.Новые Шорданы	18.12.2025 17.00 ч	Янгличский сельский Дом культуры, село Янгличи, улица Ленина, дом 70 А	Петрова Э. А., начальник Янгличского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ТОМ II

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 183 ОТ 11.07.2025 Г.
ИКЗ: 253210002102221000100102170017111244

№ п/п	Наименование материалов	Масштаб	Инв. №
1	2	3	4
I	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН		
1	Положение о территориальном планировании		
1.1	Текстовые материалы		
1.1.1	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании		59101
1.2	Графические материалы		
1.2.1	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа	1:10 000	59102
1.2.2	Карта границ населенных пунктов	1:10 000	59103
1.2.3	Карта функциональных зон	1:10 000	59104
2	Материалы по обоснованию		
2.1	Текстовые материалы		
2.1.1	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию		59105
2.2	Графические материалы		
2.2.1	Проектный план (Основной чертеж)	1:10 000	59106
2.2.2	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры муниципального округа	1:10 000	59107
2.2.3	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.	1:10 000	59108
2.2.4	Карта социальной инфраструктуры муниципального округа	1:10 000	59109
2.2.5	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1:10 000	59110

Канашского района"

Директор ООО "БТИ
В.В.Иванов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	7
1.1 Общая характеристика территории	7
1.2 Объекты культурного наследия	13
1.3 Социально-экономическая ситуация	21
1.3.1 Экономическая база	48
Сельское хозяйство	55
Промышленное производство	68
Малое и среднее предпринимательство	69
Туризм	69
Инвестиции	70
1.3.2 Система расселения	
1.3.3 Население и трудовые ресурсы	91
1.3.4 Жилищный фонд	109
1.3.5 Объекты обслуживания	115
Образовательные учреждения	115
Здравоохранение и социальная защита населения	136
Учреждения физической культуры и спорта	154
Учреждения культуры	160
Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения бытового обслуживания	177
1.4 Транспортная инфраструктура	190
1.4.1 Автомобильные дороги и транспорт	190
1.4.2 Железнодорожный транспорт	228
1.4.3 Транспортная доступность	228
1.4.4 Улично-дорожная сеть	229
1.4.5 Объекты обслуживания автотранспорта	229
1.5 Инженерная инфраструктура	231
1.5.1 Водоснабжение	231
1.5.2 Хозяйственно-бытовая канализация	247
1.5.3 Теплоснабжение	247
1.5.4 Электроснабжение	273
1.5.5 Газоснабжение	312
1.5.6 Связь	
1.6 Природно-ресурсный потенциал	331
1.7 Состояние окружающей среды	337
1.7.1 Состояние атмосферного воздуха	337
1.7.2 Состояние водных ресурсов	338
1.7.3 Состояние почв	340
1.7.4 Радиационная обстановка	340
1.7.5 Санитарная очистка территории	342
1.7.6 Система зеленых насаждений	345
1.8 Особо охраняемые природные территории	347
1.9 Зоны с особыми условиями использования территории	349
2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	
2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного	

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения

2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа

2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской республики применительно к территории муниципального округа

2.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

2.4 Основные направления социально-экономического развития

2.4.1 Развитие экономической базы

2.4.2 Прогноз численности населения

2.4.3 Жилищное строительство

2.4.4 Развитие объектов обслуживания населения

2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

2.5.1 Автомобильные дороги

2.5.2 Сеть общественного пассажирского транспорта

2.5.3 Улично-дорожная сеть

2.5.4 Объекты обслуживания автотранспорта

2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

2.6.2 Водоотведение

2.6.3 Электроснабжение

2.6.4 Теплоснабжение

2.6.5 Газоснабжение

2.6.6 Связь

2.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

2.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

2.8.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

2.8.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.8.5 Система оповещения и связи

2.8.6 Защитные сооружения

2.9 Предложения по установлению границ населенных пунктов муниципального округа

2.10 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории

2.11 Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Канашского муниципального округа

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4 Приложение 1

5 Приложение 2

6 Приложение 3

7 Приложение 4

8 Приложение 5

9 Приложение 6

10 Приложение 7

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Канашского муниципального округа Чувашской республики (Чувашия) (далее - Генеральный план) разработан ООО "БТИ Канашского района" по заказу Администрации Канашского муниципального округа Чувашской республики в соответствии с Муниципальным контрактом №183 от 11.07.2025 г.

Объект территориального планирования - Канашский муниципальный округ Чувашской республики (далее - Муниципальный округ, Канашский муниципальный округ, округ).

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели территориального планирования:

Разработка генерального плана с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования "Канашский муниципальный округ Чувашской Республики".

Определение назначения территорий муниципального округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Обеспечение устойчивого развития территории, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Обеспечение принятия органом местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, указанных объектов.

Основные задачи:

Разработка Проекта в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разработка Проекта в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Разработка Проекта с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), актуальных на момент начала разработки.

Разработка Проекта в соответствии с действующими на территории Канашского муниципального округа документами (программы, проекты и т.д) и нормативными актами всех уровней (федеральный, Республиканский, местный).

1. Федеральное законодательство:

Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 51-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее

- ГрК РФ);

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве";

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации"; Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаздромной территории и санитарно-защитной зоны";

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне"

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289 "О федеральной государственной информационной системе территориального планирования"; Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203

"Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне";

п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Документы, необходимые для учета при подготовке Проекта

Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. № 460

"Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования";

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793";

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории";

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 "Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования";

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков"; иными законами и нормативными правовыми актами и РФ.

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр "Об утверждении "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89"";

- иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы по разработке документов территориального планирования.

2. Законодательство Чувашской Республики:

Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;

Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 "О стратегическом планировании Чувашской Республики";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики";

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа";

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике";

При разработке Генерального плана учитывалась следующая градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;

2. Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 "О стратегическом планировании Чувашской Республики";

3. Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208;

5. Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254;

6. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

7. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

8. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

9. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

10. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

11. План мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 г. № 1259-р;

12. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 993-р;

13. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики";

14. Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа";

15. Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике";

16. Программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

17. Утвержденная документация по планировке территории;

18. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (при наличии);

19. Иные сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);

20. Документы выполненной проектной документации по транспортно-планировочному решению объектов улично-дорожной сети (при наличии).

Предоставление (при наличии) Заказчиком цифровой топографической подосновы М 1:10 000, а также иных актуальных топографических материалов в векторном формате, ортофотопланов

Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:5000 и 1:25000.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 15.0, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены нормативно-правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, Половинского муниципального округа, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1 Общая характеристика территории

17 мая 2024 года Канашский муниципальный округ (первого формирования) и городской округ - город Канаш были объединены под названием "Канашский муниципальный округ" (второго формирования).

Общая площадь Канашского муниципального округа составляет 100 176,895 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 62 240 га. В масштабе республики занимает территорию 5,3%. Округ расположен в центральной части Чувашской Республики. Через территорию проходит автодорога Цивильск - Ульяновск - Сызрань, имеющая важнейшее значение для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. От г. Канаш во все стороны расходятся автомобильные дороги местного значения.

Территорию Канашского муниципального округа пересекают железные дороги "Нижний Новгород-Канаш-Казань"; "Канаш-Красный Узел"; "Канаш-Чебоксары". Автомагистрали имеют общегосударственное и областное значение: "Цивильск-Ульяновск-Сызрань" (общегосударственного значения); "Урмары-Канаш-Алатырь"; "Шихазаны- Шумерля"; "Канаш-Чебоксары" (областного значения). По этим транспортным путям обеспечиваются внешние и внутренние экономические связи.

Климат Канашского муниципального округа, как и в целом Чувашской Республики, континентальный, с теплым, иногда жарким летом и умеренно холодной, продолжительной, снежной зимой.

Среднегодовая температура воздуха равна 3°С. В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от -13° в январе до +18,7° в июле. Абсолютные значения температур равны - 42° и +37°.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 143 дня со второй декады мая до конца третьей декады сентября. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до второй декады марта.

Глубина промерзания почвы в среднем составляет 90 - 100 см, максимальная глубина промерзания 140 - 150 см.

Приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе в среднем за год составляет 107,6 кал/см² мин. Суммарная радиация(прямая и рассеянная) при этих же условиях равна 136,4 кал/см² мин. Облачность в полтора раза снижает приход солнечной радиации, поэтому фактическая суммарная радиация в среднем за год составляет 86,9 кал/см² мин. Продолжительность солнечного сияния в среднем за год равна 1937 часов и составляет 46% от возможной.

Территория округа относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 77%, максимальная влажность - до 88% отмечается в холодный период года. В летний период возможно снижение влажности до 30% (около 25 дней, приходящихся в основном на май - июнь).

В среднем за год выпадает около 490 мм осадков с максимумом в теплый период - порядка 340 мм. Летом преобладают ливневые осадки, а зимой обложные малой интенсивности. Однако, могут быть значительные отклонения по годам и в ту и в другую сторону.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. К концу зимы высота снежного покрова в среднем составляет 37 см. В наиболее снежные зимы высота снегового покрова может достигать 67 см, а под кронами деревьев - до 80 - 90 см.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года преобладают западные, юго-западные и юго-восточные ветры. В холодный период наряду с юго-восточными и южными ветрами, увеличивается повторяемость ветров юго-западных и западных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек, с максимумом в январе - марте - 4,7 - 5,0 м/сек. Повторяемость слабых ветров (до 1 м/сек.) составляет 16,6%. Максимум повторяемости слабых ветров наблюдаются в июле - августе - 27 - 28%.

Сильные ветры (15 м/сек. и более) наблюдаются в среднем 5 - 6 дней в году. Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 14.

Метеорологические явления, наиболее часто образующиеся на территории округа - это метели, туманы и грозы. Метели образуются при юго-западных ветрах со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается около 64 дней с метелью. Туманы наблюдаются в течение всего года. В среднем наблюдается 34 дня с туманом. Наибольшее число дней может составлять около 62. Грозы - достаточно частое явление в теплый период. В среднем наблюдается около 40 дней с грозой.

Критические погодные явления, которые могут приносить экономический ущерб:

- усиление ветра до 18 - 23 м/сек.
- налипание мокрого снега на проводах зимой во время оттепелей
- ливни со шквалом и градом в летнее время
- сильные метели (заносы)
- сильные туманы (чаще осенью) с уменьшением видимости до 100 м, длительностью до 12 часов
- длительное сочетание жары с отсутствием осадков.

По климатическим условиям территория округа относится к строительно-климатическому району II-B. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны - 32°С и 5,5°С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 215 дней.

На территории г.Канаш, расположенной в пределах водораздельного плато, поверхностные водотоки представлены мелкими ручьями, приуроченными к верховьям оврагов.

Водотоки, находящиеся к северу от железной дороги, принадлежат бассейну реки Малый Цивиль, к югу от нее - бассейну рек Ута - Кубня. В верховьях ряда водотоков созданы пруды.

Река Малый Цивиль протекает в 7,0 км к северу от города. Общая длина ее 129 км, площадь водосбора - 1450 км². Русло реки извилистое с редкими песчаными островами. Река мелководна, преобладающие глубины 0,2-0,5 м. Скорость течения составляет порядка 0,2-0,5 м/сек. Ширина реки достигает 10,0 м, высота берегов не превышает 4,0 м. Преобладающая ширина поймы 0,5-1,0 км и достигает местами 1,5 км. Пойма сплошная, двусторонняя.

Для р.Малый Цивиль характерно резко выраженное весеннее половодье, наличие стока в течение всего года, низкая летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и устойчивая продолжительная зимняя межень.

Вскрытие реки и весенний подъем уровня приходится на начало апреля. Обычная величина подъема уровня составляет 4,5-5,5 м, при этом пойма затопляется слоем 0,5-0,8 м. Расход водного потока достигает 1,0-1,2 м³/сек. Летняя межень наступает в конце апреля - начале мая. Она устойчива, небольшие колебания уровня - 0,2--0,3 м, связаны с атмосферными осадками. Наименьшие летние уровни приходятся на конец июля. Летние и осенние паводки редки и продолжаются один-два дня. Зимняя межень устойчива. Ледостав начинается в середине ноября. Ледяной покров устойчив и держится 140-150 дней.

По химическому составу вода р.Малый Цивиль гидрокарбонатно-кальциевая, пресная - минерализация до 0,5 г/дм³, сильно загрязненная.

В южной части округа малые реки, включая р.Аниш и р.Оржинар, впадают в р.Уту. Все они в гидрологическом отношении не изучены. Площадь водосбора р.Ута в границах округа составляет порядка 185 км², протяженность до 15 км. Среднегодовой расход р.Ута на границе районе 0,75 м³/сек, минимальный летний (95%) - 0,016 м³/сек, минимальный зимний (95%) - 0,004 м³/сек.

Лесные массивы округа рассматриваются, как рекреационный ресурс. Площадь лесных массивов составляет 20,8 тыс. га. Типичные представители животного мира - лось, медведь, волк, кабан, заяц, лисица, куница и выдра. Фауна водоемов характеризуется обилием разных рыб (карповых - леща, сазана, язя, плотвы).

В инженерно-геологическом отношении территория округа изучена неравномерно и недостаточно. Изыскания проводились преимущественно на промышленных площадках, по трассам инженерных коммуникаций, а также под отдельные капитальные здания и сооружения.

Рельеф

Округ расположен в пределах водораздельного плато, которое представляет собой полого-волнистую равнину, расчлененную неглубокими долинами ручьев, оврагами и балками. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 175 до 200 м, уклоны поверхности в среднем составляют 2-3%.

Практически все овраги имеют направление близкое к меридиональному. Часть из них, расположенные к северу от железной дороги, относятся к бассейну р.Малый Цивиль; овраги, расположенные к югу от нее, относятся к бассейну р. Уты. В плане овраги извилистые, глубина вершин оврагов не превышает 1-2 м и увеличивается до 5-6 м, а в отдельных случаях и до 15-20 м в устьевых частях. Ширина оврагов по верху достигает 200-250 м. Склоны оврагов, как правило, задернованы. Во многих оврагах сделаны небольшие запруды.

В геологическом строении территории, рассматриваемой настоящим проектом, принимают участие коренные породы пермского и юрского возраста, повсеместно перекрытые чехлом четвертичных отложений.

Верхнепермские отложения, представленные осадками казанского и татарского ярусов, вскрываются на глубине 50-60 м и более. В основании отложений казанского яруса преобладают терригенные образования - глины, алевролиты мергели, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными породами - известняками и доломитами с прослоями гипса и песчаника.

Отложения татарского яруса характеризуются значительной изменчивостью литологического состава как по простиранию, так и по разрезу - преобладают пестроцветные мергели и глины, песчаники, известняки и конгломераты.

На размытой поверхности верхнепермских отложений залегают плотные глины и алевролиты с прослоями песков и мергелей юрского возраста мощностью до 50,0 м.

Непосредственно с поверхности повсеместно до глубины 5-9 м, редко более, залегают элювиально-делювиальные суглинки и глины, содержащие в нижней части щебенку коренных пород. Суглинки и глины на отдельных участках лессовидные.

Подземные воды приурочены как к четвертичным, так и к коренным образованиям. Однако обильные водоносные горизонты с пресными водами отсутствуют, что объясняется:

- расположением города в наиболее повышенной части водораздельного плато, где верхние водоносные горизонты сдвинуты;
- наличием достаточно мощного (до 50 м) сплошного водоупора - юрских глин, препятствующих инфильтрации атмосферных осадков в нижние горизонты;
- отсутствием выдержанных по площади и мощности водоносных слоев.

К элювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды, типа верховодки, локального распространения. Глубина залегания вод изменяется от долей метра до 3,0-5,0 м. Питание горизонта осуществляется исключительно за счет атмосферных осадков, чем и объясняется амплитуда колебания уровней до 1,5 м, в зависимости от сезона года. Наиболее близкое залегание грунтовых вод отмечается в апреле-мае месяцах. Неограниченный

поверхностный сток на территории города способствует более широкому по площади распространению верховодки. Водообильность четвертичных отложений низкая, горизонт не имеет практического значения. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные - минерализация 0,3-0,6 г/л. Воды агрессивны по отношению к металлоконструкциям.

Юрские отложения (плотные глины) рассматриваются как региональный водоупорный комплекс. Подземные воды локального распространения, приурочены они к линзам песков. Воды юрских отложений практического значения не имеют - водоносный горизонт спорадического распространения, слабодообоильный.

Водоносный горизонт, приуроченный к татарским отложениям, связан с прослоями песков и песчаников, а также с трещиноватыми известняками и доломитами. Горизонт невыдержан как по мощности, так и по простираню. Скважинами вскрывается до четырех водоносных прослоев, связанных гидравлически между собой. Воды напорные. В районе города скважины вскрывают водоносный горизонт на глубинах 56-60 м. Производительность скважин незначительна - до 1,0 л/с. Воды пресные, минерализация их 0,3-0,4 г/дм³, редко до 1,0 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые.

Воды казанских отложений, вскрытые на глубинах до 200 м и приуроченные к известнякам и доломитам, характеризуются высокой минерализацией - 15-39 г/дм³ и непригодны для хозяйственных и технических целей.

В связи с отсутствием в г.Канаше как поверхностных, так и подземных источников, пригодных для организации централизованного водоснабжения города, на прилегающих территориях в Канашском и Янтиковском мо

проведены гидрогеологические изыскания. На шести участках Канашского месторождения подземных вод проведены разведочные работы и утверждены запасы подземных вод в количестве 60,3 тыс.м³/сут. Запасы утверждены - ГКЗ СССР, протокол № 10962 от 23.11.1990 г. Все разведанные участки расположены на значительном удалении от города - от 6 до 28 км.

Почвенный покров. В пределах Канашского округа распространены дерново-слабоподзолистые почвы, представленные в южной части района, светло-серые лесные почвы в восточной части, типично серые лесные почвы занимают основную часть района. Тёмно-серые лесные почвы в основном приурочены к долинам рек и занимают 18 % площади района. Выщелоченные чернозёмы небольшими участками распространены на западе и востоке (5 % площади). В ландшафте преобладают пахотные земли на месте сведённых лесов.

Основными лесообразующими породами являются дуб, липа, осина, береза. В составе насаждений встречаются также ясень, клен, ильмовые, ольха черная. Хвойные - сосна, ель, лиственница, а также тополь представлены культурами. В подлеске обычно встречаются лещина, жимолость, рябина, крушина, бересклет бородавчатый.

Леса, в основном средневозрастные, имеют среднюю производительность.

На 01.01.2025 численность населения Канашского муниципального округа составляет 73961 человек, из них г. Канаш - 43035. На территории округа расположено 109 населенных пунктов, город Канаш в том числе.

1.2 Объекты культурного наследия

Согласно данным Министерства культуры Чувашской Республики на территории Канашского муниципального округа Чувашской республики в настоящее время расположено 1 памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, 6 объектов культурного наследия регионального значения (памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории) и 4 памятника археологии федерального значения (таблица 1.3), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Территории объекта культурного наследия определены только для памятника градостроительства и архитектуры федерального значения, для остальных объектов культурного наследия информация об установлении территории отсутствует.

Зоны охраны для всех объектов культурного наследия на территории Канашского муниципального округа не установлены.

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи, повышенная пожароопасность и другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного

бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях.

Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Чувашской республики до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Необходимо установить территории объектов культурного наследия для тех памятников, у которых территории не определены на сегодняшний день.

Для объектов культурного наследия до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. Её размер в населённых пунктах составляет 100 метров от границы территории памятника и 150 от границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Исключение в соответствии с ч.2 ст.34.1 ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" составляют объекты археологического наследия, некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей, произведения монументального искусства, а также памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательного места, для них защитная зона не устанавливается.

Требуется осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для по памятников, расположенных на территории Канашского муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для по памятников, расположенных на территории Канашского муниципального округа, устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Необходима популяризация объектов культурного наследия среди населения Канашского муниципального округа и Чувашской республики, Российской Федерации в целом - проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на восстановление и обустройство храмов, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты.

Перечень объектов культурного наследия

Таблица 1

№ п/п	Наименование ОКН с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану	Реквизиты и наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия	Местонахождение ОКН с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными технической инвентаризации
1	2	3	4	5
1.	«Курган», бронзовый век	Чувашская Республика, Канашский мо, д. Большие Бикшихи	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Большие Бикшихи
2.	«Железнодорожный мост-виадук», 1916	Чувашская Республика, Канашский мо, д. Мокры	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 427 «О включении выявленного объекта культурного наследия Железнодорожный мост-виадук», 1916 г. (Чувашская Республика, Канашский мо, д. Мокры) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения и утверждении границ его территории»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Мокры
3.	«Курган», бронзовый век	Чувашская Республика, Канашский мо, д. Старое Ахлердино	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Старое Ахлердино
4.	«Курган», бронзовый век	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Высоковка Вторая	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Высоковка Вторая
5.	«Городище "Хула выране"», железный век	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шибылги, в 0,5 км к востоку от села	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Шибылги, в 0,5 км к востоку от села
6.	«Памятник-бюст М. Сеспеля», 1969 г.	Чувашская Республика, Канашский мо, д. Сеспель	Указ Президента Чувашской Республики от 26 февраля 2001 г. № 20 «О государственной поддержке объектов, связанных с жизнью и деятельностью М. Сеспеля»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Сеспель
7.	«Памятный камень, установленный на месте дома, где родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г.	Чувашская Республика, Канашский мо, д. Сеспель	Указ Президента Чувашской Республики от 26 февраля 2001 г. № 20 «О государственной поддержке объектов, связанных с жизнью и деятельностью М. Сеспеля»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Сеспель
8.	«Здание бывшей церкви (каменное)», 1884 г.	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Высоковка	Распоряжение Совета Министров Чувашской АССР от 11 ноября 1987 г. № 812-р	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Высоковка Вторая, ул. Мира, д. 15
9.	«Памятник уполномоченному ЧК Н.Ф. Малинкину, убитому кулаками в 1921 году», дата создания (возникновения) не определена	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Тобурданово	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Тобурданово
10.	«Здание бывшей церкви», конец XVIII в.	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шигаги	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 16 июня 1975 г. № 460 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Шигаги, ул. Клубная, д. 3
11.	«Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель», 1914–1917 годы	Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шихазаны	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 04 августа 1998 г. № 232 «О включении в список памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране, ряда памятников истории и культуры»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18

12.	«Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь», 1941–1945 гг.	Чувашская Республика, Канашский мо, г. Канаш, Школа № 2	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 13
13.	«Одиннадцать братских могил воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны», 1941–1945 гг.	Чувашская Республика, Канашский мо, г. Канаш, кладбище	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, городское кладбище
14.	«Водонапорная башня «Канаш западный», 1893 г.	Чувашская Республика, г. Канаш	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ж.д. Станция Канаш-западный, ул. Железнодорожная, д. 44
15.	«Водонапорная башня «Канаш восточный», 1925 г.	Чувашская Республика, г. Канаш	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 44
16.	«Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г.	Чувашская Республика, г. Канаш	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161
17.	«Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь», 1941–1945 гг.	Чувашская Республика, г. Канаш, Городская больница	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Павлова, д. 10, пом. 1
18.	«Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь», 1941–1945 гг.	Чувашская Республика, г. Канаш, Школа № 61	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ул. Пушкина, д. 21
19.	«Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во время кулацко-эсеровского мятежа», дата создания (возникновения) не определена	Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы	Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»	Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, ул. Свободы

Особо охраняемые природные территории

В г. Канаш располагается особо охраняемая природная территория местного значения (памятное природное место) "Канашский городской парк культуры и отдыха". Городской парк культуры и отдыха с северо-востока выходит на центральную площадь им. Ленина, с юго-востока граничит с новой парковой территорией, с северо-запада граничит с территорией завода "Лакокраска". Площадь данной ООПТ составляет 23,0 га. Парк был создан в 2005 году (Постановление главы администрации от 17.08.2005 №921) "для сохранения природной среды, природных ландшафтов, для отдыха и сохранения рекреационных ресурсов". Индивидуальное положение об ООПТ "Канашский городской парк культуры и отдыха" не разрабатывалось.

Также на территории Канашского муниципального округа ООПТ представлены памятными природными местами местного значения:

- Родник около деревни Аниш-Ахлердино, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Атнашево, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Высоковка, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Каликово, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Сеспель, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Старые Шальтымы, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Хучель, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около села Шихазаны, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Роща Ховаши, образована Постановлением главы администрации Канашского района Чувашской Республики от 16.01.2006 № 19 НО внесении изменений в постановление главы Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 г." ООПТ создана с целью сохранения и восстановления биологического разнообразия, осуществления научной, учебной и просветительской работы, создания условий для отдыха (в т.ч. массового) и сохранения рекреационных ресурсов, образования и экологическое просвещения населения.

1.3 Социально-экономическая ситуация

Канашский муниципальный округ Чувашской Республики расположен в центральной части Чувашской Республики. На севере граничит с Цивильским и Красноармейским, на юге - с Комсомольским и Ибресинским, на западе - с Вурнарским, на востоке - с Урмарским и Янтиковским мо Чувашии, а также с Кайбицким районом Татарстана. Протяжённость округа с севера на юг 35 км, с запада на восток - 25 км.

999,9 км ² площадь территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики	город Канаш административный центр	108 населенных пунктов
---	---------------------------------------	---------------------------

Канашский муниципальный округ занимает 7 место по площади территории в Чувашской Республике, в котором проживает 6,4% населения республики.

Город Канаш третий по величине промышленный город Чувашской Республики, являющийся крупнейшим железнодорожным и транспортным узлом Республики. Через город проходят железнодорожные линии Муром - Арзамас - Казань - Екатеринбург, Рязань - Рузаевка - Канаш - Казань, а также железнодорожная ветка на Чебоксары.

Город пересекают важнейшие автотранспортные магистрали: с западной стороны - автодорога федерального значения Цивильск - Ульяновск - Сызрань, которая связана с автомагистралью Москва - Нижний Новгород - Казань.

За последние 4 года демографическая ситуация характеризуется естественной убылью постоянного населения - она сократилась на 3980 человек и на 01.01.2025 составила 73961 человек. В округе наблюдается миграционный отток.

Уровень жизни населения имеет тенденцию устойчивого роста, что связано с ростом номинальной начисленной заработной платы. Так, за последние 4 года рост составил: по городу - 202%, по району - 170,8%.

Социальная инфраструктура округа устойчиво развивается, заметно улучшая условия жизни населения. Ведется модернизация системы здравоохранения и образования, развивается жилищно-коммунальное хозяйство. Значительные усилия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды.

Уровень безработицы в округе сокращается, на 01.01.2025 г. составил 0,37% (по Чувашии- 0,33%).

Драйвером роста экономики в округе выступает промышленность. Объем отгруженной продукции в округе за 2024 г. составил 41684,3 млн.руб., рост в 2,9 раза по сравнению с 2020 г.

Округ является активным участником национальных проектов. В 2025 г. осуществляется реализация 3 региональных проектов в рамках 3 национальных проектов. С 2020 по 2024 годы бюджетное финансирование региональных проектов составило свыше 618,6 млн. рублей. В 2025 г. на финансирование национальных проектов предусмотрено 59,0 млн. рублей.

В ходе реализации региональных проектов в 2020-2024 гг. построен 1 сельский дом культуры, капитально отремонтировано 9 спортивных залов школ и 1 музей, благоустроено 5 общественных территорий и модернизирована 1 сельская библиотека.

Канашский округ устойчиво развивает социальную сферу, базируя свои конкурентные преимущества на обрабатывающем промышленном производстве. Наибольший вклад вносит машиностроение, в рамках которого производится строительная техника, автокомпоненты, вагоны. В промышленности стройматериалов налажено производство бетона, плитки и бордюров. В электротехнике - производство холодильных шкафов. В легкой промышленности представлено производство спецодежды, детской одежды, постельного белья, матрасов. В области металлургии и металлообработки - представлено производство инструментов, металлоконструкций. В химической промышленности - производство лакокрасочных материалов, коагулянтов.

Канашский муниципальный округ - признанный лидер по производству вагонов (ООО "КАВАЗ"), промышленных холодильных шкафов (ООО "Аркто").

АПК в Канашском муниципальном округе не вносит существенный вклад в экономику муниципального образования и представлен пищевой промышленностью (корма, хлебобулочные изделия), растениеводством (горчица, зерновые, технические культуры, ячмень, картофель), птицеводством (яйца, мясо кур) и животноводством (говядина, молоко).

Канашский муниципальный округ сохраняет высокие позиции по основным факторам экономического развития: по объему отгруженных товаров, обороту розничной торговли и объему инвестиций.

С 2020 по 2024 годы объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности составил 132,8 млрд.рублей, и увеличился с 14,3 млрд. рублей в 2020 г. до 41,7 млрд. рублей в 2024 г. или более в 2,9 раза.

С 2020 по 2024 годы оборот розничной торговли составил 32,2 млрд. рублей, и увеличился с 4,5 млрд. рублей в 2020 г. до 9,0 млрд. рублей в 2024 г., или в 2,0 раза.

С 2020 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал составил 6,7 млрд. рублей, и увеличился с 1,1 млрд. рублей в 2020 г. до 2,0 млрд. рублей в 2024 г. или в 1,8 раза.

3 место в Чувашии
по объему отгруженных товаров
собственного производства по всем
видам экономической деятельности

3 место в Чувашии
по обороту розничной
торговли

4 место в Чувашии*
по объему инвестиций в
основной капитал

*По данным Чувашстата за 2023 г.

1.3.1. Экономическая база

ТРЕНДЫ

Устойчивое развитие экономики с опорой на развитый промышленный сектор и сельское хозяйство.

Ускоренное развитие обрабатывающего сектора экономики.

Экономика округа устойчиво растет с опорой на развитый промышленный спектр и сельское хозяйство. Основу экономики округа формируют отрасли обрабатывающей промышленности, которые предопределяют структурные сдвиги в муниципальной экономике. Кроме сферы обрабатывающих производств, экономическому росту в округе способствует увеличение объемов добавленной стоимости в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, торговле и отраслях социальной сферы.

ВЫЗОВЫ

Наращивание промышленного сектора в структуре экономики округа за счет развития индустриального парка, частного технопарка, привлечения резидентов на территории с преференциальным режимом.

Развитие новых видов деятельности и повышение их уровня значимости в экономике округа (туризм).

Рост производительности труда.

Сельское хозяйство

ТРЕНДЫ

1. Устойчивый рост объема производства продукции сельского хозяйства.

2. Высокая эффективность отрасли.
3. Основной драйвер роста АПК - пищевая промышленность.
4. Поступательный переход сельскохозяйственных производителей к выращиванию высокомаржинальных культур.

5. Высокий уровень продовольственной безопасности региона: по большинству продуктовых групп уровень самообеспеченности продовольствием выше национальных нормативов.

Агропромышленный комплекс является одним из ключевых и важнейших секторов экономики Канашского муниципального округа.

В Канашском муниципальном округе по состоянию на 01 января 2025 года насчитывается 18 сельскохозяйственных организаций, в том числе 11 обществ с ограниченной ответственностью, 3 сельскохозяйственных производственных кооператива, 1 колхоз и 4 сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооператива, 51 крестьянское (фермерское) хозяйство и 17782 личных подсобных хозяйств граждан.

Во всех категориях хозяйств в 2024 году произведено: мяса - 2322,7 тонн (снижение на 10,1 % к аналогичному периоду 2020 года); молока - 22086,4 тонн (увеличение на 8,0 % к аналогичному периоду 2020 года). Средний надой молока на 1 корову - 5251 кг (увеличение на 4% к аналогичному периоду 2020 года).

Поголовье на 01 января 2025 года (во всех категориях хозяйств): крупного рогатого скота: 10221 голов (снижение на 5,2% к аналогичному периоду 2020 года), в том числе коров - 4213 голов (снижение на 4,6% к аналогичному периоду 2020 года), свиней - 915 голов (увеличение на 7% к аналогичному периоду 2020 года).

Возобновило свою деятельность ООО "ППЗ "Канашский". Начиная с 2023 года нарастили поголовье кур-несушек и производство яиц. По состоянию на 1 января 2025 года птицы всего насчитывается - 414,6 тыс. голов, в том числе куры-несушки - 287,6 тыс. голов (в 2023 году - 12 тыс. голов). Яиц произвели - 40,3 млн. штук (в 10 раз больше). Средняя яйценоскость составила 303,8 шт. яиц на 1 курицу-несушку (было 255,2 шт.).

В приоритете является вовлечение в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. С 2020 по 2024 гг. вовлечено 2097 га, в 2025 году планируется ввести 1281 га.

Благодаря оказываемой поддержке со стороны государства хозяйства района значительно улучшили оснащенность парка сельскохозяйственной техники. За 2020-2024 гг. аграрии района пополнили парк сельскохозяйственной техники и оборудования на 247 единиц, на сумму более 598,9 млн. рублей.

Основа хорошей работы тружеников является достойная заработная плата. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах муниципального округа трудится 343 человека. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве на 01 января 2025 год составила 41308,2 руб. (125,8 % к уровню 2023 г.), израсходовано средств на выплату заработной платы - 159,61 млн. рублей.

За 5 лет размер заработной платы увеличился в 2 раза (в 2020 году - 20648 руб., в 2024 году - 41308,2 руб.).

Наиболее высокая оплата труда работников в следующих организациях: в СХПК им. Кирова - 45581 руб., в ООО "Агат" - 43520 руб., в ООО "ППЗ "Канашский" - 47658 руб., ООО "АСК - Канаш" - 44144 руб., в СППК "Мелилотус" - 38401 руб.

В 2023 году открыта одна агролаборатория в детском саду МБДОУ "Малобикшихский детский сад "Солнышко", при поддержке ООО "Агат". В 2024 году при поддержке ООО "Август-Кайбицы" открыты две агролаборатории в детских садах при Среднекибечской и Малокибечской школах.

За 2020-2024 гг. объем государственной поддержки сельского хозяйства района составил 539,866 млн. рублей.

В 2020 году на развитие семейной животноводческой фермы крестьянское (фермерское) хозяйство Арсентьева Эдуарда Сергеевича получило государственную поддержку в форме гранта в размере 10 млн. рублей.

В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства на территории Канашского мо Чувашской Республики в 2020-2024 гг. реализовано 20 инвестиционных проектов на сумму 595,77 млн. руб.

В 2024 году реализовано 4 инвестиционных проекта:

1) "Реконструкция зерносклада" - ООО "Канаш-Агро". Стоимость проекта составила 7 млн. рублей. Срок реализации 2024 год;

2) "Реконструкция и модернизация птичников" - ООО ППЗ "Канашский". Стоимость проекта

составила 400 млн. рублей. Срок реализации 2024 год;

3) "Строительство помещения для содержания КРС на 100 голов" - КФХ Никонова В.М. Стоимость проекта составляет 15 млн. рублей. Срок реализации 2024 год;

4) "Строительство помещения для содержания телят на 100 голов" - КФХ Никонова В.М. Стоимость проекта составляет 10 млн. рублей. Срок реализации 2024 год.

Продолжают реализацию и планируются к реализации еще 10 инвестиционных проектов:

1) "Строительство молочного комплекса на 600 голов" - СХПК имени Кирова. Стоимость данного проекта составляет 218,452 млн. рублей. Срок реализации проекта 2027 год;

2) "Строительство зерносушильного комплекса" - ООО "Канаш-Агро", Стоимость данного проекта составляет 40 млн. рублей. Срок реализации 2026 год;

3) Создание тур-центра - ООО "Агрофирма "Пионер". Стоимость проетка составляет 40 млн. руб. Срок реализации 2025 год.

4) "Создание агротуристического комплекса "Сладкое золото Чувашии" - СППК "Мелилотус". Стоимость данного проекта составляет 13,5 млн.руб. Срок реализации 2025 год;

5) Строительство тепличного комплекса - ООО "Агромол". Стоимость проекта 300 млн. руб. Срок реализации 2026 год.

6) "Строительство цеха переработки дикоросов, культурных и лекарственных растений с целью организации современного технологичного производства с автоматизацией всех процессов" - СППК "Кипрей"; Стоимость данного проекта 66,7 млн.руб.

7) "Капитальный ремонт кормоцеха" - ООО ППЗ "Канашский". Ориентировочная стоимость 425 млн. рублей. Срок реализации 2027 год;

8) "Реконструкция зерносклада" - ООО ППЗ "Канашский". Ориентировочная стоимость 5 млн. рублей. Срок реализации 2027 год;

9) "Строительство птичника" - ООО ППЗ "Канашский". Ориентировочная стоимость 100 млн. рублей. Срок реализации 2025 год;

10) "Строительство склада готовой продукции" - ООО ППЗ "Канашский". Ориентировочная стоимость 30 млн. рублей. Срок реализации 2025 год;

11) "Строительство и модернизация птицеводческого комплекса яичного направления ООО "Племенной птицеводческий завод "Канашский" и приобретение оборудования для него с целью увеличения производственных мощностей яичного направления бизнеса" - ООО ППЗ "Канашский". Ориентировочная стоимость 250 млн. рублей. Срок реализации 2025 год.

Активно ведется работа по вовлечению личных подсобных хозяйств в "самозанятые" (применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД). За 2022-2024 гг. по Канашскому муниципальному округу "самозанятые" воспользовались поддержкой на сумму 12,189 млн. рублей.

ВЫЗОВЫ

1. Недостаточность перерабатывающих мощностей, товарных направлений и групп.

2. Технологическая зависимость российского агропромышленного комплекса и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции.

3. Торговые (тарифные и нетарифные) барьеры.

4. Невысокие темпы развития экономики.

5. Отсутствие необходимых прорывных решений и технологий в агропромышленном комплексе.

6. Недостаток высококвалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По состоянию на 01.01.2025 года общая площадь земли Канашского муниципального округа составляет 99,9 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения - 66918 га. Сельскохозяйственные угодья - 65637, в том числе пашня 52868 га, многолетние насаждения - 945 га, 436 га - сенокосы-436 га, пастбища - 11388 га.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано зерновых и зернобобовых культур с площади 22607 га, намолочено более 74 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 32,8 ц/га, убрано 141 га картофеля, валовый сбор картофеля около 4 тыс. тонн при средней урожайности 280 ц/га. Овощи убраны с площади 7 га, собрано 212 тонн овощей при средней урожайности 302 ц/га. Кормовые культуры убраны с площади 6892 га, в том числе кукуруза с площади 281 га, однолетние травы - 1470 га, многолетние травы - 5141 га. Технические культуры посеяны на площади 506 га.

По посевным площадям лидируют: технические культуры, кормовые культуры, а также пшеница яровая и пшеница озимая, ячмень яровой, рапс яровой.

Таблица 2

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

№ п/п	Наименование / ФИО	Тип субъекта	Населенный пункт	Дата включения в реестр
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "КАНАШСКИЙ"	юл	ДЕРЕВНЯ КАРМАМЕИ	10.08.2017
2	АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ип	с Шибылги	10.03.2022
3	АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЧАГАСИ	01.08.2016
4	АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР АРСЕНТЬЕВИЧ	ип	СЕЛО ШИХАЗАНЫ	01.08.2016
5	АЛЕКСЕЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ	ип	Деревня Малые Бикшихи	01.08.2016
6	АМУНОВ АРТЕМИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ	ип	Село Шибылги	10.08.2018
7	АНДРЕЕВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЕЕ ДЕВЛИЗЕРОВО	01.08.2016
8	АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ АСХВА	01.08.2016
9	АНДРИЯНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ НАПОЛЬНЫЕ КОТЯКИ	10.08.2019
10	АНТОНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	ип	СЕЛО ТОБУРДАНОВО	10.04.2017
11	АНТОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	с Тобурданово	10.04.2023
12	АНТОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	ип	СЕЛО ТОБУРДАНОВО	10.08.2019
13	АРСЕНТЬЕВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ	ип	д Большие Бикшихи	10.12.2024
14	Афанасьев Александр Александрович	ип	ДЕРЕВНЯ СЕСПЕЛЬ	01.08.2016
15	БАРАНОВ ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ СУГАЙКАСЫ	10.03.2017
16	Башмакова Людмила Николаевна	ип	Деревня Асхва	01.08.2016
17	ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ АНИШ-АХПЕРДИНО	01.08.2016
18	ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	ип	д Аниш-Ахпердино	10.06.2021
19	ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА	ип	ДЕРЕВНЯ МАЛЫЕ БИКШИХИ	01.08.2016
20	ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА	ип	д Новые Бюргенеры	10.11.2023
21	ВИКТОРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЗАДНИЕ ЯНДОУШИ	10.12.2019
22	ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ МАЯК	01.08.2016
23	ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ	ип	д Нижние Татмышы	10.05.2021
24	ВЛАДИМИРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА	ип	ДЕРЕВНЯ МОКРЫ	10.02.2020
25	ВОЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЁНОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ АСХВА	01.08.2016
26	ВОЛЫНКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	ип	Выселки(ок) Шихазаны	10.11.2017
27	Герасимов Владимир Николаевич	ип	ДЕРЕВНЯ ВУРМАН-ЯНИШЕВО	01.08.2016
28	Герасимова Людмила Алексеевна	ип	ДЕРЕВНЯ МАЛДЫКАСЫ	01.08.2016
29	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ АЛЕШЕВО	10.08.2023
30	ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЕЛМАЧИ	01.08.2016
31	ГУРЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ КАЛИКОВО	10.07.2023
32	ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	ип	д Асхва	10.03.2017
33	ДЕНИСОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	ип	СЕЛО ШИБЫЛГИ	01.08.2016
34	ДИМИТРИЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	СЕЛО ТОБУРДАНОВО	10.02.2018
35	ДИМИТРИЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	с Тобурданово	10.07.2024
36	ДИМИТРИЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА	ип	СЕЛО УХМАНЫ	10.12.2020
37	ЕГОРОВ ВИКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ	ип	СЕЛО ШИБЫЛГИ	01.08.2016
38	ЕГОРОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЮМАНЗАРЫ	10.08.2018
39	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ВОЛГА"	юл	с Ухманы	10.07.2021
40	ЗАХАРОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ	ип	д Верхняя Яндоба	10.08.2020

41	ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	ип	д Туруново	10.02.2021
42	Захаров Юрий Николаевич	ип	ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ЯНДОБА	10.01.2021
43	ЗАХАРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА	ип	ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ЯНДОБА	10.08.2020
44	ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА	ип	Деревня Туруново	01.08.2016
45	ИВАНОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ КАРМАМЕИ	10.12.2016
46	ИВАНОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ НОВОЕ УРЮМОВО	10.05.2017
47	ИВАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	ип	д Задние Яндоуши	10.05.2022
48	ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЯШКИЛЬДИНО	01.08.2016
49	ИВАНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ип	Деревня Кошноруй	10.09.2021
50	ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ	ип	д Асхва	10.06.2025
51	ИВАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ	ип	СЕЛО АЧАКАСЫ	01.08.2016
52	ИВАНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ МОКРЫ	01.08.2016
53	Иванов Михаил Димитриевич	ип	ДЕРЕВНЯ ТУРУНОВО	10.08.2019
54	ИВАНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ	ип	СЕЛО ШОРКАСЫ	01.08.2016
55	ИВАНОВ ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ	ип	д Атнашево	10.02.2023
56	ИВАНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	ип	СЕЛО ШИХАЗАНЫ	10.09.2021
57	ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ БЛИЖНИЕ СОРМЫ	10.01.2021
58	ИГНАТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	ип	ДЕРЕВНЯ БЛИЖНИЕ СОРМЫ	10.02.2018
59	ИЛЬИН НИКОЛАЙ КАЛИСТРАТОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ХУЧЕЛЬ	10.08.2018
60	КАРПОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	ип	с Тобурданово	10.04.2022
61	КОЛХОЗ "ЦИВИЛЬ"	юл	д Байгильдино	01.08.2016
62	КОДРАШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	ип	д Новые Челкасы	01.08.2016
63	Константинов Николай Юрьевич	ип	СЕЛО ШИБЫЛГИ	10.08.2017
64	КОНСТАНТИНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	ип	СЕЛО ЯМАШЕВО	10.04.2020
65	Кочанов Сергей Васильевич	ип	ДЕРЕВНЯ ЯМАНОВО	10.08.2024
66	КРАСНОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ	ип	СЕЛО ЯНГЛИЧИ	01.08.2016
67	КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НИВА"	юл	д Малые Бикшихи	01.08.2016
68	КРЫЛОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЯНОВНА	ип	СЕЛО ЯМАШЕВО	10.03.2017
69	КУЗЬМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	ип	СЕЛО МАЛЫЕ КИБЕЧИ	01.08.2016
70	КУЗЬМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЕЕ ДЕВЛИЗЕРОВО	10.09.2017
71	КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	ип	Село Тобурданово	10.03.2019
72	ЛАВРЕНТЬЕВ ПЕТР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	ип	д Атыково	10.03.2021
73	ЛЕОНТЬЕВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ	ип	СЕЛО УХМАНЫ	10.03.2019
74	ЛИЦИНИЯ КРАСС АНАСТАСИЯ ГЕНРИХОВНА	ип	ДЕРЕВНЯ ОЖЕНАРЫ	10.11.2020
75	ЛОЖКИН ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЮМАНЗАРЫ	01.08.2016
76	Любов Алексей Николаевич	ип	ДЕРЕВНЯ АНИШ-АХПЕРДИНО	01.08.2016
77	МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	ип	СЕЛО УХМАНЫ	01.08.2016
78	МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЕЛМАЧИ	01.08.2016
79	МАЛОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ СЯДОРГА-СИРМЫ	01.08.2016
80	МАЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ип	д Маяк	01.08.2016
81	МАРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	Село Ухманы	01.08.2016
82	МИРОНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ АЧАКАСЫ	10.01.2017
83	МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ЯНДОБА	01.08.2016
84	МИХАЙЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ ЕЛМАЧИ	10.04.2017
85	МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ НОВАЯ ЯНДОБА	01.08.2016
86	НИКИФОРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА	ип	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ АЧАКАСЫ	10.09.2017
87	НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	ип	ДЕРЕВНЯ СУГАЙКАСЫ	01.08.2016

88	НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ ЧЕЛКАСЫ	10.11.2017
89	НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ОЛЕГОВИЧ	ИП	п Зеленый	10.06.2024
90	НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ МАМЕИ	10.04.2017
91	НИКОЛАЕВ ОЛЕГ GERMAHOBIЧ	ИП	Деревня Новые Шальтъямы	01.08.2016
92	НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ КАРМАМЕИ	01.08.2016
93	НИКОЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА	ИП	д Сугайкасы	10.11.2021
94	НИКОЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА	ИП	Деревня Сугайкасы	10.01.2020
95	НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	ИП	Деревня Новые Ачакасы	01.08.2016
96	НИКОНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	ИП	СЕЛО ЯНГЛИЧИ	01.08.2016
97	НУРОВ БОЗОРБОЙ БЕКОВИЧ	ИП	СЕЛО ЯНГЛИЧИ	10.11.2016
98	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"	ЮЛ	д Малые Бикшихи	01.08.2016
99	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМ"	ЮЛ	д Челкумаги	10.01.2017
100	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КАНАШ"	ЮЛ	с Вутабоси	01.08.2016
101	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ПИОНЕР"	ЮЛ	д Новые Шальтъямы	01.08.2016
102	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЛАВА КАРТОФЕЛЮ - КАНАШ"	ЮЛ	д Караклы	01.08.2016
103	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЧУВАШСКОЕ ПОДВОРЬЕ"	ЮЛ	СЕЛО ШИХАЗАНЫ	10.11.2016
104	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА РОДИНА"	ЮЛ	д Малое Тугаево	10.04.2017
105	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ЯМАШЕВСКАЯ"	ЮЛ	д Сеспель	10.11.2020
106	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХИМСЕРВИС"	ЮЛ	д Калиновка	01.08.2016
107	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ КАНАШСКИЙ"	ЮЛ	д Атыково	10.08.2020
108	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСИОМКАР"	ЮЛ	д Юманзары	01.08.2016
109	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАТАЛАН"	ЮЛ	д Большие Бикшихи	01.08.2016
110	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРВЬ АГРО"	ЮЛ	д Новая Яндоба	10.02.2025
111	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛАНД"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ ВУРМАН-ЯНИШЕВО	10.09.2016
112	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЙ КАРТОФЕЛЬ"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ ПИНЕРЫ	01.08.2016
113	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ НИВА-КАНАШ"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ ЧЕЛКУМАГИ	10.04.2017
114	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"	ЮЛ	д Средние Татмышы	01.08.2016
115	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАШ-АГРО"	ЮЛ	с Шоркасы	10.11.2020
116	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАШ"	ЮЛ	д Чагасы	01.08.2016
117	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФХ ЭКСПЕРТ"	ЮЛ	д Сеспель	10.02.2025
118	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ ШАЛЬТЪЯМЫ	10.08.2018
119	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКТАР"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ ВУРМАН-ЯНИШЕВО	01.08.2016
120	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА"	ЮЛ	д Новые Пинеры	10.05.2021
121	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ СИЛА"	ЮЛ	д Анаткасы	10.02.2025
122	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ"	ЮЛ	с Ямашево	01.08.2016

123	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНЕР"	ЮЛ	д Новые Пинеры	01.08.2016
124	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНА М"	ЮЛ	с Шихазаны	10.08.2021
125	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "КАНАШСКИЙ"	ЮЛ	д Кармамеи	10.02.2018
126	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "КАНАШСКИЙ"	ЮЛ	д Кармамеи	10.08.2020
127	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИЦЕФАБРИКА КАНАШСКАЯ"	ЮЛ	д Кармамеи	10.02.2018
128	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"	ЮЛ	д Новые Ачакасы	10.11.2020
129	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО+"	ЮЛ	СЕЛО ШИБЫЛГИ	01.08.2016
130	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРМОВСКИЙ"	ЮЛ	СЕЛО ШОРКАСЫ	01.08.2016
131	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУЧЕЛЬ"	ЮЛ	д Хучель	01.08.2016
132	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИВИЛЬ"	ЮЛ	д Байгильдино	01.08.2016
133	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "МОТОР"	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ АСХВА	01.08.2016
134	ОСИПОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ ВУРМАН-ЯНИШЕВО	10.04.2017
135	ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	ИП	СЕЛО ВУТАБОСИ	10.04.2024
136	ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НИЖНИЕ КИБЕЧИ	10.04.2018
137	ПАВЛОВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ	ИП	СЕЛО ШИХАЗАНЫ	10.01.2020
138	ПАТШИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НИЖНИЕ ТАТМЫШИ	10.09.2016
139	ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ БОЛЬШИЕ БИКШИХИ	10.10.2016
140	ПЕТРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ	ИП	СЕЛО ЯНГЛИЧИ	01.08.2016
141	ПЕТРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА	ИП	СЕЛО ВУТАБОСИ	01.08.2016
142	ПЛАТОНОВ РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ АКСАРИНО	10.02.2017
143	ПЛАТОНОВ РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ ЮМАНЗАРЫ	10.11.2020
144	ПОВЕРНЫЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	ИП	с Тобурданово	10.12.2021
145	ПРОКОПЬЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ ВОРОНЦОВКА	10.11.2020
146	ПРОТАСОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ АНАТКАСЫ	01.08.2016
147	РАЙМОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ	ИП	высел Лесной	10.07.2024
148	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ	ИП	д Верхнее Девлизерово	10.05.2022
149	САНЗЯПОВ ЗИНЕТУЛЛА ШЕЙХУЛЛОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ БОЛЬШИЕ БИКШИХИ	01.08.2016
150	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПУТЬ ЛЕНИНА"	ЮЛ	д Новое Урюмово	01.08.2016
151	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УРЮМ"	ЮЛ	с Тобурданово	01.08.2016
152	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ. КРУПСКОЙ	ЮЛ	ДЕРЕВНЯ КАРАКЛЫ	01.08.2016
153	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ. КИРОВА	ЮЛ	д Атнашево	01.08.2016
154	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ СУГАЙКАСЫ	01.08.2016
155	СЕМЕНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	ИП	Село Вутабоси	10.04.2018
156	СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НАПОЛЬНЫЕ КОТЯКИ	10.03.2018
157	СЕМЕНОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НАПОЛЬНЫЕ КОТЯКИ	10.03.2018
158	Семенов Павел Николаевич	ИП	СЕЛО МАЛЫЕ КИБЕЧИ	01.08.2016
159	СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ	ИП	СЕЛО ЯМАШЕВО	01.08.2016
160	СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВАЯ ЯНДОБА	10.05.2017

161	СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	ИП	д Вторые Хормалы	10.02.2022
162	СЕРГЕЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ АЧАКАСЫ	10.08.2017
163	Сергеев Юрий Петрович	ИП	ДЕРЕВНЯ ДМИТРИЕВКА	01.08.2016
164	СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ БОЛЬШИЕ БИКШИХИ	01.08.2016
165	СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ	ИП	д Большие Бикшихи	10.11.2022
166	СОФРОНОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ ЗАДНИЕ ЯНДОУШИ	01.08.2016
167	СТАЛЬСКИЙ ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ	ИП	Деревня Асхва	10.01.2017
168	СТЕКОЛЬЩИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ АНИШ-АХПЕРДИНО	01.08.2016
169	СТЕПАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	ИП	д Алаксары	10.06.2018
170	СУХОВЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВЫЕ ШАЛЬТЯМЫ	01.08.2016
171	ТАБАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ НОВАЯ ЯНДОБА	01.08.2016
172	ТИХОНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ КАЛИКОВО	10.02.2017
173	ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ АСХВА	01.08.2016
174	ТРОФИМОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	ИП	д Малые Бикшихи	10.09.2022
175	ФЕДОРОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ ЧИРШКАСЫ	10.08.2017
176	ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	ИП	СЕЛО ШИХАЗАНЫ	01.08.2016
177	ШАМУКОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ	ИП	с Ямашево	10.11.2021
178	ШАМУКОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ	ИП	СЕЛО ЯМАШЕВО	01.08.2016
179	ШПАКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ	ИП	СЕЛО ТОБУРДАНОВО	10.03.2018
180	ШПАКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ	ИП	СЕЛО ТОБУРДАНОВО	01.08.2016
181	ЯКИМОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ	ИП	ДЕРЕВНЯ МОКРЫ	01.08.2016

Посевные площади сельскохозяйственных культур по данным БД ПМО Чувашской Республики федерального органа государственной статистики Росстат

Показатели	2021	2025
Посевные площади сельскохозяйственных культур, хозяйства всех категорий, гектар:		
Вся посевная площадь	21559.35	19416.1
Пшеница озимая	4211	3977
Рожь озимая	1622	996
Пшеница яровая	4084	3517
Ячмень яровой	3614	2305
Овес	227	250
Гречиха	129	
Зернобобовые культуры - всего	240	350
Горох	40	
Технические культуры - всего	3004	4457
Подсолнечник на зерно	640	-
Лен-кудряш (масличный)		80
Горчица	1444	693
Рапс яровой (кольза)	920	1750
Картофель	42.53	42.21
Овощи (без высадков)	3.66	2.65
Капуста всякая	0.77	0.89
Огурцы	0.1	0.12
Помидоры	0.09	0.12
Свекла столовая	0.42	0.44
Морковь столовая	0.43	0.5
Лук репчатый	0.64	0.54
Горох овощной (зеленый горошек)	0.2	

Кормовые культуры - всего	4382.16	3519.24
Однолетние травы	1532.12	1125
Многолетние беспокровные травы посева текущего года	488	86.3

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2025 составляет 10595 голов.

По численности голов лидируют в округе: птицы, овцы и козы. По объемам производства лидируют яйца и молоко.

Характеристика сферы животноводства в Канашском МО по данным БД ПМО Чувашской Республики федерального органа государственной статистики Росстат

Показатели	2021	2025
Поголовье скота и птицы на конец года , хозяйства всех категорий, голов:		
Крупный рогатый скот	10751	10595
Коровы	4619	4559
Свины	2148	1947
Птица	250653	84361
Лошади	191	212
Кролики	1769	1684
Пчелосемьи, единиц	1924	1813
Овцы и козы	13077	12761
Производство продуктов животноводства, хозяйства всех категорий тонн:		
Скот и птица на убой (в живом весе)	2327.43	2229.59
Молоко	21648.61	21643.05
Яйца, тысяча штук	39864.08	23234
Шерсть	27.92	30.95
Мед	32.99	34.32

Промышленное производство

С 2020 по 2024 годы объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности составил 132,8 млрд.рублей, и увеличился с 14,3 млрд. рублей в 2020 г. до 41,7 млрд. рублей в 2024 г. или более в 2,9 раза.

Рост промышленного производства обусловлен в первую очередь высокими темпами роста обрабатывающих производств (135,0% за 2024 г.), составляющих около 95% объемов промышленного сектора.

Промышленный комплекс округа носит многоотраслевой характер. Основу обрабатывающих производств (более 80%) составляют "Производство прочих транспортных средств" и оборудования", "Производство металлургическое", "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов".

Объем отгруженных товаров и услуг в округе по итогам 2024 г. вырос по отношению к предыдущему году на 30,2%, в первую очередь за счет производства грузовых вагонов, промышленных холодильных шкафов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Крупными предприятиями промышленной отрасли округа являются ООО "Канашский вагоностроительный завод" (производство вагонов, ремонт железнодорожной техники); АО "Канашский автоагрегатный завод" (производство тормозов пневмогидравлических, передних осей к автобусам и троллейбусам, лесовозных прицепов к большегрузным автомобилям); ООО "Аркто" (производство промышленных холодильных шкафов); ООО "СпецВагонДеталь" (производство запасных частей для железнодорожного транспорта).

Отдельные статистические показатели развития малого и среднего предпринимательства 1) за 2025 год

Показатели	Единица измерения	г. Канаш	Канашский муниципальный округ ²⁾
Число юридических лиц, осуществлявших деятельность:			
- средние и малые предприятия (включая микропредприятия)	единиц	230	63
- малые предприятия (включая микропредприятия)	единиц	228	62
Средняя численность работников:			
- средние и малые предприятия (включая микропредприятия)	человек	2850	749,7
- малые предприятия (включая микропредприятия)	человек	2627,9	636,7
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей):			
- средние и малые предприятия (включая микропредприятия)	млн рублей	7081,4	1430,0
- малые предприятия (включая микропредприятия)	млн рублей	4366,5	912,7
Средняя численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности			
- средние и малые предприятия	человек	1942,2	632,3
- индивидуальные предприниматели	человек	859	336

1) Показатель формируется Росстатом по муниципальным, городским округам 1 раз в 5 лет в сроки подведения итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Последнее сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводилось по итогам за 2020 год.

2) Данные приведены без учета сведений по г. Канаш.

В округе действует индустриальный парк, специализирующийся на производстве промышленных холодильных шкафов, прицепов и полуприцепов.

На территории округа создана и функционирует территория опережающего социально-экономического развития "Канаш". На сегодня резидентами ТОСЭР "Канаш" являются 8 предприятий, реализующих инвестиционные проекты:

- "Строительство производства коммерческого машиностроения в г.Канаш" (ООО "Аркто");
- "Развитие глубокой переработки алюминия в г.Канаш" (ООО "Канашский завод алюминиевых конструкций");
- "Организация производства коагулянтов" (ООО "Гранэко");
- "Организация производства прицепов и полуприцепов" (ООО "АСТРА");
- "Строительство завода по подготовке сельскохозяйственных культур после сбора урожая для хранения и сбыта" (ООО "Канашский зерновой терминал");
- "Расширение производственных мощностей производства вагонов-хоппер для зерна мод. 19-3058 - до 1500 шт. в год";
- "Освоение технологии по обработке металлических деталей" (ООО "Технологии производства");
- "Полимер-Инвест". Организация производства полимерной продукции (ООО "НПО "Энергогаз".

За 2020-2024 годы автономным учреждением "Фонд развития промышленности Чувашской Республики" Минпромэнерго Чувашии заключено 4 договора целевого льготного (от 1 до 3%) займа на общую сумму 599,8 млн. рублей, в том числе:

- АО "Чувашхлебобпродукт" в сумме 500,0 млн. рублей;
- ООО "НПО "Энергогаз" в сумме 32,5 млн. рублей;
- ООО "КАВАЗ" в сумме 47,7 млн. рублей;
- ООО "КЗАК" в сумме 19,6 млн. рублей.

При диверсифицированной структуре экономики округа присутствует объективная потребность в модернизации действующих производств, их автоматизации и роботизации, ощущается острая нехватка современных производственных площадок, острая проблема изношенности инфраструктуры производственных объектов. Обработывающие производства (электротехническая, химическая, пищевая промышленность и машиностроение) рассматриваются как приоритетные отрасли для привлечения частных инвестиций с учетом возвратности средств и бюджетной эффективности, необходим фокус на повышение инвестиционной привлекательности промышленного сектора муниципальной экономики.

ВЫЗОВЫ

Модернизация действующих производств, их автоматизация и роботизация, запуск современных производственных площадок.

Модернизация объектов промышленной инфраструктуры.

Обеспечение притока частных инвестиций в перспективные производства, способные создать нарастающий мультипликативный эффект в экономике.

Реализация программ повышения производительности труда в промышленности.

Обеспечение действующих и перспективных промышленных производств высококвалифицированными кадрами.

Канашский муниципальный округ представлен широким спектром отраслей материального производства, а именно: промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, связь, а также нематериальной сферой экономики. не имеет ярко выраженной промышленной или аграрной специализации. Также в округе развито сельское хозяйство.

Промышленность округа представлена машиностроительным комплексом, являющимся основой экономического потенциала города Канаш, АО "Промтрактор-Вагон", АО "Канашский автоагрегатный завод", ООО "СпецВагонДеталь", ООО "Канаш Агро", ООО "Канашский завод технологической оснастки", АО "Канашский завод резцов", основными видами деятельности которых являются: "Производство транспортных средств и оборудования", "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования". В округе также функционируют организации, основным видом экономической деятельности которых является производство пищевых продуктов: Канашский элеватор - филиал ОАО "Чувашхлебобпродукт", ООО "Девелей", ООО "Канашскийхлебзавод №2", хлебокондитерский цех ОАО "АККОНД".

Крупные предприятия увеличили выручку за 4 года в номинальном выражении более чем в 3,5 раза. Локомотивом экономики и главным индикатором развития является АО "Промтрактор-Вагон", увеличивший выпуск более чем в 87 раз и достигнувший 58 % всего выпуска крупными промышленными предприятиями. На второе градообразующее предприятие приходится еще 7% выпуска.

Следует отметить первые результаты проводимой политики по привлечению инвестиций и расширению количества предприятий, действующих на территории г. Канаш. Так ООО "СпецВагонДеталь" в 2019 году выпустило продукции на 1,45 млрд. рублей.

Важно отметить, показатели экономического развития в Стратегию социально-экономического развития г. Канаш до 2035 г. были существенно превышены уже в 2019 г., благодаря деятельности градообразующих предприятий.

Важное значение в экономике городского округа играет малый и средний бизнес, так как повышает занятость, гибкость к запросам потребителей, повышает качество оказываемых услуг и товаров. По состоянию на 1 января 2025 года по городу Канаш количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром малого и среднего предпринимательства, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы - 1507 ед. из них 332- юридических лица и 1175 индивидуальных предпринимателя.

Фактически же в городе зарегистрировано 379 юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства и 1293 человека зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. В течении года поставлено на налоговый учет 35ед., снято с налогового учета 65 предприятий бизнеса.

За год поставлено на налоговый учет 231 и снято с налогового учета 278 индивидуальных предпринимателя. Численность работающих на предприятиях бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей - 5400 человек.

Вестник № 45			05 декабря 2025 г.				17	
Название	Адрес	Основные виды продукции	Объем производства, млн. руб.				Изм. за 4 года, %	Численность работников
			2022	2023	2024	2025		
АО «Промтрактор-Вагон»	ул. Ильича, 1А	Ж/д продукция	104,8	1036,2	3595,9	9149,7	8730,6%	1446
АО «Канашскийавтоагрегатный завод»	ул. Фрунзе, 6	Оси	268,8	268,8	239,5	207,9	103,2%	389
		Мосты	315,5	350,9	387,6	379,6		
		Запчасти	554,6	515,7	548,6	587,9		
ООО «Промремстрой»	ул. Железнодорожная, 275	Товарный бетон, железобетонные изделия	51,5	65,4	78,3	59,6	115,7%	34
ООО «Канашский завод технологической оснастки»	ул. Свободы, 36	Малая дорожная строительная техника	121	149	147	168	138,8%	78
ООО Научно-производственная фирма «Эмаль»	тер. Элеватор, 18	Краски, лаки, эмали и аналогичные материалы для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок	144,88	162,52	171,2	192,5	132,9%	46
АО «Канашский завод резцов»	ул.Железнодорожная, 211	Резцы токарные с напайными пластинами из твердого сплава	122,8	125,5	141,3	127,7	104,0%	76
ООО «СпецВагонДеталь»	тер. Элеватора, д.23	Производство деталей для вагонов				1450	-	-
ООО «Канмаш АГРО»,	ул. Красноармейская, 72	Борона дисковая	53,1	41,7	54,6	41,8	85,8%	64
		Культиватор	54,6	52,2	59,7	50,6		
ООО «Канмаш ДСО»	ул.Красноармейская, 72	Производство дробильно-сортировочного оборудования	609	765	694	672	93,8%	216
	Монтажный проезд, 23	Производство лифтов	149	443	337	39		
ООО «АСТ-Канаш»	Красноармейская улица, 80	Изготовление транспортных средств (шасси транспортных средств)	36	51	87	н/д	-	40
ООО «Геолог»	ул. Полевая, 8	Производство бетона, раствора	11	17	16	18	163,6%	17
ООО «Север»	пер. Больничный, 7	Производство валяной обуви, галош	21	26	26	28	133,3%	74
ООО «РЭМИСС»	ул. 30 лет Чувашии, 2	Строительство и ремонт автомобильных дорог	691	797	928	1146	165,8%	175
АО «Граск»	тер. Элеватор, 24	Переработка давальческого сырья	20	22	24	34	173,9%	37
		Аренда транспортных средств	3	4	7	6		2
ООО «Девелей»	тер. Элеватор, 37	Соусы, горчица	1145,6	913,7	932,6	1252,6	109,3%	157
ООО «Канашский Хлебозавод №2»	ул. Машиностроителей, 6а	Хлеб, кондитерские изделия	24	29	28	н/д	-	48
Итого			4501,2	5835,6	8503,3	15610,9	346,8%	2899

Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство имеет высокую значимость для экономики Канашского муниципального округа.

Всего в округе осуществляют деятельность 2189 субъектов МСП. За 2020-2024 годы прирост показателя составил на 6,4%, по итогам 2024 года - 102,4% к аналогичному периоду 2023 года. Малое и среднее предпринимательство муниципального округа играет важную роль в обрабатывающей промышленности. Основная доля работающих в секторе МСП приходится на обрабатывающее производство и торговлю.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в муниципальном округе зарегистрировано 390 юридическое лицо, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Количество действующих индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2025 - 1799 человек.

Численность работающих на предприятиях бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей (без учета самозанятых) - 8325 человек.

Оборот продукции, по предприятиям, относящихся к малому и среднему бизнесу муниципального округа за I квартал 2025 год составил 1371,6 млн.руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составляет 95,6%.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса округа разнообразна и охватывает практически все сферы деятельности, это: розничная и оптовая торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, оказание юридических услуг, перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и банные услуги, деятельность в области здравоохранения, ремонт и пошив швейных изделий, ремонт обуви и бытовой техники, производство и установка окон и дверей, ведут общестроительные и строительно-монтажные работы, капремонт зданий, строительство дорог, занимаются ремонтом и мойкой автотранспортных средств, межеванием и землеустройством.

Субъекты предпринимательства производят хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, чай, мясные полуфабрикаты, лакокрасочные материалы, валяную обувь, швейные изделия, мебель, железобетонные и металлоизделия, брусчатку и тротуарную плитку.

Среднемесячная заработная плата за I квартал 2025г. по предприятиям малого и среднего бизнеса города составила в размере 41000 рублей, что на 115,5% выше к уровню I квартала 2024 г.

Имеются предприятия, которые намного превышают эту цифру: так в ООО НПФ "Эмаль" средняя заработная плата за 2024 год - 111000 руб., ЗАО "Граск" - 70848руб., ООО "Завод технологической оснастки" - 67580руб., ООО "Канашский завод алюминиевых конструкций" - 66397 руб., ООО "АРКТО" - 59800 руб. и др.

Субъекты предпринимательства принимают активное участие в поставках продукции для муниципальных нужд города. Наблюдается положительная динамика увеличения объемов контрактов, заключенных с субъектами предпринимательства, растет объем закупаемой продукции у субъектов предпринимательства.

ВЫЗОВЫ

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), их переход из одной категории в другую.

Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП, обеспечение доступа к рынкам сбыта.

Увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами, оказываемыми организациями инфраструктуры и поддержки МСП.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса округа разнообразна и охватывает практически все сферы деятельности, это: розничная и оптовая торговля, общественное питание, оказание юридических услуг, перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и банные услуги, стоматологические услуги, ремонт и пошив швейных изделий, ремонт обуви и бытовой техники, производство и установка окон и дверей, ведут общестроительные и строительно-монтажные работы, капремонт зданий, строительство дорог, занимаются ремонтом и мойкой автотранспортных средств, межеванием и землеустройством.

Субъекты предпринимательства производят хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, лакокрасочные материалы, валяную обувь, швейные изделия, мебель, резинотехнические изделия, железобетонные и металлоизделия, брусчатку и тротуарную плитку.

Субъекты предпринимательства принимают активное участие в поставках продукции для муниципальных нужд города. Наблюдается положительная динамика увеличения объемов контрактов, заключенных с субъектами предпринимательства, растет объем закупаемой продукции у субъектов предпринимательства.

За 2019 год общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет - 45566,7 тыс. руб., что составляет 105,3 % к 2018 г.

Потребительский рынок и сфера услуг

Торговля является второй по величине отраслью экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики. В сфере торговли и общественного питания заняты около 2500 или 19,6% от всех занятых.

Показатели оборота розничной торговли начиная с 2021 года демонстрировали устойчивый рост. Оборот розничной торговли в Канашского муниципального округа Чувашской Республики имеет преимущественно положительные темпы роста, за исключением 2020 и 2022 годов, когда наблюдалось его сокращение в связи с общероссийским шоком (пандемией и введением экономических санкций). В 2023 году темпы роста оборота розничной торговли восстановились до 112,8 %, в 2024 году - 8056,5 млн.руб. и рост составил на 101,6 % к 2023 году.




Рисунок. Оборот розничной торговли в млн. руб.

Продукция местных товаропроизводителей широко представлена на рынке в Канашском муниципальном округе.

Благодаря активному взаимодействию органов государственной власти Чувашской Республики с производственными и торговыми организациями устойчиво растет доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме продовольственных товаров, а в 11 группах товаров (молоко, хлеб, колбасы, яйца, птица, овощи, кондитерские, бакалейные изделия, вода, алкогольная продукция, пиво) в 2024 году она достигла 84 %.

Обеспеченность населения торговыми площадями: фактическое количество стационарных торговых объектов на 01.01.2025г. составляет 498ед. при нормативе минимальной обеспеченности населения ЧР площадью (количеством) стационарных торговых объектов (ед.) - 222.

В округе практически представлены все типы торговых объектов - от крупных торговых центров до мелких торговых точек "шаговой доступности" и все форматы современной торговли: стационарная торговая сеть, нестационарные торговые объекты, ярмарочная торговля.

На территории города в течение 2024 года открылось 29 объекта потребительского рынка, из них: 23 - магазина, 3 - предприятия общественного питания, 2 - парикмахерские, 1 аптека. В целях продвижения чувашских брендов на внутреннее и внешние рынки создана региональная цифровая платформа местных производителей "Чувашия Благодарит" на которой зарегистрированы СППК "Мелилотус" (д.Новые Шальтэмы), питомник растений "Цвети Чувашия" (д.Маяк). Кооператив "Мелилотус" предлагает самые лучшие и ценные сорта меда с собственных пасек. Питомник растений предлагает однолетние (вегетативные и семенные ампельные) растения для кашпо и композиций, многолетние растения и кустарники, хвойные.

Объем платных услуг населению характеризуется положительным трендом: по итогам 2024 года его значение составило 1383,8 млн. рублей или 1,5 раза к 2020 году. Наибольшую долю в структуре платных услуг населению занимают коммунальные услуги (22,2%), бытовые услуги (14,7%) и транспортные (14,3%).




Рисунок. Объем платных услуг населению в млн. рублях

Наблюдался рост доли расходов на транспорт, предметы личной гигиены, социальную защиту, приобретение мебели, бытовой техники и текущее содержание дома; финансовые услуги и услуги страхования в структуре потребительских расходов домохозяйств. Тенденция сокращения доли расходов на продукты питания (как товары первой необходимости) может свидетельствовать о приросте потребления более сложных товаров и услуг.

В Канашском муниципальном округе Чувашской Республики сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка, насчитывающая в своем составе 1006 объекта, из них: 505 объекта по розничной реализации товаров (с учетом 9-ти торговых комплексов), 86 объектов общественного питания общедоступной сети, 1 рынок и три ярмарки: две "Универсальная" и одна "Сельскохозяйственная", 93 нестационарных торговых объекта, 44 аптек (включая аптечные пункты), 272 объектов по оказанию бытовых услуг населению, на двух площадях организованы оптовые склады.

Около 95,0 % всего оборота розничной торговли в среднем за 2020-2024 годов приходилось на торгующие организации и около 5,0 % на розничный рынок и ярмарки. В округе функционируют торговые площадки для проведения всех видов ярмарок. За 2024 год проведено 49 ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок. На территории округа постоянно действуют 3 ярмарки: 2 на территории города, 1- с.Ямашево.

ВЫЗОВЫ

Обеспечение более широкой представленности продукции местных товаропроизводителей, в том числе в федеральных торговых сетях.

Продвижение чувашских брендов на внутренних и внешних рынках.

Замедление потребительской активности населения.

Туризм

ТРЕНДЫ

Устойчивый рост туристического потока.

Развитие экономики туризма.

Устойчивое развитие туристической инфраструктуры посредством привлечения бюджетных и бизнес-инвестиций в туристическую отрасль

Рост популярности автомобильного туризма одновременно с развитием транспортной системы округа открывает широкие возможности в среднесрочной перспективе.

В 2024 г. в Канашском муниципальном округе действовало 11 коллективных средств размещения.

ВЫЗОВЫ

- активное развитие автомобильного туризма, что потребует улучшения транспортной инфраструктуры, в частности улучшения качества дорог и сервисов на трассах;

- развитие устойчивого туризма, что в свою очередь, ориентирует на развитие экотуризма и инфраструктуры особо охраняемых природных территорий;

- создание качественной туристической инфраструктуры, ориентированной на потребности семей с детьми, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение качества обслуживания и развитие системы сервисов для гостей муниципального округа;

- формирование комплексных туристских продуктов, обеспеченных развитой инфраструктурой, ориентированных на учет потребностей разных групп, путешествующих;

- недостаточность туристической инфраструктуры для реализации потенциала транзитного туристического потока.

Туризм

Канашский муниципальный округ имеет большой потенциал для развития сферы туризма.

На территории округа существуют следующие виды туризма и разработаны для них туристические маршруты:

Взрослый и детский туризм

Религиозный туризм

Взрослый и детский туризм маршруты:

1 маршрут: Стадион "Урожай" - Мокринский железнодорожный мост - Музей Боевой и Трудовой славы - Музей РН, Желудкина - Животноводческое хозяйство Е.В. Егорова - База отдыха "Космонавт" - Стадион "Урожай"

2 маршрут: Стадион "Урожай" - База отдыха "Лукоморье" - Музей А.И. Миттова - Святой источник д. М. Бикшихи - Стадион "Урожай"

3 маршрут: Стадион "Урожай" - Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери (с. М. Кибечи) - Святой источник (д. Высоковка) - Стадион "Урожай"

4 маршрут: Стадион "Урожай" - Музей А.И. Миттова - Церковь Обновления Воскресения Христа (с. Шигали)- Мемориальный комплекс м. Сеспеля - Стадион "Урожай"

Религиозный туризм маршруты:

1 маршрут: Стадион "Урожай" - Святой источник (9. Мокры) - Святой источник (д. Ср. Татмыши) - Церковь Рождения Пресвятой Богородицы (с. Ачаксы) - Церковь Святой Богородицы (с. Напольные Котьяки) - Стадион "Урожай"

2 маршрут: Стадион "Урожай" - Церковь Обновления Воскресения Христа (с. Шигали) - Святой источник "Неупиваемая чаша" (с. Шихазаны) - Церковь в честь Божьей ,матери Казанской (с.

Шихазаны) - Церковь Казанской иконы божьей матери (с. Ямашево) - Стадион "Урожай"

3 маршрут: Стадион "Урожай" - Святой источник (с. Ухманы) - Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери (с. М. Кибечи) - Церковь Святой троицы (д. Высоковка) - Святой источник (д. Высоковка) - Стадион "Урожай"

4 маршрут: Стадион "Урожай" - Святой источник (9. М. Бикшихи) - Церковь Святых Козьмы и Домианы (с. Тобурданово) - Церковь Николая Чудотворца (д. Н. Шальтямы) -Стадион "Урожай"

Инвестиции

В Канашском муниципальном округе действует апробированная система мер государственной поддержки - действует территория опережающего социально-экономического развития "Канаш" (в реестре резидентов по состоянию на 01.01.2025 зарегистрированы 9 резидентов, с начала реализации инвестиционных проектов вложено 1,6 млрд. руб., создано 440 новых рабочих мест). Объем инвестиций в основной капитал округа в 2024 году составил 2033,2 млн. рублей, что в 1,8 раза больше показателя 2020 г. Основным драйвер роста инвестиций в обозначенный период - инвестиции ООО "КАВАЗ". Инвестиции в основной капитал на душу населения в округе в 2020-2024 годах существенно выросли:

- по городу Канаш с 21,6 тыс. рублей в 2020 г. до 23,6 тыс. рублей в 2024 г., рост в 1,1 раза;

- по району с 5,2 тыс. рублей в 2020 г. до 32,5 тыс. рублей в 2024 г., рост в 6,3 раза.




Рисунок Инвестиции в основной капитал в млн. рублях

Существенный вклад в инвестиционное развитие муниципального округа внесла поддержка льготного доступа к заемным средствам через систему гарантийной поддержки и выдачу займов представителям малого и среднего предпринимательства:

- по линии АНО МКК "АПМБ" заключено 229 договоров микрозайма на общую сумму 580,6 млн. руб.;

- по линии АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" заключено 70 договоров на общую сумму 200,4 млн. руб.

ВЫЗОВЫ

Внедрение и развитие перспективных инструментов инвестиционной политики, в том числе соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Цифровизация клиентского пути инвестора.

Необходимость привлечения федеральных инвестиций в развитие инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности территории муниципального округа.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Канашского муниципального округа

1	Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики	Минприроды Чувашии, ООО «Экосфера-Ч»	крупное	2024–2025	700,47	0	0
2	Создание транспортно-логистического центра «Канаш» мощностью 50 тыс. TEU в год (с перспективой до 100 тыс. TEU в год)	поиск инвестора	нет данных	2025–2030	1300	210	400
3	Модернизация технологического оборудования на объекте «Очистные сооружения производительностью 600 м³/сутки», инв. № 60000009 (приобретение, монтаж мешкового обезвоживателя)	ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии	среднее	2025–2026	196,23	0	0
4	Расширение производственных мощностей производства вагонов-хопперов для зерна мод. 19-3058 - до 1500 шт. в год	ООО «КАВАЗ»	крупное	2024–2030	237,1	108	394,3
5	Увеличение производственных мощностей по выпуску грузовых вагонов ООО «КАВАЗ»	ООО «КАВАЗ»	крупное	2023–2030	877,7	0	0
6	Расширение производственных мощностей производства вагонов-хопперов для зерна мод. 19-3058 – до 1500 шт в год	ООО «КАВАЗ»	крупное	2024–2030	10	99	845
7	Строительство производства коммерческого машиностроения в г. Канаш	ООО «Аркто»	малое	2019–2027	750	110	144,1
8	Организация производства прицепов и полуприцепов	ООО «Астра»	микро	2021–2027	124	67	246,4
9	«Полимер-Инвест». Организация производства полимерной продукции	ООО «НПО «ЭНЕРГОГАЗ»	малое	2023–2029	288,6	41	306,3
10	Организация производства коагулянтов	ООО «ГРАНЭКО»	микро	2021–2027	626,1	55	195,9
11	Создание производства алкидных смол в г. Канаш Чувашской Республики	ООО «Амулет»	микро	2024–2030	175	10	326,27
12	Производство технической теплоизоляции K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для ЖКХ и частного домостроения	ООО «К-Флекс»	крупное	2023–2030	250	160	0
13	Производство латексных медицинских перчаток	ООО «Интелмед-ЧР»	малое	2024–2030	1000	53	240
14	Строительство завода по подготовке сельскохозяйственных культур после сбора урожая для хранения и сбыта	ООО «Канашский зерновой терминал»	малое	2021–2027	920,46	40	178,4
15	Реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора емкостью хранения 16,4 тыс. тонн	АО «Чувашхлебопродукт»	крупное	2021–2030	611,6	28	130

16	Предприятие переработки органических отходов с помощью насекомых HERMETIA ILLUCENS (Черная львинка) и производства комбикормов на базе белковой муки	ООО «ПРОТЭКО»	малое	2025–2030	1500	85	180,2
17	Расширение мощностей регионального логистического центра	ООО «ТД «Чувашснабкомплект»	малое	2025	50	20	12
18	Застройка поля в рамках комплексного развития территорий	ДООО «КАНАШСТРОЙ»	среднее	2023–2030	2510	0	0
19	Строительство торгового комплекса ИП Александров Александр Вячеславович	ИП Александров А.В.	микро	2024–2030	15	4	0
20	Строительство торгово-розничного комплекса ИП Афанасьев Юрий Геннадьевич	ИП Афанасьев Ю.Г.	малое	2023–2030	15	8	1,5
21	Строительство 2-х этажного крытого рынка АО «Канашская городская ярмарка»	АО «Канашская городская ярмарка»	муниципальная собственность	2026-2028	100	5	0
22	Реализация производственных, инвестиционных и финансовых, кадровых и управленческих мероприятий в рамках стратегии развития	АО «Канашский автовокзал»	среднее	2024–2030	5,74	0	0
23	Производственный комплекс по выращиванию черной львинки мощностью 2250 г/год в живом весе	ООО «Энтопром»	нет данных	2025–2030	279,2	30	404,8
24	Строительство животноводческого комплекса молочного направления КРС на 600 голов	СХПК им. Кирова	среднее	2030	218,52	10	1
25	Строительство зерносушильного комплекса	ООО «Канаш-Агро»	микро	2026	40	2	0,1
26	Создание тур-центра СППК "Мелилотус"	СППК «Мелилотус»	микро	2025	40	10	0,3
27	Создание агротуристического комплекса «Сладкое золото Чувашии»	СППК «Мелилотус»	микро	2024–2025	13,5	6	10
28	Строительство помещения для содержания КРС на 100 голов	КФХ Никонова В.М.	ИП	2024–2025	15	2	0,1
29	Строительство помещения для содержания телят на 100 голов	КФХ Никонова В.М.	ИП	2024–2025	10	2	0,1
30	Строительство тепличного комплекса	ООО «Агромол»	микро	2025–2026	300	10	10
31	Строительство цеха переработки дикоросов, культурных и лекарственных растений с целью организации современного технологичного производства с автоматизацией всех процессов	СППК «Кипрей»	микро	2024–2026	66,7	4	6,6
32	Создание туристско-рекреационной зоны с объектами инфраструктуры «Мокринский виадук»	ООО «Мокринский виадук»	среднее	2026–2028	600	48	12

33	Модернизация птицеводческого комплекса с увеличением производственных мощностей по содержанию поголовья молодняка и промышленной несушки (ООО «ППЗ «Канашский»)	ООО «ППЗ «Канашский»	среднее	2024–2026	458,1	0	0
34	Агротуристический комплекс «Айла́м (Долина)	КФХ Васильев С.П.	ИП	2026–2027	10	2	0,5
35	Создание модульных некапитальных средств размещения туристической базы «Русский Лес» (новый объект)	ИП Пустобаев Е.Н.	микро	2025–2026	29,2	6	1
36	Создание модульных туристической базы отдыха «Сеспель» (новый объект)	поиск инвестора	микро	2025–2026	52	10	1,5
37	Строительство торговых павильонов, ООО «Агроمول»	ООО «Агроمول»	микро	2024–2026	10	10	10
38	Разработка и освоение серийного производства Затирочных машин в количестве 6 модификаций с двигателями в бензиновом и электрическом исполнении	ООО «Канашский завод технологической оснастки»	малое	2025-2026	10	2	0
39	Техническое перевооружение производства	ООО «Канашский завод технологической оснастки»	малое	2025-2026	60	3	63
40	Освоение технологии порошковой окраски металлических деталей	ООО "Канашское предприятие "Оснастка"	микро	2025-2028	18	3	1
41	Производство сельскохозяйственной техники	ООО "КП "Оснастка"	микро	2025-2026	7	5	1
42	Строительство производственных площадок в целях увеличения мощности производства, увеличения выпускаемой продукции, с одновременным созданием рабочих мест	ООО "СпецВагонДеталь"	крупное	2021-2029	380	0	230
43	Модернизация системы воздухооборудования	АО "Канашский автоагрегатный завод"		2025	69	0	0
	Освоение территории под базу отдыха "Чувашское подворье"	ИП Степанов Евгений Александрович	ИП	2025-2027	665,00	20,00	
	Строительство производственного комплекса для производства теплоизоляционного материала «Эковата Greenwool»	ООО "Эковата"	малое	2026-2031	43,00	10,00	
	Капитальный ремонт кормоцеха	ООО "ППЗ "Канашский"	среднее	2025	25,00	0,00	
	Реконструкция зерносклада	ООО "ППЗ "Канашский"	среднее	2025-2030	5,00	0,00	
	Строительство птичника	ООО "ППЗ "Канашский"	среднее	2025-2030	100,00	0,00	
	Строительство цеха по производству медной трубы	ООО "Аркто"	малое	2020-2029	1000,00	56,00	
	Создание агротуристического комплекса «Сладкое золото Чувашии» в д. Новые Шальтэмы Канашского муниципального округа Чувашской Республики	Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус»	микро	2025-2030	13,55	22,00	2,30

1.3.2. Система расселения

Чувашская Республика объединяет 297 муниципальных образований в том числе: 5 городских округов, 21 муниципальный округ. Всего на территории Чувашской Республики располагается более 1700 населенных пунктов.

Система расселения населения Республики была сформирована в условиях общинного земледелия и имеет значительные различия в зависимости от условий сельскохозяйственного освоения, что объясняет преобладание мелких населенных пунктов в северной части Чувашии и наиболее крупных - в юго-восточной и юго-западной.

Характерными чертами системы расселения Чувашии являются:

- историческая общность освоения территории на условиях общинного земледелия;
- устойчивость поселений, объясняемая их многолюдностью, родственной и соседской взаимопомощью, а также сохраняемой традицией минората;
- саморазвиваемость селений, заселяемых родственными семьями;
- интернациональность поселений, в которых с XVI века в различных групповых сочетаниях бесконфликтно живут, по преимуществу, четыре национальности: чуваша, мордва, татары, русские.

Согласно Стратегии территориального развития Чувашской Республики, территория Республики разделена на 4 условные зоны в зависимости от природно-ресурсного, трудового, промышленного, инфраструктурного, сельскохозяйственного и инвестиционного потенциала:

- северная;
- центральная;
- юго-восточная;
- юго-западная.

Канашский МО, согласно этому делению, относится к центральной зоне наряду с Козловским, Урмарским, Янтиковским, Ибресинским, Вурнарским муниципальными округами и г. Канаш.

В этой зоне расположены 1 из 9 городов Чувашской Республики.

Канашский муниципальный округ входит в состав Чувашской Республики Территорию Канашского муниципального округа составляют 109 населённых пунктов.

Плотность населения Чувашской Республики распределена неравномерно: северная часть Чувашии населена гораздо плотнее, чем южная. Средний показатель плотности населения Республики составляет 65 человек на км², однако среди муниципальных округов этот показатель значительно ниже - 27 человек на км².

Таким образом, территория Канашского округа характеризуется достаточно высокой плотностью населения - 32 человек на км².

Численность населения Канашского МО на 1 января 2023 года составила 31812 человек, что в общей численности населения Республики Чувашия составляет 2,8%. Все население округа-сельское.

Ниже приведена таблица, отражающая положение Канашского муниципального округа в системе расселения Республики Чувашия относительно других муниципальных округов.

Таблица 7

Положение Канашского муниципального округа в системе расселения Республики Чувашия

№ п/п	Муниципальное образование	Численность населения на 1 января 2025 г	Доля городского населения, тыс. чел. на 1 января 2025 г	Доля в общей численности населения Чувашии, %	Площадь в границах муниципального округа (на 1 января 2025 г.), км ²	Плотность населения, чел. на км ²	Число населенных пунктов, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чувашская Республика	1 178 543	64,2	100	18343,0	64,3	1719
2	Алатырский	13 763	-	1,2	1937,4	7,1	46
3	Аликовский	13 979	-	1,2	554,1	25,2	115
4	Батыревский	31 506	-	2,7	943,7	33,4	56
5	Вурнарский	29 011	-	2,5	1012,6	28,7	102
6	Ибресинский	20 358	-	1,7	1201,2	16,9	57
7	Канашский	75 000	-	2,7	999,0	32,6	109
8	Козловский	15 232	50,3	1,3	516,8	29,5	68
9	Комсомольский	20 709	-	1,8	630,3	32,9	54
10	Красноармейский	12 735	-	1,1	456,3	27,9	89

11	Красночетайский	13 889	-	1,2	691,6	20,1	70
12	Мариинско-Посадский	19 064	40,9	1,6	686,1	27,8	79
13	Моргаушский	30 990	-	2,6	845,3	36,7	177
14	Порецкий	10 531	-	0,9	1116,9	9,4	37
15	Урмарский	20 577	-	1,7	598,3	34,4	52
16	Цивильский	31 546	40,5	2,7	790,8	39,9	139
17	Чебоксарский	61 826	-	5,2	1170,0	52,8	172
18	Шемуршинский	11 741	-	1,0	799,1	14,7	31
19	Шумерлинский	7 712	-	0,7	1047,4	7,4	57
20	Ядринский	22 926	34,2	1,9	897,5	25,5	126
21	Яльчикский	15 450	-	1,3	567,2	27,2	53
22	Янтиковский	12 408	-	1,1	524,7	23,6	31

* по данным предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике и данным "Статистического ежегодника Чувашской Республики" опубликованном на официальном сайте Чувашстата

На рассматриваемой территории сложилось линейное расселение вдоль малых рек и ручьев, а также вдоль крупных автомобильных дорог, которое со временем трансформировалось в линейно-кустовое.

Исторически выбор места для нового поселения был продиктован ландшафтными особенностями территории и базировался на двух основных принципах: близость водотока и наименьшее изъятием под застройку удобных для освоения под пашню земель. В итоге большинство поселений располагается на выборочно благоприятных участках и (или) на неудобьях - между отвершками оврагов, на склонах водоразделов малых рек и ручьев. Следствием такой системы расселения является отсутствие территориальных резервов для расширения границ поселений и образовывание новых мелких населенных пунктов вблизи сложившихся поселений - кустов расселения. Это объясняет низкую людность населенных пунктов.

Также система расселения тяготеет к городу Канашу, расположенному посередине округа. Прилегающие к городу населенные пункты входят в его агломерацию. Хотя наиболее крупные населенные пункты округа, наоборот удалены от него.

Средняя людность населенных пунктов низкая и составляет - 300 человек. Самый крупно сельский населенный пункт Канашского МО - с.Шихазаны с численностью населения на 01.01.2025 года 2643 человек.

Ниже приведена таблица, отражающая распределение сельских населенных пунктов Канашского МО по людности.

Таблица 8

Группировка сельских населенных пунктов Канашского муниципального округа по численности населения*

№ п/п	Поселения, чел.	Количество населенных пунктов		Количество населения	
		единиц	%	тыс. человек*	%
1	2	3	4	5	6
1	Всего	108	100	32460	100
2	до 100	30	27,8	1313	4,0
3	от 101 до 200	23	21,3	3465	10,7
4	от 201 до 300	21	19,4	5077	15,6
5	от 301 до 600	20	18,5	8755	27,0
6	от 601 до 1000	9	8,3	6676	20,6
7	более 1000	5	4,6	7174	22,1

* на 1.01.2025 по данным предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике

Как видно из таблицы, группа населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек наиболее многочисленна и составляет более 49% всех сельских населенных пунктов муниципального округа. Однако больше всего населения проживает более крупных населенных пунктов-- с численностью от 300 до 600 человек -27%, более 600 человек - более 42%.

Система расселения на рассматриваемой территории имеет следующие исторически сложившиеся характерные черты:

наличие посередине Канашского муниципального округа отдельной муниципальной единицы, не входящей в его границы - г. Канаш;

средний показатель средней людности населенных пунктов;
линейно-кустовое расселение вдоль малых рек и ручьев, а также вдоль крупных
автомобильных дорог;

компактность кустов расселения.

1.3.1 Население и трудовые ресурсы

Таблица 9

Распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о временном приостановлении предоставления и распространения информации о демографических показателях в 2024 году.

Численность населения на 1 января 2025г., человек:

Канашский муниципальный округ - 73961,

из них г. Канаш - 43035.

Основные демографические показатели по Канашскому муниципальному округу человек

	2020	2021	2022	2023
Численность населения на конец года	33503	32201 ^{а)}	31812 ^{а)}	31495 ^{а)}
из них в возрасте 0-7 лет	2803	2565	2348	2168
Число родившихся	289	241	218	218
Число умерших	627	660	552	487
Естественный прирост, убыль (-) населения, человек	-338	-419	-334	-269
Общий коэффициент рождаемости, промилле	8,6	7,3	6,8	6,9
Общий коэффициент смертности, промилле	18,6	19,9	17,2	15,4
Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле	-10,0	-12,6	-10,4	-8,5
Число прибывших – всего	1184	1064	1177	941
из нее:				
в пределах России	1177	1038	1154	931
в том числе:				
в пределах Чувашии	890	796	860	700
межрегиональная	287	242	294	231
международная миграция	7	26	23	10
в том числе:				
со странами СНГ	7	26	21	10
с другими зарубежными странами	-	-	2	-
Внешняя (для Чувашии) миграция	294	268	317	241
Число выбывших – всего	1242	1416	1232	989
из нее:				
в пределах России	1210	1408	1212	968
в том числе:				
в пределах Чувашии	881	1108	927	713
межрегиональная	329	300	285	255
международная миграция	32	8	20	21
в том числе:				
со странами СНГ	32	8	19	19
с другими зарубежными странами	-	-	1	2
Внешняя (для Чувашии) миграция	361	308	305	276
Миграционный прирост (убыль) – всего	-58	-352	-55	-48
из нее:				
в пределах России	-33	-370	-58	-37
в том числе:				
в пределах Чувашии	9	-312	-67	-13
межрегиональная	-42	-58	9	-24
международная миграция	-25	18	3	-11
в том числе:				
со странами СНГ	-25	18	2	-9
с другими зарубежными странами	-	-	1	-2
Внешняя (для Чувашии) миграция	-67	-40	12	-35

Основные демографические показатели по г. Канаш

человек

	2020	2021	2022	2023
Численность населения на конец года	44438	44496 ^{а)}	44257 ^{а)}	43508 ^{а)}
из них в возрасте 0-7 лет	4722	3801	3647	3315
Число родившихся	486	435	411	356
Число умерших	710	775	596	563
Естественный прирост, убыль (-) населения, человек	-224	-340	-185	-207
Общий коэффициент рождаемости, промилле	10,9	9,8	9,3	8,1
Общий коэффициент смертности, промилле	15,9	17,5	13,4	12,8
Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле	-5,0	-7,7	-4,1	-4,7
Число прибывших – всего	1576	1844	1592	1220
из нее:				
в пределах России	1523	1785	1526	1197
в том числе:				
в пределах Чувашии	935	1173	938	647
межрегиональная	588	612	588	550
международная миграция	53	59	66	23
в том числе:				
со странами СНГ	49	59	65	22
с другими зарубежными странами	4	-	1	1
Внешняя (для Чувашии) миграция	641	671	654	573
Число выбывших – всего	1708	1634	1646	1762
из нее:				
в пределах России	1643	1593	1566	1711
в том числе:				
в пределах Чувашии	905	962	889	1043
межрегиональная	738	631	677	668
международная миграция	65	41	80	51
в том числе:				
со странами СНГ	62	41	76	48
с другими зарубежными странами	3	-	4	3
Внешняя (для Чувашии) миграция	803	672	757	719
Миграционный прирост (убыль) – всего	-132	210	-54	-542
из нее:				
в пределах России	-120	192	-40	-514
в том числе:				
в пределах Чувашии	30	211	49	-396
межрегиональная	-150	-19	-89	-118
международная миграция	-12	18	-14	-28
в том числе:				
со странами СНГ	-13	18	-11	-26
с другими зарубежными странами	1	-	-3	-2
Внешняя (для Чувашии) миграция	-162	-1	-103	-146

В настоящем разделе в виду отсутствия данных по динамике демографических показателей по населенным пунктам за статистическую единицу в анализе динамики численности населения, динамики естественного и миграционного прироста населения принимаются территориальные отделы (упразднённые административные единицы Канашского муниципального округа - сельские поселения). Динамика половозрастной структуры и структура трудовых ресурсов приведены обобщенно, по данным муниципального округа.

1.3. Анализ состояния и перспектив социального развития Канашского муниципального округа

1.3.1. Демография

На начало 2024 года в Канашском муниципальном округе чувашской Республики численность населения составила 75003 человек. Городское население преобладает в структуре, составляя 58% всей численности округа, сельское - 42%.

В Канашском муниципальном округе наблюдается сокращение численности населения за период 2020-2023 годов она снизилась на 3,8%. Более выражено сокращение населения среди сельских жителей округа. В 2020 году в округе проживало на 6% больше сельских жителей, чем в 2023 году. Городское население сокращается медленнее - на 2,1% за 2020-2023 годы. Обозначенные демографические изменения округа отвечают сложившимся тенденциям в регионе.



В Канашском округе преобладает численность женского населения, составляя на начало 2024 года 52,4% от общего числа жителей. Среди городского населения диспропорция выше - 55,2% женщин при 44,8% мужчин. В сельской местности женщин 48,7% при 51,3% мужчин.


Самыми малочисленными возрастными когортами в 2023 году выступила молодежь: лица в возрасте 20-24 лет (4,4% от всего населения), 25-29 лет (4,5%), 15-19 лет (6,7%). Малочисленность этих возрастных когорт формирует актуальную и сохраняющуюся на долгосрочный период перспективу демографической ямы в естественном воспроизводстве населения, а также дефицит молодых трудовых кадров.

Наиболее многочисленную возрастную когорту представляют лица в возрасте 35-39 лет (7,2% от всей численности округа), 45-49 лет (7,6%), 50-54 лет (7,7%), 60-64 лет (8,1%), все остальные категории распределяются равномерно и составляют около 6%. Сборная возрастная категория лиц в возрасте 70 лет и старше этого порога составляет также значительную долю - 12,1% населения Канашского муниципального округа.

Доля трудоспособного населения в округе составляет 56,5%, моложе трудоспособного - 18,6% и старше трудоспособного - 24,8%.

Доля трудоспособного населения в округе составляет 56,5%, моложе трудоспособного - 18,6% и старше трудоспособного - 24,8%.

Демографические процессы в округе характеризуются сохраняющимся преобладанием смертности над рождаемостью. Коэффициент естественной убыли населения в 2024 году составил 8,5 пункта.



На протяжении последних лет в муниципальном округе сохраняется миграционная убыль, показатели которой существенно варьируются от года к году. В 2024 году отмечается снижение миграционного оттока по сравнению с 2023 годом - с 590 до 413 человек.

ВЫЗОВЫ

Сбережение населения, создание условий для повышения уровня рождаемости.

Снижение уровня оттока населения на основе комплексных мер развития рынка труда и повышения качества жизни населения.

Формирование благоприятных и привлекательных условий жизни в сельских территориях.

1.3.2. Уровень и качество жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике показывает рост с 2020 по 2024 годы в 2 раза в городской местности и в 1,7 раза в сельской местности. У индивидуальных предпринимателей и физических лиц, среднемесячный доход от трудовой деятельности рост в 2 раза.





Рис...Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без СМП), рублей

В 2024 году наиболее высокая заработная плата установлена в следующих отраслях:

- обрабатывающие производства - 79197,8 рублей;
- строительство - 72082,2 рублей;
- транспортировка и хранение - 66694,5 рублей;



- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 63722,9 рублей;

- деятельность в области информации и связи - 60744,3 рублей;

- деятельность финансовая и страховая - 60585,8 рублей.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников к среднереспубликанскому уровню в 2024 году по городу составило 95,5% и по округу - 65,5%.

ВЫЗОВЫ

Достижение республиканского уровня оплаты труда.

Создание условий для роста доходов населения за счет развития экономики и рынка труда.

Для оценки динамики демографических показателей по поселениям используются официальные данные ежегодного сборника "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января текущего года" Федерального органа государственной статистики Росстат

Численность населения и демографический потенциал

На 01.01.2023 численность населения Канашского муниципального округа составляет 31812 человек (по данным сборника "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года" Федерального органа государственной статистики Росстат).

Наибольший темп убыли населения, более 3% в год, наблюдался в следующих поселениях:

Ямашевский территориальный отдел - 3,18%;

Шакуловский территориальный отдел - 3,5%;

Наименьший темп убыли населения, менее 1% в год, наблюдался в следующих поселениях:

Шихазанский территориальный отдел - 0,23%;

Хучельский территориальный отдел - более 0,52%;

Караклинский территориальный отдел - 0,7%.

Показателями, формирующие динамику численности населения и характеризующие демографический потенциал - это естественный прирост (убыль) и миграционный прирост (убыль) населения.

Анализ показателей демографического потенциала за последние 6 лет, предшествующие отчетному году, показал тенденцию роста естественной убыли населения при переменном показателе механического оттока. Падение численности населения происходит в основном за счет естественной убыли населения, превосходящей миграционный отток.

По всем муниципальным образованиям Канашского МО не наблюдается как миграционного, так и естественного прироста населения. Средний темп естественной убыли населения составил - 0,91% в год, средний темп миграционной убыли - 0,72%.

Миграционная убыль населения и рост естественной убыли отражается и на показателях половозрастной структуры населения. Сложившаяся ситуация подтверждается половозрастной структурой населения, приведенной в таблице ниже.

Отношение мужского и женского населения примерно одинаковая: 51% мужчин и 49% женщин. В возрасте от 7 до 49 заметно преобладание численности мужского населения в среднем на 9%. Далее идет постепенный рост доли женского населения в половозрастной структуре и уменьшение доли мужского населения. В группе 70 и старше мужское население составляет лишь 33%.

По итогам исследования основных демографических показателей демографический потенциал территории характеризуется:

снижением численности населения на 15,7% к численности населения 2012 года;

ростом естественной убыли населения;

механической убылью населения;

значительным миграционным оттоком населения в возрасте от 30 до 59 лет с детьми в возрасте от 0 до 16 лет.

Причинами убыли населения являются низкий уровень социальной обеспеченности населения, отсутствие мест приложения труда и мест получения образования, низкий уровень жизни. В следствии этих факторов население трудоспособного возраста с малолетними детьми и детьми школьного возраста, а также люди предпенсионного возраста переезжают в примыкающей к территории округа город Канаш, в более развитые и крупные населённые пункты и города Республики Чувашии, а также в другие регионы с целью получения качественных муниципальных услуг социальной сферы, доступного медицинского обслуживания, поиска работы, улучшения условий для образования детей.

Отток населения этих возрастных групп приведет к сокращению численности молодого населения в будущем, что повлечет за собой снижение рождаемости, старение населения и превышение смертности над рождаемостью.

Трудовые ресурсы и структура занятости населения

Структура трудовых ресурсов определяется половозрастной структурой населения. Структура трудовых ресурсов Канашского муниципального округа характеризуется:

средним процентом населения трудоспособного возраста - порядка 57,6%, что близко к среднему показателю по Российской Федерации (56%);

средним показателем населения старше трудоспособного возраста - 25,5%, что близко к среднему показателю по Российской Федерации - 25%;

низким показателем населения моложе трудоспособного возраста - 16,9%. Средней показатель по России - 18,7%.

Учитывая приведенный выше анализ демографического потенциала, вероятно структура трудовых ресурсов будет изменяться в сторону снижения группы населения "в трудоспособном возрасте" и "моложе трудоспособного возраста" в связи со снижением показателей численности молодого населения округа. Все больше людей будет переходить в группу населения "старше трудоспособного возраста".

Таким образом численность трудовых ресурсов будет сокращаться, увеличивая нагрузку на работающее население.

Уровень безработицы - отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в процентах. На территории муниципального округа, по данным статистического сборника "Канашский район. Социально-экономические показатели. 2022" территориального органа статистики Чувашстат, в 2021 году зарегистрировано 74 безработных, уровень безработицы составил 0,39%, что значительно ниже среднего показателя по стране - 3,7% и ниже среднего показателя по Чувашские Республики - 0,65%. На 01.01.2025 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте составляет 0,47 %.

Структура занятого населения по видам экономической деятельности, позволяет увидеть специфику экономики муниципального образования. Распределение численности занятых в экономике по видам экономической деятельности представлено в таблице ниже.

Сведения о среднесписочной численности работников организаций без субъектов малого предпринимательства приведены согласно данным по данным статистического сборника "Канашский район. Социально-экономические показатели. 2022" территориального органа статистики Чувашстат и данным БД ПМО Чувашской Республики федеральной службы государственной статистики Росстат на 2022 год.

Наибольшая доля населения занята в сфере образования (58,6 %). На втором месте по доле занятых - сельское хозяйство (13,2%). На третьем месте сфера торговли (12,6%). Также стоит отметить традиционно высокую долю населения, занятого в сфере здравоохранения, но статистические данные по ней не приводятся.

Структура занятого населения характеризуется высокой долей в социальной сфере. Также выделяется сельскохозяйственная база экономики округа.

1.2.11. Занятость и рынок труда

Уровень занятости населения за последние три года снизился. Численность занятых в экономике Канашского муниципального округа в 2024 г. составила 16,7 тыс. человек, снижение по сравнению с 2020 г. составило 2,2 тыс. человек.

Наблюдается отток населения трудоспособного возраста - экономическая миграция в соседние регионы. Численность выезжавших из округа в 2024 г. на заработки составила 2,1 тыс. человек - 12,6% рабочей силы. Суммарно в 2020-2024 годах из округа на заработки выехали 13,7 тыс. человек.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, снизилась с 972 человек до 155 человек по сравнению с 2020 г., 93,5% получают пособие по безработице.




Рис..... Динамика зарегистрированных безработных граждан в 2020-2024 годах, человек

Для содействия трудоустройству в округе открыт новый современный кадровый центр "Работа России", где соискателем и работодателям предоставляется целый комплекс услуг с использованием современных технологий исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя на основе принципа клиентоцентричности. В 2020-2024 годах проведены мероприятия по снижению напряженности на рынке труда - на организацию общественных работ, временное трудоустройство и профессиональное обучение работников организаций и отдельных категорий граждан направлено 2,0 млн. рублей.

Потребность работодателей в работниках на конец 2024 года составила 517 человек.

ВЫЗОВЫ

Преодоление диспропорций в обеспечении потребностей экономики в кадрах с учетом развития новых направлений деятельности.

Повышение гибкости рынка труда, развитие его инфраструктуры, улучшение качества рабочей силы;

Использование резерва дополнительного вовлечения граждан в трудовую деятельность при организации возможности освоения ими востребованных на рынке труда компетенций.

1.3.4. Жилищный фонд

Строительный комплекс

ТРЕНДЫ

Рост инвестиций в строительный комплекс.

Повышение обеспеченности населения округа жильем.

Рост темпов жилищного строительства.

Повышение качества благоустройства городской среды и благоустройства территорий сельских населенных пунктов.

В 2020-2024 годах в г.Канаш и Канашском муниципальном округе введено 137,376 тыс.кв.м жилья.

В 2020-2024 годах в г. Канаш и Канашском муниципальном округе улучшили жилищные условия 516 семей (629,9 млн. рублей): 318 молодых семей (237,8 млн. рублей); 152 детей-сирот (235,6 млн. рублей); 36 многодетных семей (150,3 млн. рублей), 10 ветеранов и инвалидов (6,31 млн. рублей). В том числе в 2024 году улучшили жилищные условия 127 семей (68 молодых семей, 39 детей-сирот, 20 многодетных семей).

ЦЕЛЬ "Улучшение качество жизни населения, развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение экологического благополучия". **Задачи:**

Обеспечение строительства и ввода жилых помещений не менее 150 тыс.кв.м, в том числе в 2025 году - 33 тыс.кв.м. Улучшение жилищных условий жителей Канашского муниципального округа Чувашской Республики. За 2025-2030 году планируется улучшение жилищных условий 80 молодых семей, 74 детей-сирот, 18 многодетных семей. Продолжить работу по благоустройству общественных пространств округа. В 2025 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды" в округе планируется благоустроить сквер на пересечении пр. Ленина и ул. 30 лет Чувашии, а так же продолжится

благоустройство территории вокруг сельского клуба в д. Малые Бикшихи по адресу: ул. Канашская, д. 80. Увеличение количества реализованных инициативных проектов. В 2025 году планируется реализовать 97 инициативных проекта.

Реализация Республиканской программы капремонта общего имущества в Канашском муниципальном округе. В 2025 году в рамках реализации республиканской программы запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 35 МКД общей площадью 79,017 тыс.кв.м., на общую сумму 210 млн. рублей. В 2026 году в рамках реализации республиканской программы запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 36 МКД общей площадью 76,027 тыс.кв.м., на общую сумму 220 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" реализованы следующие проекты:

"Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку д. Большие Бикшихи Асхвинского ТО Канашского мо Чувашской Республики (газопровод, водоснабжение, водоотведение, автодорога) на сумму 103,8 млн. рублей. Работы завершены.

"Комплексная жилищная застройка группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Молодежная д. Малая Андреевка Канашского МО Чувашской Республики (газоснабжение)", на сумму 1,9 млн. рублей Работы завершены.

Продолжается реализация Комплексного развития с. Янгличи и д. Средние Татмыши Янгличского ТО Канашского МО Чувашской Республики: Строительство "Средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроен помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского МО Чувашской Республики" на сумму 275,5 млн. рублей. Завершено строительство блочно-модульной котельной Янгличского сельского дома культуры по адресу: Чувашская Республика, Канашский МО, с. Янгличи, ул. Ленина, д.73. Стоимость данного проекта составила 10,9 млн. руб. Работы завершены.

Завершена реализация проекта "ВОЛС от Среднетатмышского сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" до МБДОУ "Среднетатмышский детский сад "Солнышко" Канашского МО Чувашской Республики" на сумму 229,6 тыс. рублей.

Так же завершен общественно-значимый проект по благоустройству сельских территорий: "Обустройство спортивной игровой площадки для занятий спортом по адресу: Чувашская Республика, Канашский МО, д. Средние Татмыши, ул. 50 лет Победы, 28" на сумму 2,26 млн. рублей.

В 2023 году в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 "О реализации на территории Чувашской Республики инициативных проектов" реализовано 75 инициативных проекта на сумму 61,97 млн. рублей. В рамках данных проектов проведено: обустройство прудов (водоемов) - 10, благоустройство территорий (колодцев) - 28, установка детских и спорт. площадок - 11, ремонт дорог - 18, прочее (ремонт здания, окна, оборудование) - 8.

В 2024 году по данному направлению планируется реализовать 54 инициативных проекта: благоустройство территорий -11, детск. площадки - 2, памятники - 2, ремонт дорог - 21, иное - 10, водоемы- 8., на сумму 75,58 млн. рублей.

В рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" по подпрограммам "Обеспечение жильем молодых семей" и "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году:

- 7 семьям выданы жилищные сертификаты на общую сумму 6,048 млн. руб.

- 3 семьи получили сертификаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности на общую сумму 3,2 млн. рублей;

- 5 многодетных семей получили сертификаты на сумму более 14,2 млн. рублей;

- 1 многодетной семье построен дом на общую сумму 4,7 млн. рублей;

- 8 детям - сиротам выдано 8 жилищных сертификатов на общую сумму 21,6 млн. рублей;

- 6 детям-сиротам приобретены благоустроенные жилые помещения по договорам найма на общую сумму 9,3 млн. рублей

ВЫЗОВЫ

- обеспечение высоких темпов строительства жилья, отвечающего требованиям доступности, энергоэффективности и экологичности, при старении и необходимости устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- дефицит готовых территорий под жилищную застройку, недоступность кредитов;

- развитие современных форматов жилищной застройки, в том числе в рамках комплексного развития территорий;

- снижение платежеспособного спроса на жилье из-за сокращения объемов льготного ипотечного кредитования

Приложение 4

за 2024 год

	по данным формы 1- жилфонд	по данным формы 1- водопровод		по данным формы 1- канализация		по данным формы 1-ТЕП	
	общая площадь жилых помещений на конец года, тыс. кв. м	установленная производственная мощность водопровода, на конец года тыс. куб. м в сутки	среднесуточная подача воды, тыс. куб. м	установленная пропускная способность очистных сооружений, на конец года тыс. куб. м в сутки	пропущено сточных вод всего, тыс. куб. м	суммарная мощность источников теплоснабжения, на конец года Гкал/час	отпущено тепловой энергии всего, Гкал
г. Канаш	1180,00	19,10	7,11	19,80	2125,74	183,14	197605,59
Канашский муниципальный район ¹⁾	1162,19	6,55	0,89	0,80	71,52	16,93	22832,26

1) Данные приведены без учета сведений по г. Канаш.

По состоянию на 01.01.2023, общая площадь жилищного фонда Канашского муниципального округа составляет 1132,33 тыс. кв.м.

Средний уровень обеспеченности населения жильем на 2022 год составляет 35,6 кв.м на человека - это выше среднего показателя жилищной обеспеченности по Чувашской Республике (30,9 кв.м/человека) и по стране (28,2 кв.м/чел). Общее число домов - 17890.

Средняя жилищная обеспеченность в округе ежегодно растет за счет увеличения объемов жилищного фонда при падении численности населения.

По форме собственности 99% жилого фонда относится к частной собственности.

Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными кирпичными и деревянными домами.

Таблица 9

Баланс жилищного фонда Канашского МО на 01.01.2025 год

Показатель	всего	Жилой фонд*		ИЖС**
		многоквартирный	блокированная	
Всего по Канашскому муниципальному округу, тыс кв.м, из них по видам собственности:	1132,33	56,14	0,47	1074,32
Частная собственность	1120,67	46,85	-	1073,82
Государственной	1,00	-	-	-
Муниципальной	10,66	9,29	0,47	0,5
Всего по Канашскому муниципальному округу, число домов	17890	132	12	17746

Таблица 1.3.4-5. Оборудование жилищного фонда Канашского муниципального округа

Наименование показателей	Всего	в том числе оборудованная водоснабжением	в том числе централизованным	в том числе оборудованная водоотведением (канализацией)	в том числе централизованным	в том числе оборудованная отоплением	в том числе централизованным	в том числе оборудованная горячим водоснабжением	в том числе централизованным	в том числе оборудованная ваннами (душом)	в том числе оборудованная газом (сетевым, сжиженным)	в том числе централизованным	в том числе оборудованная электрическими плитами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая площадь жилых помещений, тыс м2	1132,33	102,6	53,24	91,47	43,34	1130,23	3	81,47	0	75,3	1129,00	1129,00	2,4
в том числе в многоквартирных домах	56,14	53,24	50,94	52,94	43,34	56,14	3	50,94	0	50,94	53,74	53,74	2,4

*Общая площадь жилых помещений ** индивидуально-определенные здания
Жилищный фонд, признанный аварийным, составляет всего 347,90 кв.м, или 1 дом.
Таблица 1.3.4-2. Аварийный жилищный фонд в Канашском муниципальном округе

Жилищный фонд, признанный аварийным	Площадь всего, кв.м	Площадь жилая, кв.м
с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 19	347,90	347,90
Итого	347,90	347,90

В структуре жилищного фонда МО по времени постройки наибольшую долю составляют жилые дома, возведенные после 1971-го года - более 75%.

Баланс жилищного фонда по годам возведения приведена ниже.

Таблица 1.3.4-3 Баланс жилищного фонда Канашского МО по годам возведения зданий

Наименование показателей	Общая площадь жилых помещений, тыс м2	Процент от всего жилищного фонда, %	Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед	Число многоквартирных домов, ед
до 1920	0,2	0,02	4	-
1921 - 1945	4,8	0,43	410	-
1946 - 1970	268,69	24,25	6309	34
1971 - 1995	358,1	32,09	6266	73
После 1995	500,54	43,22	4757	25

Канашский муниципальный округ обладает жилищным фондом с преимущественно низкой степенью износа. Жилищный фонд со степенью износа свыше 65% составляет всего 1,5% всего жилищного фонда. Баланс жилищного фонда по степени износа зданий (без учета аварийного) приведена ниже.

Таблица 1.3.4-4 Баланс жилищного фонда Канашского МО по степени износа зданий

Наименование показателей	Общая площадь жилых помещений, тыс м2	Процент от всего жилищного фонда, %	Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), тыс м2	Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс м2
от 0 до 30%	410,83	38,3	395,35	33,54
от 31% до 65%	648,79	60,3	653,69	21,00
от 66% до 70%	9,5	1,0	9,50	1,21
Свыше 70%	5,2	0,5	5,20	-

Одним из основных показателей качества жизни населения является уровень благоустроенности жилья. Этот показатель характеризуется наличием централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Уровень благоустроенности жилого фонда централизованными коммунальными услугами не высокий. Однако стоит учитывать значительную степень индивидуального жилья в структуре жилищного фонда округа.

Средний темп строительства в течение последних 6 лет составил 11181 кв.м. В целом в период с 2016 по начало 2022 года возвели 67,1 тыс.кв.м. жилья, причем 94% строительства - это индивидуальные жилые дома. За 2022 году введено жилья в эксплуатацию- 15948 кв. м. (АППГ- 20142 кв.м., 79 % к АППГ).

По данным администрации Канашского МО число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2022 года - 517. При суммарном коэффициенте рождаемости (число детей на 1 женщину) приведенном в прогнозных данных Росстата опубликованных на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике от 20.03.2020, равном 1,5, число человек, нуждающихся в жилье составляет порядка 776 человек.

Республиканский стандарт нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи из трех и более человек - 18 кв. метров. Таким образом на 2022 год потребность в строительстве жилищного фонда социального жилья для обеспечения семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составляет 13968 кв.м.

1.4 Транспортная инфраструктура

ТРЕНДЫ

Рост протяженности соответствующей нормативам улично-дорожной сети, наращивание темпов ремонта автомобильных дорог.

1.4.1. Автомобильные дороги и транспорт

Канашский муниципальный Чувашской Республики - транспортный центр Чувашии. Муниципальный округ пересекают важнейшие автотранспортные магистрали: автодорога А-151 "Цивильск - Ульяновск", которая связана с автомагистралями Москва-Нижний Новгород-Казань и М-12 "Восток".

Протяженность дорожной сети по Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 965,9754 км, в том числе:

41,0 км - федеральная автомобильная автодорога А-151 "Цивильск - Ульяновск" (без учета длины съездов и развязок, категория I-Б),
88,218 км - автодороги республиканского значения,
836,7574 км - местного значения из них:
196,9874 км - вне границ населенных пунктов,
538,07 км - в границах населенных пунктов,
101,7 км - улично-дорожная сеть в границах города,
а также 38,6 км - тротуаров, внутриквартальных проездов 2,99 км, пешеходных ограждений перильного типа 1,596 км, барьерных ограждений - 0,990 км и парковок.

Из 836,7574 км автодорог местного значения 474,5 км (56,71 %) имеют твердое покрытие.

На дорожной сети местного значения эксплуатируется 14 мостов/3030,72 м. В 2024 г. капитально отремонтирован мост через р. Ута на км 4+300 автомобильной дороги общего пользования местного значения 97 407 000 ОП МР 09 д. Новые Бюженеры - д.Сядорга - Сирмы Канашского мо Чувашской Республики.

По территории Канашского муниципального округа проходят автомобильная дорога федерального значения А-151 "Цивильск - Ульяновск", протяженностью 41,0 км. Балансодержателем является ФКУ "Волго-Вятскуправтдор".

По территории Канашского муниципального округа проходят 5 автомобильных дорог республиканского значения: автодорога "Цивильск-Ульяновск" - Ачакасы - Янгорчино - "Бурнары - Убеево - Красноармейское", автодорога "Шихазаны-Калинино", автодорога "Канаш-Тюлькой-Словаши- а.д. "Волга", автодорога "Аниш" - Ямурза, автодорога "Аниш", Новые Турмыши - д. Алешеево общей протяженностью 88,218 км. Балансодержателем является КУ "Чувашупрдор" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Из общей протяженности дорог местного значения отвечают нормативным требованиям 338,962 км (40,21 % с учетом ремонта 14,665 км - в 2024 г.).

В период 2020-2024 гг. на территории Канашского муниципального округа выполнен:

- ремонт дорог - 127,264 км (19,53 км - городские, 40,762 км - районные, 66,972 км - поселенческие);

- строительство и реконструкция дорог - 1,7 км (реконструкция автомобильной дороги по ул. Канашская д. Малые Бикшихи - 1,7 км);

- ремонт 71 дворовых территорий МКД и проездов к ним (порядка 48,97 тыс.кв. м).

Перевозка пассажирским транспортом для населения Канашского муниципального округа

Чувашской Республики является приоритетом и важнейшим элементом, влияющим на социальное самочувствие жителей муниципального округа. По состоянию на 01.01.2025 года на территории Канашского муниципального округа перевозка пассажиров осуществляется по 28 маршрутам, в том числе 2 маршрута по регулируемым тарифам.

Для достижения целей предусматривается реализация следующих задач:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований;

организация и обеспечение безопасности дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети (нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения);

строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета.

ВЫЗОВЫ

1. Комплексное развитие транспортной системы для преодоления диспропорций в развитии транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Электрификация и газификация общественного транспорта, стимулирование перехода на использование моделей с низким уровнем выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

3. Устаревание парка пассажирского транспорта.

4. Усугубление ситуации с транспортными заторами вследствие роста автомо-билизации.

5. Риск социальной напряженности в результате ДТП с погибшими.

6. Обеспечение транспортной отрасли квалифицированными кадрами.

1.5 Инженерная инфраструктура

1.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

ТРЕНДЫ

" Оптимизация и повышение энергетической эффективности системы тепло- снабжения, снижение зависимости от сторонних поставщиков тепловой энергии.

" Высокие темпы газификации.

" Сохранение значительного потенциала повышения эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Канашского муниципального округа 439 многоквартирных дома, из них непосредственное управление 20 мкд, ТСЖ - 5 мкд, 414 под управлением УК. В рамках реализации Республиканской программы кап ремонта общего имущества в Канашском муниципальном округе отремонтировано 34 домов общей площадью 71,2 тыс. кв.м на сумму более 155 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство округа представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.

Перед жилищно-коммунальным хозяйством округа поставлены следующие цели: улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Канашского мо; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; повышение надежности функционирования газотранспортной системы; проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности; повышение сбора платы

за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям; проведение ремонта многоквартирных домов; проведение ремонта муниципальных квартир; повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности; повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечение жителей города Канаш к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

Для достижения указанных целей предусматривается решение приоритетных задач: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии; привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления; строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории округа.

На территории округа в 2023 г. в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики" реализован комплекс мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы.

На территории округа завершен проект: Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий произведены по адресу: Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шихазаны ул. Цветочная, ул. Ф. Григорьева, ул. 40 лет Победы, ул. Епифанова, стоимость работ составила 8,1 млн. рублей.

На 2024 год на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы выделены средства в размере 11, 96 млн. руб.

В плане реализации следующие объекты:

1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, ул. Епифанова. Заключен муниципальный контракт на сумму: 7,87 млн. рублей.

2. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский мо, д. Малые Бикшихи, подстанция Лесная, д. 1 и д. 2. Выделены средства на сумму: 3,38 млн. рублей

В 2023 году в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Канашского муниципального округа завершен следующий проект:

Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского мо Чувашской Республики. Стоимость работ составила 6,34 млн.рублей. На реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Канашского муниципального округа в 2024 г. выделены средства в размере 5,7 млн. рублей на благоустройство территории по адресу: Чувашская Республика, Канашский мо, д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 80.

ВЫЗОВЫ

- ускоренная модернизация объектов генерации и сетей теплоснабжения;
- наращивание темпов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий;
- отставание темпов модернизации объектов генерации и сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения от реальных потребностей в связи с высоким уровнем износа;
- низкая мотивация ресурсоснабжающих компаний в оптимизации расходов;
- проблемы деятельности управляющих организаций и развития жилищного хозяйства.

1.3.5. Объекты обслуживания

Объектами социальной инфраструктуры являются объекты образования, культуры,

физической культуры и спорта, здравоохранения, а также объекты социального обеспечения.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их транспортная доступность являются важными показателями качества жизни населения.

К объектам местного значения в области социальной инфраструктуры подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа относятся:

объекты образования (детские сады, школы, внешкольные учреждения или другое их название организации дополнительного образования);

объекты культуры (библиотеки, клубы, музеи, театры);

объекты спорта (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения).

Образовательные учреждения

ТРЕНДЫ

- о Достижение 100-процентной обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях.

- о Стабильно высокое качество подготовки демонстрирует система общего образования: улучшаются результаты учащихся средних общеобразовательных школ - за 4 года в Канашском муниципальном округе увеличилось число выпускников, набравших максимальный балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).

- о Расширение и углубление цифровизации образования.

- о Активное развитие системы ранней профориентации школьников.

- о Усиление научной и технологической составляющей в общем образовании за счет активного сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ

Канашский муниципальный округ демонстрирует высокую обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,

В КАНАШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ДОСТИГНУТА 100-ПРОЦЕНТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Дошкольное образование обеспечивается 25 дошкольными образовательными учреждениями. Кроме того, потребность в дошкольном образовании закрывают 28 дошкольных групп при школах, эта форма организации дошкольного образования широко применяется в сельской местности.

В Канашском муниципальном округе дошкольное образование востребовано - более 65% детей посещают дошкольные образовательные учреждения, что говорит, с одной стороны, о качестве и доступности учреждений, с другой, - о широких возможностях для всех взрослых членов семей с маленькими детьми быть занятыми на полный рабочий день в рамках профессиональной деятельности.

Отмечается значительный уровень изношенности зданий дошкольных учреждений Канашского муниципального округа - 65% требуют капитального ремонта. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики для создания современных условий за последние 5 лет капитальный ремонт проведен в 2 детских садах:

2021 год - МБДОУ "Ухманский д/с "Рябинушка" (9,7 млн. руб.), МБДОУ "Вутабосинский д/с "Колокольчик" (5,2 млн. руб.); при МБОУ "Шибилгинская СОШ" после проведения капитального ремонта здания школы введены в эксплуатацию 2 дошкольные группы на 40 мест (37,8 млн. руб.);

2023 год - при МБОУ "Среднекибечская СОШ" Канашского мо Чувашской Республики после проведения капитального ремонта здания школы введена в эксплуатацию 1 дошкольная группа на 20 мест (144,7 млн. руб.); при МБОУ "Новоурюмовская ООШ" Канашского мо Чувашской Республики после проведения капитального ремонта здания школы введена в эксплуатацию 1 дошкольная группа на 20 мест (59,6 млн. руб.); при МБОУ "Малокибечская ООШ им. А. Я. Яковлева" Канашского мо Чувашской Республики после проведения капитального ремонта здания школы введена в эксплуатацию 2 дошкольные группы на 35 мест (58,5 млн. руб.).

В четырех детских садах созданы агролаборатории (Среднекибечская СОШ, Малокибичский д/с, Малокибечская школа, Тобурдановский д/с).

На их оснащение направлены средства в размере 112 000 руб. За агролабораториями наставниками закреплены предприятия АПК, находящиеся на территории округа. 97 детей дошкольного возраста задействованы в проекте "Агролаборатории".

СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМОНИСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

В системе общего образования Канашского муниципального округа функционирует 35 образовательных учреждений, из них 10 находятся в городской местности, 25 - в сельской местности. Уровень школьного образования высокий.

Средние баллы ЕГЭ выпускников школ Канашского муниципального округа сдавшие выше порога превышают средние значения по Чувашии: по русскому языку - 100,00 (99,7 - средний показатель по Чувашии), по математике - 100,00 (99,47 - по Чувашии).

В 2025 году в округе зафиксировано 3 стобалльных результата, это лучший результат за последние пять лет. Высокие образовательные результаты демонстрируют выпускники как городских, так и сельских школ.

В общем числе школ представлены 8 основных общеобразовательных и 27 средних общеобразовательных школ. В городских населенных пунктах фактическая мощность школ выше проектной, сохраняется обучение в две смены. В сельской местности почти в половине муниципальных образований число обучающихся заметно не достигает фактических возможностей учреждений.

За 2020-2024 годы 11 устаревших школьных автобусов заменены на современные, получено 2 новых автобуса. Автобусы подведены к единой системе "Умный школьный автобус".

Ежедневно на 36 автобусах 1236 детей из 78 населенных пунктов подвозятся в 30 общеобразовательных школ. Все автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации и подключены к ГЛОНАСС, установлены тахографы, проблесковые маячки и индивидуальные карты водителей.

За последние 5 лет капитальный ремонт и модернизация проведены в 13 школах на общую сумму 1 341, 06 млрд. руб. В школьных столовых современное оборудование.

Проведены работы по благоустройству территории 18 школ на общую сумму 128, 123 млн. руб.н. рублей.

В рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка" выполнен капитальный ремонт 12 спортивных залов на общую сумму 34,78 млн. руб.

В 2024 году в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в 2 школах обновлено компьютерное оборудование на общую сумму более 4 млн. руб.)

Углубляется цифровизация образования. Важнейшей частью цифровой образовательной среды стала информационно-коммуникационная платформа "Сферум", к которой подключены 100% общеобразовательных организаций Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СИСТЕМА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

В школах развивается система ранней профориентации. Созданы 5 специализированных профильных класса по наиболее востребованным для регионального рынка труда направлениям: агроклассы, педагогические, медицинские классы. К образовательному процессу привлекаются и партнеры школ, профильное обучение трансформируется в единое образовательное пространство "Школа - колледж/вуз - предприятие".

С 2020 года в рамках национального проекта "Образование" выстроена эко-система инновационных площадок:

- о 31 центр "Точка роста" в сельских школах и городской местности;
- о 1 центр цифрового образования детей "IT-куб".

Благодаря участию в федеральных проектах "Современная школа", "Цифровая образовательная среда" и "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" обучающиеся осваивают навыки в области науки и технологий на данных инновационных площадках с высокотехнологичным оборудованием.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ ФОРМИРУЕТ ОСНОВУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Около 700 педагогических работников трудятся в общеобразовательных организациях. Доля молодых учителей младше 35 лет составляет 10%. Ежегодно из педагогических учебных заведений республики выпускаются более 500 молодых специалистов. В школы Канашского муниципального округа ежегодно трудоустраиваются до 3-х молодых специалистов.

Уровень профессиональной подготовки педагогов высокий: 94,3% учителей имеют высшее образование, 82,6 % имеют квалификационные категории. Для впервые принятых на должности педагогических работников введена единовременная денежная выплата за первый - третий годы работы. В 2025 году единовременную денежную выплату получили 2 молодых специалистов - выпускников, впервые принятых в 2024 году на должности педагогических работников.

С 2020

года в республике реализуется федеральная программа "Земский учитель". В рамках данной программы 2 учителя приступили к трудовой деятельности в сельских школах и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей.

В 2023 году учреждено почетное звание "Народный учитель Чувашской Республики", оно присваивается педагогам со стажем свыше 25 лет.

СПРОС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОПЕРЕЖАЕТ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дополнительное образование обеспечивается 8 учреждениями. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 82,5%.

Спрос на детское дополнительное образование высок и превышает текущие материально-технические возможности учреждений.

Благодаря работе инновационных площадок, внедрению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей и информационного ресурса "Навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики", созданию 2653 новых мест дополнительного образования охват детей дополнительным образованием по итогам 2024года увеличился до 82,5% (в 2020 году - 75%).

ВЫЗОВЫ

- рассинхронизация системы подготовки кадров с потребностями экономики, расширение спектра программ, в том числе среднего профессионального образования, для насыщения рынка кадрами необходимой квалификации;
- исключение двухсменного образования в городской местности;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования, выявление и развитие талантов
- Данные о ДОУ и численности детей дошкольного возраста с 2020 по 2024 гг.
- в Канашском муниципальном округе

Показатель	Год				
	2020	2021	2022	2023	2024
Находятся в очереди на получение места в детском саду (на 1 января текущего года):	888	603	530	287	391
из них в возрасте от 1,5 до 3 лет	880	594	516	275	378
Посещают детские сады	4331	3955	3554	3291	3144
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	4931	4818	4763	4746	4054
Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет	5371	4886	4499	4141	3885
Нормативная потребность в местах (84%)	-	-	-	-	-
Дефицит мест (расчётный)	-	-	-	-	-

Образовательные учреждения на территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Наименование учреждения, местонахождение	Адрес	Проектная мощность (мест)	Количество учащихся в 2024 г.
Дошкольное образование				
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Атнашевский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429310 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Атнашево, ул. Молодежная, д.34	75	22
2.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Байгильдинский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429308 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Байгильдино, ул. Волкова, д.36,	54	39
3.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большебикинский детский сад «Надежда» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429306 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Большие Бикиши, ул. Молодежная, д.33	120	62
4.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Вутабосинский д/с «Колокольчик» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429304 Чувашская Республика, Канашский мо, с.Вутабоси , ул. Восточная, д.5,	75	25
5.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Караклинский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429321 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Караклы, ул. Молодежная, д. 13	60	36
6.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кошноруйский детский сад «Ромашка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429315 Чувашская Республика Канашский мо д. Кошноруй, ул. Советская д. 1	40	24

31.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малобикшихский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429313 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Малые Бикшихи ул. Канашская, д.82	80	53
32.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тобурдановский детский сад «Березка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429322 Чувашская Республика, Канашский мо, д. Тобурданово, ул. Кречетниковой, д.27	50	36
33.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Шихазанский детский сад №1 «Искорка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429310 Чувашская Республика, Канашский мо, с.Шихазаны, ул. 40 Лет Победы , д.29	232	144
34.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, пер. Б.Хмельницкого, д.4	95	106
35.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Л.Толстого, д.11	110	96
36.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» города Канаш Чувашской Республики	429333, Чувашская Республика, город Канаш, Спортивный пер., д.4	180	69
37.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Разина, д.4а	110	121
38.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» города Канаш Чувашской Республики	429336, Чувашская Республика, город Канаш, Восточный мкр, д.13	220	198
39.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» города Канаш Чувашской Республики	429335, Чувашская Республика, город Канаш, Первомайская ул., д.9	220	244
40.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 » города Канаш Чувашской Республики	429336, Чувашская Республика, город Канаш, Восточный мкр, д.22	220	211
41.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 » города Канаш Чувашской Республики	429333, Чувашская Республика, город Канаш, Пролетарская ул., д.19	220	90
42.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» города Канаш Чувашской Республики	429337, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Машиностроителей, д.7	220	163
43.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14» города Канаш Чувашской Республики	429337, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Машиностроителей, д.8	110	70
44.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 » города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. 30 лет Победы, д.19	80	83
45.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» города Канаш Чувашской Республики	429332, Чувашская Республика, город Канаш, Заводская ул., д.11	250	255
46.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17» города Канаш Чувашской Республики	429334, Чувашская Республика, город Канаш, пр-кт Ленина, д.32а	110	130
47.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Кирова, д.49а	110	119
48.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19» города Канаш Чувашской Республики	429337, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Машиностроителей, д.34	292	245
49.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Василёк» города Канаш Чувашской Республики	429336, Чувашская Республика, город Канаш, ул Репина, д. 20	240	205
50.	Итого		3573	3144
51. Общеобразовательные учреждения				
52.	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Байгильдинская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429308, Чувашская Республика Канашский мо д. Байгильдино, ул. Волкова д. 1	210	127
53.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большебикшихская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429306, Чувашская Республика Канашский мо д. Большие Бикшихи, ул. Советская д. 6-а	208	148
54.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вутабосинская средняя общеобразовательная школа"	429304, Чувашская Республика Канашский мо с. Вутабоси, ул.Восточная д. 4	360	108
55.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Караклинская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429321, Чувашская Республика Канашский мо д. Караклы, ул. Молодежная д. 17	200	132

47.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокибическая средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429320, Чувашская Республика Канашский мо д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д.79	380	166	63.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокибическая основная общеобразовательная школа имени Алексея Яковлевича Яковлева» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429307, Чувашская Республика Канашский мо с. Малые Кибечи, ул. Михаила Георгиева, д. 8	125	51
48.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Напольноотятская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429345, Чувашская Республика Канашский мо д. Напольные Котятки, ул. Советская д. 224	130	68	64.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоурюмовская основная общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429325, Чувашская Республика Канашский мо, д. Новое Урюмово, д.7 А	130	64
49.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сеспельская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429312, Чувашская Республика Канашский мо д. Сеспель, ул. Школьная, д.60	235	69	65.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сугайкасинская основная общеобразовательная школа»	429335, Чувашская Республика Канашский мо д. Сугайкасы, ул. Сугай, д.1	131	58
50.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднекибическая средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429302, Чувашская Республика Канашский мо д. Средние Кибечи, ул. Гагарина д. 3	165	114	66.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хучельская основная общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика Канашский мо д. Хучели, ул. Школьная, д.1	112	27
51.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Среднетатмышская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429342, Чувашская Республика Канашский мо д. Средние Татмышы, ул. 50 лет Победы д. 28	341	71	67.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шальтямская основная общеобразовательная школа им. Е. Анисимова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429324, Чувашская Республика Канашский мо д. Шальтямы, ул. Спортивная д. 6	70	55
52.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тобурдановская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Ивановича Миттова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429322, Чувашская Республика Канашский мо с. Тобурданово, ул. Новая д. 1	165	76	68.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"	429333, Чувашская Республика, город Канаш, Пролетарская ул., д.18	400	408
53.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ухманская средняя общеобразовательная школа" Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429301, Чувашская Республика Канашский мо с. Ухманы, ул. Школьная д.4	199	85	69.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	429335 Чувашская Республика г. Канаш ул. Кооперативная, 10	660	943
54.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чагаская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Викторовича Серова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429305, Чувашская Республика Канашский мо д. Чагасы, ул. Школьная д.1	169	152	70.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей государственной службы и управления"	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. О.Кошевого, д.3	325	402
55.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шибылгинская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429314, Чувашская Республика Канашский мо, с. Шибылги, ул. Пионерская д. 8	199	105	71.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №5"	429330, чувашия Чувашская Республика, г Канаш, ул Московская, 20	650	733
56.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шихазанская средняя общеобразовательная школа имени М. Сеспеля» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429306, Чувашская Республика Канашский мо с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д.18	450	487	72.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №6"	429330, Чувашская Республика, город Канаш, Московская ул., д.20	980	1061
57.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шоркасинская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429316, Чувашская Республика Канашский мо, с. Шоркасы, ул. Советская, д.1-А	122	91	73.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №7"	429337, чувашия Чувашская Республика, г Канаш, ул Машиностроителей, 22	850	1065
58.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямашевская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429312, Чувашская Республика Канашский мо, с. Ямашево, ул. Сергеева д. 10	180	52	74.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №8"	429330, чувашия Чувашская Республика, г Канаш, ул Пушкина, 21	300	548
59.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Янгличская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429312, Чувашская Республика Канашский мо, с. Янгличи, ул. Молодежная д. 3	150	175	75.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №9"	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Чкалова, д. 12	505	504
60.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атнашевская основная общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429310, Чувашская Республика Канашский мо, д. Атнашево, ул. Школьная, 2-А	70	44	76.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №10"	429334, Чувашская Республика, город Канаш, просп. Ленина 29,	420	553
61.	Муниципальное бюджетное основное общеобразовательное учреждение «Ачакасинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.П.Петрова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики	429131, Чувашская Республика Канашский мо с. Ачакасы, ул. Школьная, д. 35	65	32	77.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" г. Канаш	429332, Чувашская Республика, город Канаш, пр-кт Ленина, д.60	320	710
62.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармаевская основная общеобразовательная школа»	429333, Чувашская Республика Канашский мо, д. Кармаеи, ул. Центральная, 50	96	34	78.	Итого		10 077	9518
					79. Учреждения дополнительного образования				
80.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429322, Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Респ. Чувашская - Чувашия, Канашский мо, с. Тобурданово, ул. Кречетниковой, дом 25	300	529	81.	Автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Импульс» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429310, Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д.15А	100	291
82.	Автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Г.Н. Смирнова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429306, Чувашская Республика - Чувашия, Канашский мо, деревня Большие Бикшихи, Советская ул., д.6-Б	548	448	83.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. 30 лет Победы, д.13	2224	2057
84.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. 30 лет Победы, д.15	364	422					

85.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Канаш Чувашской Республики	429334, Чувашская Республика, город Канаш, пр-кт Ленина, д.20	100	575
86.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, Комсомольская ул., д.38	499	499
87.	Автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Локомотив" г. Канаш Чувашской Республики	Чувашская Республика, Канашский р-н, г Канаш, ул К.Маркса, зд. 9а	320	320
88.	Итого		4455	5141

Нормативная потребность жителей Канашского МО местами в образовательных учреждениях полностью удовлетворена.

По муниципальному округу, на 2023 год, нормативная потребность в учреждениях дополнительного образования полностью удовлетворена (при учете наличия организаций дополнительного образования при школах).

Начальное и среднее профессиональное образование				
1	ГАПОУ ЧР «Канашский педагогический колледж»	ул. Комсомольская, д.33	398	701
2	ГАПОУ ЧР «Канашский строительный техникум»	Восточный район, д.27	550	458
3	ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический техникум»	Ибресинское шоссе, д. 1	650	692
4	Канашский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	ул. Комсомольская, д.46	н/д	435
5	Филиал БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»	ул. Пушкина, д. 12	н/д	486
	Итого		-	2772

Здравоохранение и социальная защита населения

Здравоохранение

ТRENДЫ

- о Устойчивый рост уровня финансового обеспечения отрасли здравоохранения республики.
- о Повышение уровня инфраструктурной обеспеченности системы здравоохранения, повышение доступности оказания медицинской помощи.
- о Снижение уровня аварийности объектов здравоохранения.
- о Активная цифровизация отрасли здравоохранения.
- о Рост кадровой обеспеченности системы здравоохранения.
- о Снижение уровня младенческой смертности - достижение первого места среди всех субъектов Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет за 1 полугодие 2025 года - 24,0 в целом за 2024 год - 25,4 (1 полугодие 2024 г. - 21,6). Обеспеченность ср. медперсоналом на 10 тыс. населения за 1 полугодие 2025 года - 84,84, в целом за 2024 год -86,0 (1 полугодие 2024 г. - 82,0).

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (целевой показатель 95,0%) за 2024 год -95,0 %, 1 полугодие 2025 года - 92,0%.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (целевой показатель 98,0%) за 2024 год- 98,0%, 1 полугодие 2025 года - 97,8%.

Укомплектованность ФП, ФАП, ВА медицинскими работниками (целевой показатель 86,3%) за 2024 год - 96,6 %, 1 полугодие 2025 года - 95,0%.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, нарастающим итогом: врачами педиатрами за 2024 год - 100 %, 1 полугодие 2025 года- 100,0%.

УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФОРМИРУЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

С 2020 года по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в учреждение устроились всего 28 человек, из них 15 врачей и 13 со средним специальным образованием, из них в 2024 году 6 человек: 3 врача (врач общей (семейной) практики, врач-терапевт- участковый) и 3 специалиста со средним медицинским образованием. На сегодняшний день из них в учреждении трудится 25 человек из них 13 врачей и 12 со средним специальным образованием. В 2025 году планируется подавать документы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на 3 человек, из них 2 врача (врач-невролог, врач терапевт участковый) и 1 специалист со средним медицинским образованием.

На 01.01.2025 год в учреждении заключены 46 договоров с абитуриентами по целевому обучению, из них в учебное заведение с высшим образованием 28 человек, со средним специальным образованием - 17 человек и по программе ординатуры - 1 человек, из них на 01.07.2025 года выпустились с высшим образованием 6 человек, со средним специальным образованием - 8 человек.

На 01.07.2025 г. в связи с увеличением окладов почти в 2 раза "дорожная карта" по повышению заработной платы основного медицинского персонала выполнена на 105,6 (за 2024 год - 96,2%); в целом по учреждению средняя заработная плата за 1 полугодие 2025 года составляет - 40979,5 руб. (за 2024 год- 34 700,50 руб.),

в т.ч. врачи: - 78 510,84 руб. (за 2024 год- 70217,48 руб.),

средний медицинский персонал - 36920,89 руб. (за 2024 год- 31672,68 руб.).

В целом средняя заработная плата по сравнению с прошлым годом выросла на 18,1%.

С 2024 году по поручению Президента Российской Федерации для медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования, ежемесячно осуществляются специальные социальные выплаты в размере от 30 000,0 до 50 000,0 тысяч рублей.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА СЕЛЕ

С 2024 году в рамках Послания Главы Чувашской Республики в рамках мер социальной поддержки для медицинских работников на селе производится выплата ежемесячной денежной компенсации:

-за найм жилых помещений на период работы, в 2024 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 4 специалиста: 3 врача и 1 медицинская сестра в общей сумме 224 тыс. руб., за 1 полугодие 2025 года - 4 специалиста: 3 врача и 1 медицинская сестра в общей сумме 228 тыс. руб.;

-возмещение расходов, связанных с проездом к месту работы и месту проживания, в 2024 году данной мерой соц. поддержки с воспользовались в среднем 24 человека в месяц на сумму 227 7, тыс. руб., за 1 полугодие 2025 года в среднем 25 человек в месяц на сумму 299,3 тыс. руб.

За 12 месяцев 2024 года всего умерло - 435 человек (на 1 тыс. нас. - 13,8), за 12 месяцев 2023 года - 470 человек (на 1 тыс. нас. - 14,8%).

За 6 месяцев 2025 года всего умерло - 177 человек (на 1 тыс. нас. - 5,7), за 6 месяцев 2024 года - 242 человек (на 1 тыс. нас. - 7,7%).

Число сохраненных жизней за 2024г. по сравнению с аналогичным периодом 2023г. - 35 чел., за 1 полугодие 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 г - 65 чел. (повышения эффективности диспансерного наблюдения, проактивной работы с группами риска, повышение качества медицинской помощи и высвобождения времени на работу с пациентами).

Смертность среди лиц трудоспособного возраста за 2024 году снизилась на 123 человек (15,2%) по сравнению с аналогичным периодом, что составляет - 105 чел., в 2023 году - 145.

Смертность среди лиц трудоспособного возраста за 1 полугодие 2025 года снизилась на 20 человек (30%) по сравнению с аналогичным периодом, что составляет - 46 чел., в 1 полугодие 2024 году - 66.

Число родившихся за 2024 г. - 160 чел (на 1 тыс. нас. - 5,1), за аналогичный период 2023 года - 177 чел. (на 1 тыс. нас.- 5,6). родилось за 2024 году на 17 человек меньше, чем в 2023 году.Ч и с л о родившихся за 1 полугодие 2025 г. - 60 чел (на 1 тыс. нас. - 1,9), за аналогичный период 2024 года - 92 чел. (на 1 тыс. нас.- 2,9), родилось за 1 полугодие 2025 году на 32 человек меньше, чем за 1 полугодие 2024 года.

По итогам за 1 полугодие 2025 года продолжительность жизни составляет - 71 год, 2024 г - 68,7лет, в 2023 году составляла - 69,1 год.

Продолжительность жизни 78 лет в 2030 году - национальная цель России.

Ежегодно проводится диспансеризация, профилактические медицинские осмотры и углубленная

диспансеризация: прошли за 2024 г. диспансеризацию взрослое население - 10402 чел (1 полугодие 2025 года - 7164 чел).

Профилактические медицинские осмотры - 3432 чел (1 полугодие 2025 года - 1293 чел).

Углубленную диспансеризацию - 1611 чел (1 полугодие 2025 года - 802 чел).

Прошли диспансеризацию несовершеннолетние - 4299 детей (1 полугодие 2025 года - 2998 чел).

Работа в рамках национального проекта мобильного комплекса - передвижной ФАП позволила охватить профилактическими осмотрами еще более сельчан - в 2024 году - 2707 чел., 1 полугодие 2025 года - 1688 чел., передвижным мобильным комплексом "Флюоромат" проведено исследований: маммография: в 2024 году - 1045 чел., 1 полугодие 2025 года - 1377 чел.; флюорография: в 2024 году - 1045 чел., 1 полугодие 2025 года - 2740 чел.

Выполнение государственного задания по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам	Единицы оказания медицинской	факт за 12 месяцев 2024 г	% выполнения от годового плана	факт за 6 месяцев 2025 г	% выполнения от годового плана
Медицинская помощь в амбулаторных условиях	посещений	243345	102,8	118141	63,9
Медицинская помощь в стационарных условиях	случай госпитализации	3961	102,19	2111	52,8
Медицинская помощь в условиях дневного стационара	пролеченные пациенты	1738	100	1484	49,6
Диагностические услуги	услуги	9417	100	3638	47,8

Чувашия уже не первый год находится в числе регионов-лидеров по цифровизации здравоохранения. За последний год существенно модернизирована информационно-коммуникационная инфраструктура БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии. Функционирует современная медицинская информационная система, в которую интегрированы все виды медицинских исследований.

Налажено информационное взаимодействие и обмен данными с федеральными системами по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, акушерству и гинекологии в едином цифровом пространстве.

Особенно актуальны сервисы кабинета пациента "Мое здоровье" - только за последний год число пользователей возросло в 3 раза. Особенно популярны электронная запись к врачу, запись на вакцинацию, уведомления об открытии и закрытии больничного листа. Обеспечена возможность записи на приём различными способами: через интернет, регистратуру медицинской организации, также врачи самостоятельно записывают к себе на повторный приём, на консультации узких специалистов и диагностические исследования. Например, доля пациентов поликлиники, записанных на приём через интернет, составляет почти 50%.

Все подразделения медицинских учреждений, включая фельдшерско- акушерские пункты (100%), даже самые отдаленные, сегодня подключены к высокоскоростной передаче данных в сети "Интернет", что дает возможность работать с электронной картой пациента и фельдшерам. Врачи первичного звена оснащены мобильными планшетами, благодаря которым они имеют доступ к медицинской информации о пациенте даже при посещениях их на дому, и медицинская помощь для пациентов стала еще доступнее.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения полным ходом идет строительство новой поликлиники в селе Шихазаны площадью 5037 кв.м., сметная стоимость которой составляет 824,0 млн. руб. На сегодняшний день с учетом индекса роста цен сметная стоимость составляет 876,0 млн. руб. Окончание работ планируется в конце 4 квартала 2025 года. На сегодняшний день готовность выполненных работ составляет 90,0%.

В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" в БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии в 2020-2024 годах осуществлено строительство 3 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен существующих на общую сумму 9300 тыс.руб., а также произведен капитальный ремонт и благоустройство территории 10 объектов на общую сумму 68 485,88 тыс. руб.

В рамках региональной программы Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика) в БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии в 2020-2024 годах осуществлено строительство 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен существующих на общую сумму 57 550 тыс.руб., а также произведен капитальный ремонт 7 объектов на общую сумму 117 097,68тыс.руб.

В рамках программы Модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году завершено

строительство 2 быстровозводимых модульных конструкций в деревне Н. Маеи и д. Кошноруй (модульных фельдшерско-акушерских пунктов) на общую сумму 11 581 тыс.руб.

В рамках программы Модернизации первичного звена здравоохранения запланировано в 2026 году приобретение и монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций в деревне Юманзары и с. Шакулово (модульных фельдшерско-акушерских пунктов) и строительство врачебной амбулатории в д. Караклы.

Значительно усилили материально-техническую базу здравоохранения.

Продолжено обновление медицинского оборудования и медицинской мебели.

В рамках оснащения нового здания поликлиники в учреждения поступило новое оборудования на сумму 152 244,0 тыс. руб.

Установлены и ожидается ввод в действие дорогостоящее оборудование:

-система рентгеновской компьютерной томографии всего тела (Томограф компьютерный Optima CT520 с принадлежностями) 1 шт. стоимостью 45490,5 тыс. руб.;

-система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения,

-Цифровая (флюорограф "Ренекс-Ф-5000")1 шт. стоимостью 7 722,0 тыс. руб.;

-аппарат рентгенографический цифровой "Ренекс-2" 1 шт. стоимостью 15100,0 тыс. руб.;

-система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая (маммограф "Маммо-4МТ-Плюс"-003) 1 шт. стоимостью 15500,0 тыс. руб.

СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ОТРАЖАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С 2023 года в республике реализуется федеральный проект "Расширенный неонатальный скрининг", который охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. В 2023-2024 годах такими исследованиями охвачено более 17 тыс. новорожденных, или 99,7% от их общего числа, выявлено 25 случаев заболевания.

Благодаря отлаженной работе перинатальных центров и сформированной двухуровневой системе родильных домов на протяжении нескольких лет Чувашская Республика занимает лидирующие позиции по показателю снижения младенческой смертности среди всех субъектов Российской Федерации. По оценке, за 2024 год он составил 2,7 случая на 1 тыс. родившихся живыми. С 2020 по 2024 год показатель детской смертности сократился с 32,1 до 30,8 случая на 100 тыс. детского населения (на 4,0%).

В КАНАШКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПРОИСХОДИТ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОВЫШАЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В последние 5 лет в медицинские организации поставлено 125 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В результате сократилось среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи с 20,8 в 2020 году до 16,1 минуты в 2024 году, процент своевременности прибытия бригад на вызов в течение 20 минут с момента поступления вызова возросла с 92,5 до 94,7%.

С 2021 года функционирует служба санитарной авиации, что уже позволило спасти жизнь 397 тяжелых пациентов, - 1 межрайонный медицинский центр оснащен вертолетной посадочной площадкой для транспортировки авиационным транспортом.

ВЫЗОВЫ

- достижение повышения роста коэффициента рождаемости, опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

- сочетание доступности базовой медицинской помощи первичного звена здравоохранения, повышения качества диагностики и доступности высоко-технологической помощи;

- требования к инфраструктуре здравоохранения: соответствие потребностям населения и оптимизированное эффективное функционирование;

- отток квалифицированных специалистов в социальных отраслях;

- рост территориальных диспропорций, выраженных в усилении разрыва в медицинской обеспеченности между городскими и сельскими территориями

Объекты здравоохранения и социальной защиты населения относятся к объектам регионального значения Чувашской Республики.

Сферу здравоохранения Канашского МО представляет Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики"

Информация о медицинских организациях, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики"

Наименование учреждения	Адрес	Специализация	Тип	Проектная мощность	Тех. состояние	Количество персонала, чел.
БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии	Аласары, ул. Ленина, 42, пом.1	Первичная медико-санитарная помощь	Аласарский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
	Алешево, ул. Полевая, 1	Первичная медико-санитарная помощь	Алешевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	1
	Анаткасы, ул. Семенова, 1	Первичная медико-санитарная помощь	Анаткасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Аниш-Ахпердино, ул. Шакуловская, 3	Первичная медико-санитарная помощь	Анишахпердинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Асхва, ул. Центральная, 23/1 Б	Первичная медико-санитарная помощь	Асхвинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	3
	Атнашево, ул. Ленина, 36А	Первичная медико-санитарная помощь	фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Атыково, ул. Чкалова, 7, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Атыковский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Ачкасы, ул. Школьная, д. 23	Первичная медико-санитарная помощь	Ачкасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	не удовл.	2
	Ближние Сормы, ул. Театральная, 14	Первичная медико-санитарная помощь	Ближнесорминский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Богурданы, ул. Советская, 1а	Первичная медико-санитарная помощь	Богурдановский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Большие Бикшихи, ул. Молодежная, 1А	Первичная медико-санитарная помощь	Большебикшихский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Верхнее Девлизерово, ул. Школьная, 47	Первичная медико-санитарная помощь	Верхнедевлizerовский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Верхняя Яндоба, ул. Ленина, 4	Первичная медико-санитарная помощь	Верхнеяндобинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Вторые Хормалы, ул. Кооперативная, 18Б	Первичная медико-санитарная помощь	Второхормалинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Вурман-Янишево, ул. Ленина, 48	Первичная медико-санитарная помощь	Вурман-Янишевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	1
	Елмачи, ул. Садовая, 1, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Елмачинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Задние Яндоуши, ул. Школьная, 10	Первичная медико-санитарная помощь	Заднеяндоушский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
	Калиновка, ул. Советская, 1а	Первичная медико-санитарная помощь	Калиновский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	1
	Кармамеи, ул. Центральная, 8а	Первичная медико-санитарная помощь	Кармаевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Выселки Кармамеи, ул. Лесная, 5б, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Выселскикармаевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
	Кошноруй, ул. Ленина, 35, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Кошноруйский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Малдыкасы, ул. Калинина, 3	Первичная медико-санитарная помощь	Малдыкасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2

Малое Тугаево, ул. Гагарина, 17	Первичная медико-санитарная помощь	Малотугаевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Малые Кибечи, ул. Михаила Георгиева, 8	Первичная медико-санитарная помощь	Малокибечский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
Маяк, ул. Шоссейная, 17Б	Первичная медико-санитарная помощь	Маякский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Мокры, ул. Школьная, 3	Первичная медико-санитарная помощь	Мокринский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Напольные Котьяи, ул. Колхозная, 175	Первичная медико-санитарная помощь	Напольнокопяйский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	1
Новая Яндоба, ул. Гагарина, 16Б	Первичная медико-санитарная помощь	Новояндобинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Новое Урюмово, ул. Кооперативная, 31Б	Первичная медико-санитарная помощь	Новоурюмовский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Новые Ачаксы, ул. Центральная, 15А	Первичная медико-санитарная помощь	Новоачкасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Новые Бюргенеры, ул. Советская, 29, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Новобюргенерский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
Новые Мамаи, ул. Гагарина, 10	Первичная медико-санитарная помощь	Новомамеевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Новые Пинеры, ул. Новая, 3а	Первичная медико-санитарная помощь	Новопинерский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Новые Челкасы, ул. Николаева, 81	Первичная медико-санитарная помощь	Новочелкасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
Новые Шальтымы, ул. Спортивная, 13	Первичная медико-санитарная помощь	Новошальтамский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Оженары, ул. Клубная, 1А	Первичная медико-санитарная помощь	Оженарский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Передние Яндоуши, ул. Ленина, 8	Первичная медико-санитарная помощь	Переднеяндоушский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Сеспель, ул. Школьная, 61, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Сеспельский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Сиделево, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29/1	Первичная медико-санитарная помощь	Сиделевский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Старое Ахпердино, ул. Канашская, 19	Первичная медико-санитарная помощь	Староахпердинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
Старые Шальтымы, ул. Кооперативная, 14Б	Первичная медико-санитарная помощь	Старошальтамский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Сугайкасы, ул. Атишева, 1а	Первичная медико-санитарная помощь	Сугайкасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	3
Сядорга-Сирмы, ул. Карла Маркса, 77	Первичная медико-санитарная помощь	Сядоргасирминский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Туруново, ул. Кирова, 41а	Первичная медико-санитарная помощь	Туруновский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
Хучель, ул. Зеленая, 1а, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Хучельский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2

	Чагаси, ул. Центральная, 17, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Чагаський фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	2
	Шакулово, ул. Канашская, 5	Первичная медико-санитарная помощь	Шакуловский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	не удовл.	23
	Шибилги, ул. Пионерская, 8 (неж. пом. № 1, 6, 7)	Первичная медико-санитарная помощь	Шибилгинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	удовл.	1
	Шигапи, ул. Б.Цивиля, 7	Первичная медико-санитарная помощь	Шигалинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Шоркасы, ул. Октябрьская, 3А	Первичная медико-санитарная помощь	Шоркасинский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Юманзары, ул. В.Михайлова, 34	Первичная медико-санитарная помощь	Юманзарский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	не удовл.	2
	Яманово, ул. Крупской, 27а	Первичная медико-санитарная помощь	Ямановский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	1
	Янгличи, ул. Ленина, 88/1	Первичная медико-санитарная помощь	Янгличский фельдшерско-акушерский пункт	15 посещ.	хорошее	2
	Байгильдино, ул. Волкова, 30	Первичная медико-санитарная помощь	Байгильдинская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	4
	Вутабоси, ул. Ленина, 78	Первичная медико-санитарная помощь	Вутабосинская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	4
	Дальние Сормы, ул. Шоссейная, 20	Первичная медико-санитарная помощь	Дальне-Сорминская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	5
	Караклы, ул. Молодежная, 12, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Караглинская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	удовл.	5
	Малые Бикшихи, ул. Канашская, 80 (неж. пом. №11-20, 22-25)	Первичная медико-санитарная помощь	Малобикшихская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	удовл.	4
	Нижние Татмышы, ул. Больничная, 12	Первичная медико-санитарная помощь	Среднетатмышская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	15
	Средние Кибечи, ул. Гагарина, 4, пом. 5	Первичная медико-санитарная помощь	Средне-Кибечская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	4
	Тобурданово, ул. Советская, 76А	Первичная медико-санитарная помощь	Тобурдановская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	7
	Ухманы, ул. Школьная, 5, пом. №5	Первичная медико-санитарная помощь	Ухманская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	4
	Ямашево, ул. Сергеева, 1	Первичная медико-санитарная помощь	Ямашевская амбулатория, в том числе врачебная	26 посещ.	хорошее	4
	Шихазаны, ул. М.Сеселя, 15	Первичная медико-санитарная помощь	Отделение общей практики		не удовл.	8
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Анестезиолого-реанимационное отделение	6	удовл.	19
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12		Клинико-диагностическая лаборатория		хорошее	14
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12		Отделение функциональной диагностики		хорошее	16
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Педиатрическое отделение	13	хорошее	11
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Физиотерапевтическое отделение		хорошее	16

	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Хирургическое отделение	44	хорошее	31
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Хирургическое отделение гинекологический пост	12	хорошее	9
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Хирургический корпус операционный блок роддом		хорошее	7
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Терапевтическое отделение	31	хорошее	32
	Шихазаны, ул. М.Сеселя, 15	Первичная медико-санитарная помощь	Детская поликлиника		не удовл.	27
	Шихазаны, ул. М.Сеселя, 15	Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь	Поликлиника	500	не удовл.	62
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Инфекционное отделение+старое отделение	30	хорошее	22
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12	Специализированная медицинская помощь	Стоматологическое отделение	50	хорошее	23
	Шихазаны, ул. В.П.Епифанова, 12		Административный корпус		хорошее	26

Информация о медицинских организациях, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики
Бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Наименование учреждения	Адрес	Специализация	Тип	Проектная мощность	Тех. состояние	Количество персонала, чел.
БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии	г. Канаш, ул. Машиностроителей, 42	Первичная медико-санитарная помощь	Врачебная амбулатория №1	30 посещ.	хорошее	8
	г. Канаш, ул. Репина, 12, пом. 2	Первичная медико-санитарная помощь	Врачебная амбулатория №2	30 посещ.	хорошее	6
	г. Канаш, ул. Трудовая, 1, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Врачебная амбулатория №3	30 посещ.	хорошее	6
	г. Канаш, ул. Куйбышева, 20, пом. 2	Первичная медико-санитарная помощь	Врачебная амбулатория №4	30 посещ.	хорошее	6
	г. Канаш, Янтиковское шоссе, 1, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Отделение общей врачебной практики №2	30 посещ.	хорошее	8
	г. Канаш, ул. К.Маркса, 10, пом. 3	Первичная медико-санитарная помощь	Отделение врача общей практики №4	30 посещ.	хорошее	4
	г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии, 13, пом. 1	Первичная медико-санитарная помощь	Детская поликлиника	200 посещ.	хорошее	86
	г. Канаш, пр. Ленина, 36	Специализированная медицинская помощь	Педиатрическое отделение	30 коек	хорошее	15
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь	Поликлиника	560 посещ.	хорошее	175
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Анестезиолого-реанимационное отделение	6 коек	хорошее	8

	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Родильное и гинекологическое отделение	45 коек	хорошее	22
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Терапевтическое отделение	60 коек	хорошее	16
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Хирургическое отделение	45 коек	хорошее	15
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Травматологическое отделение	45 коек	хорошее	14
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Неврологическое отделение	30 коек	хорошее	16
	г. Канаш, ул. Павлова, 10	Специализированная медицинская помощь	Кардиологическое отделение	26 коек	хорошее	14
	г. Канаш, ул. Павлова, 10		Баклаборатория		хорошее	26

Сведения о видах, назначении, наименованиях, местоположении и об основных характеристиках планируемых объект регионального значения

№ пп	Наименование	Местоположение	Основные характеристики	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1	Поликлиника	С. Шихазаны	Мощность – 500 посещений в смену, площадь – 5037,0 кв.м.	Объект здравоохранения	2025 г.
2	Отделение судебно-медицинской экспертизы	Г. Канаш	Площадь -1101,5 кв.м	Объект здравоохранения	2028 г.

Расчёт потребности в объектах здравоохранения

Тип учреждения	2025 г. кол-во мест	Прогноз. потребность мест, 2030 г.	Прогноз. потребность мест, 2040 г.	Рекомендации к реализации Генерального плана
Поликлиники (детские и взрослые)	2 взрослые поликлиники, 1 детская поликлиника	2 взрослые поликлиники, 1 детская поликлиника	2 взрослые поликлиники, 1 детская поликлиника	-
Больницы	1 районная больница, 1 городская больница	1 районная больница, 1 городская больница	1 районная больница, 1 городская больница	-
Аптеки (аптечные киоски)	-	-	-	-

Социальная защита населения

Сферу социальной защиты населения Канашского МО представляет БУ ЧР "Канашский комплексный центр социального обслуживания населения" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики с тремя филиалами

Таблица 1.3.5-5. Учреждения социальной защиты населения на территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес	Вместимость
1	БУ ЧР «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики	д. Байгильдино д. Сеспель с. Тобурданово	18 13 19

Учреждения физической культуры и спорта

ТРЕНДЫ

Стабильный рост интереса к здоровому и активному образу жизни: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 56,95% в 2024 году. Системное развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Канашского муниципального округа.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2020-2024 годы увеличилась на 9%.

ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИСТЕМНО РАЗВИВАЕТСЯ, СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Инфраструктура физической культуры и спорта Канашского муниципального округа представлена в количестве 161 единицы. На 100 человек населения в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики приходится менее 1,5 объекта. Для сравнения в Комсомольский и Цивильский муниципальных округах Чувашской Республики, городской округ город Новочебоксарск Чувашской Республики - более 2,5 объекта.

В Канашском муниципалитете имеются 107 плоскостных спортивных сооружений и 36 спортивных залов. Функционируют два плавательных бассейна - АУ ДО "СШ "Локомотив" г. Канаш ЧР, АУ ДО "СШ "Импульс" в селе Шихазаны.

В округе работают 4 лыжные базы, функционируют 3 футбольных поля.

В сфере спортивной инфраструктуры за 2020-2024 годы произведен капитальный четырех спортивных школах муниципального округа. Установлена малая спортивная площадка ГТО. Она расположена на стадионе "Урожай" в д. Асхва. Построено футбольное поле на территории Канашского городского парка и лыжероллерная трасса.

Канашский муниципальный округ готов наращивать резервный потенциал обеспеченности спортивными объектами, что важно для создания материально-технических условий на фоне растущего общественного запроса.

В КАНАШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ ИНТЕРЕС К ЗДОРОВОМУ И АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Результатом доступности спортивной инфраструктуры является стабильный рост уровня вовлеченности населения в занятия спортом, включая возрастающую долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2020-2024 годы увеличилась на 9% (47,8% в 2020 году, 51,8% в 2022 году и 57,0% в 2024 году).



Рисунок 1. Динамика показателей обеспеченности спортивной инфраструктурой и вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом в Канашском муниципальном округе

По итогам 2022 и 2023 годов Чувашская Республика устойчиво удерживает первое место среди регионов ПФО и восьмое место среди всех регионов Российской Федерации в рейтинге реализации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО).

Наиболее популярными видами спорта в Канашском муниципальном округе являются легкая атлетика, лыжные гонки, борьба, плавание, футбол.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ И ФОРМИРУЕТ СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ

Для развития детского и юношеского спорта развивается спортивное образование и соответствующая инфраструктура:

- " запущен проект "Футбол в школе";
- " на республиканском этапе Всероссийских соревнований "Кожаный мяч", который проводился с мая по июль 2024 года в Чувашской Республике команда г. Канаш "Канаш" заняла 1 место (средняя группа 2011-2012 г.р.) и 3 место по России.
- " на базе АУ ДО "СШ "Локомотив" г. Канаш ЧР осуществляются тренировки по хоккею.
- " активно развиваются спортивная (вольная) борьба и "Керешу".
- " численность тренерского и тренерско-преподавательского состава практически не меняется. Средняя заработная плата тренеров-преподавателей спортивных школ увеличилась в 2024 году (48 068,1 рублей) по сравнению с 2020 годом (22 126,8 рубля) в 2,2 раза; установлены дополнительные надбавки к зарплате тренеров и специалистов спортивной отрасли.

ВЫЗОВЫ

Диспропорция в обеспеченности объектами массовой спортивной инфраструктуры между городскими и сельскими территориями.

Отток квалифицированных специалистов в социальных отраслях.

Развитие спорта высших достижений, увеличение численности спортсменов, которым присвоены спортивные разряды.

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа им. Г.Н. Смирнова" Канашского мо ЧР (621 учащийся, филиалов - 13, тренеров-преподавателей - 22) и АОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа "Импульс" Канашского мо ЧР (291 учащихся).

Основными направлениями развития физической культуры и спорта является: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов городского округа Канаш для успешных выступлений на официальных городских, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

В городе функционируют две спортивные школы (МБОУ ДО "ДЮСШ им. В.П. Воронкова", АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив") с охватом на начало 2019-2020 учебного года- 1365 чел. Работают секции по 10 видам спорта: лыжные гонки, биатлон, бокс, баскетбол, плавание, вольная борьба, гиревой спорт, футбол, легкая атлетика, шахматы.

Качественный скачок в сфере физической культуры и спорта произошел после ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив" в 2008 году, что значительно улучшило активность приобщения населения к занятиям физкультурно-спортивной направленности. В течение 2019 году загруженность комплекса составляет 329315 чел.-посещений или 80,8% от нормативной мощности, что является одним из лучших показателей среди комплексов республике.

Развитие массового, студенческого, школьного и детского спорта, осуществление учебно-тренировочного и соревновательного процессов производятся через систему детско-юношеских спортивных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексов.

В 2019 году из числа воспитанников спортивных секций города Канаш:

- 1 (один) спортсмен удостоен спортивного звания "Мастер спорта России" ("спортивная (вольная) борьба");
- 4 (четыре) спортсменам присвоен спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта": по видам спорта "спортивная (вольная) борьба", "легкая атлетика", "велосипедный спорт", "гиревой спорт" - по 1 человеку;
- 3 (три) спортсменам подтвержден спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта": по видам спорта "спортивная (вольная) борьба" - 2 человека, "велосипедный спорт" - 1 человек;
- 48 (сорок восемь) спортсменам присвоен "первый спортивный разряд", в том числе по

видам спорта: "лыжные гонки" - 40 человек, "спортивная (вольная) борьба" - 7 чел., "гиревой спорт" - 1 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на текущий момент- 46,9%.

Согласно приказам Минспорта России и Минспорта Чувашии (начиная с 01.01.2019 года) выполнили нормативы в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и получили соответствующие знаки 327 (триста двадцать семь) человек: 110 (сто десять)- "золото", 101 (сто один)- "серебро", 116 (сто шестнадцать)- "бронза".

В общей сложности в городе имеется 32 спортивных зала, многочисленные плоскостные сооружения с общей площадью 64739 кв. м.

Данные об учреждениях физической культуры и спорта представлены в таблице 4.5-10

На территории Канашского городского округа действует Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Канаш", которая предусматривает:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта;
- развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) в городе;
- поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта;
- создание доступной среды спортивных объектов, оснащение их специализированным оборудованием, инвентарем для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единого- временной пропускной способности объектов спорта;
- совершенствование материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению;
- закупка спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ;
- реконструкция существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования;
- организация подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" г.Канаш и МБУДО "ДЮСШ им. Олимпийского чемпиона В.П.Воронкова" г.Канаш;
- материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд города Канаш Чувашской Республики, обеспечение их подготовки к официальным республиканским, межрегиональным, всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них;
- медико-биологическое обеспечение спортсменов;
- закупка спортивного оборудования для АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" г.Канаш и МБУДО "ДЮСШ им. Олимпийского чемпиона В.П.Воронкова" г.Канаш. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам.

Учреждения физической культуры (спортзалы, бассейны, спортплощадки, стадионы)

Учреждения дополнительного образования				
1.	Автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Импульс» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429310, Чувашская Республика, Канашский мо, с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д.15А	100	291
2.	Автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Г.Н. Смирнова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики	429306, Чувашская Республика - Чувашия, Канашский мо, деревня Большие Бикшихи, Советская ул., д.6-б	548	448
-	-	-	---	---

3.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики	429330, Чувашская Республика, город Канаш, Комсомольская ул., д.38	499	499
4.	Автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Локомотив" г. Канаш Чувашской Республики	Чувашская Республика, Канашский р-н, г Канаш, ул К.Маркса, зд. 9а	320	320

Согласно сборнику "Итоги развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике за 2022 год Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики", на территории округа на 2023 год всего расположено 218 объекта физической культуры и спорта: 156 плоскостных спортивных сооружений, 31 спортивный зал, 1 стадион, лыжные базы, 1 плавательный бассейн. 20 сооружения для стрелковых видов спорта.

Таким образом, согласно предоставленным исходным данным, единовременная пропускная способность спортивных сооружений округа составляет 3545 человек. Обеспеченность населения округа спортивными сооружениями на 01.01.2023 составляет 95,41%.

Таблица 1.3.5-6 Характеристика учреждений физической культуры и спорта на территории Канашского муниципального округа

Наименование	Единиц	Площадь, кв.м	ЕПС, человек
Спортивные площадки	156	н/д	н/д
Спортивные залы	31	н/д	н/д
Плавательный бассейн	1	н/д	н/д
Итого	218		3 545*

* Согласно Сборнику Итоги развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике за 2022 год Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

Плавательный бассейн располагается при ДЮСШ "Импульс". На территории округа функционируют три спортивных школы.

В зимний период 2021 года в районе было залито 8 хоккейных коробок, и все площадки имеют освещение, в 4-х населенных пунктах работали освещенные лыжные трассы: АО ДОДОЛ "Космонавт", д. М.Бикшихи, д. Хучель и д.Н. Шальтымы. Для массового катания на лыжах подготовлены лыжные трассы: в 6 поселениях: д. Кармамеи, с. Вутабоси, д. Сугайкасы, Атнашево, Б.Бикшихи, Караклы.

Учреждения культуры

1.3.7. Культура

ТРЕНДЫ

Рост вовлеченности населения в культурную жизнь Канашского муниципального округа Чувашской Республики - повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий, организуемых учреждениями культуры клубного типа, муниципальными библиотеками. Р о с т посещаемости муниципальных библиотек.

Увеличение посещаемости клубных формирований в 3,7 раза в 2023 году по сравнению с показателями 2020 года.

Рост уровня ремонта объектов инфраструктуры культуры: муниципальных учреждений культуры клубного типа, муниципальных библиотек.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАХОДИТСЯ В ФОКУСЕ РАЗВИТИЯ С ФЕРЫ КУЛЬТУРЫ КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В Канашском муниципальном округе Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2025 г. отрасль культуры представлена 9 обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам культурной деятельности, которая включает 102 учреждений с учетом филиалов. В их числе - 36 библиотек, 60 культурно-досуговых учреждения, муниципальный архив и детская школа искусств с 16 филиалами, детская

музыкальная школа, детская художественная школа, краеведческий музей, парк культуры и отдыха.

Объем финансирования отрасли культуры за пять лет вырос на 196 % и в 2025 году составил - 278 493,3 тыс рублей. В общем объеме консолидированного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики удельный вес расходов отрасли культуры 6,7 %. На укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры в 2020-2024 годах направлены средства в объеме 114,9 млн. рублей.

Создана инфраструктура культурного пространства Канашского муниципального округа: отремонтированы и оснащены 20 объектов (здания) муниципальных учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев, архивов, детских школ искусств; построено 4 дома культуры, из них 2 в рамках инициативного бюджетирования и за счет средств местных бюджетов;

в районном Доме культуры функционирует автоклуб. В рамках национального проекта "Культура" в 2020-2024 годах в Канашском муниципальном округе модернизирована 1 библиотека и построен 1 сельский дом культуры.

КАНАШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ - ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Централизованная библиотечная система Канашского муниципального округа ведет свою деятельность по 7 общим программам, реализуется 4 проекта, ежегодно проводят свыше 4, 0 тыс. культурно-просветительских мероприятий с участием свыше 136,0 тыс. человек. После модернизации централизованной библиотеки увеличилось количество пользователей на 16 %, стационарных посещений - на 40 %, мероприятий - на 74 %, увеличилась документооборачиваемость - на 10 %.

В КАНАШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ: УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕК, БИБЛИОТЕЧНЫХ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

В Канашском муниципальном округе действуют 60 культурно-досуговых учреждений, в которых функционируют 387 клубных формирований, участниками которых являются более 4572 человек. Доля детских и молодежных формирований составляет 53,2% от всех коллективов, работающих в клубах.

В домах культуры после проведения ремонтных работ и модернизации увеличилось количество клубных формирований на 2,1%, участников формирований на 2,0%.. За 2021-2024 годы автоклубами осуществлено 70 выездов в 74 населенных пунктах округа, охвачено 10,7 тыс. жителей.

За 2023-2024 годы автоклубом осуществлено 72 выезда в населенные пункты Канашского муниципального округа, охвачено 8,2 тыс. жителей.

Всего за 2024 год 385 обучающихся приняли участие в школьных, городских, зональных, региональных, республиканских, всероссийских, международных предметных конкурсах (олимпиадах), что составляет 91%. Призовые места заняли 284 обучающихся, что составляет 67%. В библиотеках работают 60 любительских объединений и клубов по интересам: продвижению чтения, краеведению, патриотической направленности, 20 (всего 375 участников); по повышению финансовой грамотности; 29 школ компьютерной грамотности.

С сентября 2021 года по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина реализуется программа "Пушкинская карта". Большой интерес у молодежи вызывают мероприятия, проводимые по Пушкинской карте. Повысилось качество предоставляемых услуг в результате повышения квалификации основного персонала в рамках нацпроекта "Культура", увеличилась доля платных мероприятий.

В программе участвуют 12 учреждений культуры Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Канашский муниципальный округ входит число лидеров по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу "Пушкинская карта", - 89 % от общего числа потенциальных участников.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ОКРУГА АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ С АКЦЕНТОМ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФОРМАТОВ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ МЕСТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОКРУГА.

Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 г. № 276 учрежден День чувашской вышивки, который отмечается ежегодно 26 ноября. Канашский муниципальный округ завершил большой проект - карту муниципального округа, вышитую в стилистике народных традиций. На карте представлены все 24 территориальных отдела, с обозначением основных

достопримечательностей и особенностей населенных пунктов. Художественная карта Канашского муниципального округа представлена на фестивале "Вышитая Россия", которая прошла в городе Чебоксары.

На базе центральной библиотеки в 2024 г. открыта Территория общения подростков - ТОП "Импульс" в рамках программы "Подростки России", реализуемой Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, также "Точка притяжения на селе", запущенная Российским союзом сельской молодежи в рамках программы "Кадры для села".

В ЦБС реализуется всего 4 проекта: "Их имена в истории Канашского района" в рамках волонтерского объединения "Нам жить и помнить"; "Ковчег души" - библиотека как среда духовно-нравственного развития современного ребенка; "Память" -по патриотическому воспитанию; "Библиопритяжение" - по формированию культуры чтения детей.

В рамках национального проекта "Культура" Центральная районная библиотека, Районный Дом культуры стали победителями в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в номинации "Лучшая межпоселенческая библиотека", "Лучший Районный Дом культуры", 12 работников стали победителями в номинации "Лучший работник сельского Дома культуры" и "Лучший работник Районного Дома культуры".

В 2021 г. центральная библиотека Канашского мо вошла в число победителей конкурсного отбора национального проекта "Культура". В рамках модернизации существенно обновились библиотечное пространство, оборудование и книжный фонд. В III Всероссийском конкурсе "Золотая полка", который проводят Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека при поддержке Секции по формированию библиотечных фондов и Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации. По итогам конкурса интеллектуально-творческий центр "Сеспель" - центральная библиотека Канашского мо заняла I место в номинации "Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки" среди центральных сельских библиотек. Благодаря победе в конкурсе библиотекари смогли пройти бесплатное обучение по программе повышения квалификации "Школа комплектатора. Формирование фондов модельных библиотек" от Российской национальной библиотеки. В 2023-2024 г.г центральная библиотека реализовала проекты "Нескучные выходные", "Чаепитие с Михаилом Сеспелем", а также совместно с православным приходом Храма Казанской иконы Божией Матери села Шихазаны проект "Воскресение".

Ежегодно проводятся праздник песни, труда и спорта "Акатуй-Сабантуй", Межрегиональный фестиваль поэзии "Зов Сеспеля".

В Канашском округе активно развивается культурная жизнь, коллективы народного творчества культурно - досуговых учреждений участвуют в конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. С 2019 года округ является лидером Республиканского Фестиваля народного творчества "Фестиваль фестивалей", неоднократно занимая Дипломы Гран-При, I, II, III степеней. В среднем ежегодно культурно - досуговыми учреждениями проводится более 8,0 тыс. мероприятий, которые посещают свыше 360 тыс. человек.

Детской музыкальной школы проведено более 100 мероприятий, а принято участие в 500 концертах и конкурсах, которые проходили на только в республики, но и за её пределами.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВ

За 2020-2024 годы кадровый потенциал учреждений культуры клубного типа и библиотек остается неизменным. Штатная численность в муниципальных библиотеках составляет 42 единицы. культурно - досуговых учреждений -111 человек, детской музыкальной школе и детской школе искусств 48 преподавателей. За период с 2020 по 2025 г.г. в рамках нацпроекта "Культура" в центрах непрерывного образования повысили квалификацию с получением удостоверений 24 чел.

На базе Бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики "Чувашский государственный институт культуры и искусств" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в рамках Федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" обучались 6 человек, проходили профессиональную подготовку 21 человек.

В рамках Национального проекта "Культура" обучались 20 человек.

Детская музыкальная школа укомплектована высокопрофессиональными кадрами. Всего работают 32 преподавателя, 21 из которых - выпускники школы. Высшую категорию имеют 60% преподавателей. 18 преподавателей, что составляет 56%, прошли обучение на курсах повышения квалификации. За 2024 год 18 преподавателей, что составляет 56%, прошли обучение на курсах

повышения квалификации.

Всего на обучающих семинарах-практикумах, курсах повышения квалификации работников участвовали 90 человек.

ВЫЗОВЫ

Низкий уровень кадровой нагрузки на работников учреждений культуры клубного типа и муниципальных библиотек.

Развитие дополнительных функций муниципальных библиотек в качестве культурно-досуговых центров.

Развитие цифровых и инновационных технологий для расширения аудитории учреждений культуры и библиотек наряду с развитием цифровой грамотности населения.

Обеспеченность объектами культуры и искусства на территории

Канашского муниципального округа.

Тип учреждения	2025 г. кол-во шт	Прогноз потребности шт., 2030 г.	Прогноз потребность мест, 2045 г.	Рекомендации к реализации Генерального плана
Библиотеки	36	0	0	
в том числе – Детские библиотеки	2	0	0	
Музей (краеведческий, тематический)	1	0	0	
Концертный зал	-	0	0	
Дом культуры	60	1	100	
Парк культуры и отдыха	1	0	0	

Сведения о видах, назначениях, местоположении и об основных характеристиках планируемых объектов строительства

№ пп	Наименование	Местоположение	Основные характеристики	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1.1	Сельский дом культуры	с. Шоркасы Канашского муниципального округа Чувашской Республики	Модульный дом культуры	Предоставлять максимум услуг для различных категорий населения	2026 г.

Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения бытового обслуживания

Приложение 8

Отдельные статистические показатели объектов общественного питания и розничной торговли на конец 2024 года1)

	г. Канаш	Канашский муниципальный округ ²⁾
Объекты общественного питания		
Общедоступные столовые, закусочные		
площадь зала обслуживания посетителей, кв. м	1495,4	46
число мест, ед.	925	22
Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		
площадь зала обслуживания посетителей, кв. м	1961,8	2178
число мест, ед.	1352	1935
Рестораны, кафе, бары		
площадь зала обслуживания посетителей, кв. м	6688	549
число мест, ед.	4014	312
Объекты розничной торговли		
Площадь торгового зала, кв. м		
Магазины	61130,1	7719,4
Павильоны	772	77
Аптеки и аптечные магазины	592,3	72
Супермаркеты	16191,1	-

Специализированные продовольственные магазины	518	72
Специализированные непродовольственные магазины	2744	169,1
Прочие магазины	41677	1661,7
Минимаркеты	-	5816,6

- 1) Срок предоставления информации на конец 2025 года - I квартал 2026 года
 2) Данные приведены без учета сведений по г. Канаш.

По данным предоставленным администрацией Канашского МО на территории округа работает 153 учреждения торговли мощностью 8355 кв.м. торговой площади и 7 предприятий общественного питания мощностью - 480 посадочных места.

Список объектов торговли округа приведен в Приложении 1.

На территории округа имеется 1 рынок: ООО "Агропол" на 38 торговых мест по адресу д.Б Бикшихи, ул. Привокзальная, д.2,

Таблица 1.3.5-8 Количество объектов розничной торговли и общественного питания в Канашском МО по данным Федеральной службы статистики Росстат (БД ПМО Республики Чувашия) на 2022 год.

Показатели	Ед. измерения	на 01.01. 2025
Число торговых мест на ярмарках		
Универсальные	единица	15
Число рынков	единица	1
магазины	единица	153
павильоны	единица	5
аптеки и аптечные магазины	единица	2
аптечные киоски и пункты	единица	5
общедоступные столовые, закусочные	единица	2
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий	единица	31
специализированные продовольственные магазины	единица	1
специализированные непродовольственные магазины	единица	6
прочие магазины	единица	29
рестораны, кафе, бары	единица	5
минимаркеты	единица	117
киоски	единица	1
Площадь торгового зала объектов розничной торговли		
магазины	квадратный метр	8355,2
Число мест в объектах общественного питания		
общедоступные столовые, закусочные	место	22
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий	место	2003
рестораны, кафе, бары	место	480

Культурная среда Канашского городского округа объединяет деятельность, направленную на удовлетворение культурных потребностей населения, сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, поддержку и развитие школ дополнительного образования детей, сохранение культурного наследия народов городского округа, развитие народной культуры, укрепление межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

В городе Канаше функционируют 5 муниципальных учреждений культуры, из них: два учреждения дополнительного образования в сфере культуры, муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система", объединяющая 7 библиотек-филиалов, муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей", автономное учреждение "Городской Дворец культуры".

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества. В 24 клубных формированиях городского Дворца культуры занимаются более 400 человек. Шесть коллективов носят звание "народный". Ежегодно народные коллективы и отдельные исполнители принимают участие в городских и республиканских фестивалях и конкурсах.

Центром культурной жизни Канашского городского округа является Автономное учреждение "Городской Дворец культуры", осуществляющий организацию досуга и приобщения жителей города

к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству.

Основными видами деятельности АУ "ГДК" г. Канаш ЧР являются:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация работы коллективов самодеятельного художественного творчества для всех слоев населения;
- предоставление в аренду помещений;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи организациям и учреждениям в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.

Во Дворце культуры работает мобильный, творческий, креативный коллектив, который находится в постоянном поиске, изучает опыт передовых учреждений культуры, стремится к улучшению и повышению качества предоставления культурных услуг. На базе Городского Дворца культуры действуют следующие кружки, клубы, народные коллективы:

- Народный вокальный ансамбль "Россияночка";
- Народный хор "Ветеранов" - Принимает активное участие во всех республиканских конкурсах и фестивалях;
- Народный духовой оркестр;
- Чувашский народный хор "Канаш" - В настоящее время хор имеет 3 комплекта сценических костюмов, 1 баян, 1 гармонь и шумовые инструменты. Состав хора - смешанный 20 женских и 5 мужских партий. Песни исполняются на русском и чувашском языках;
- Народный чувашский театр "Самраклах" - пользуется популярностью и заслуженным авторитетом в городе, в районе и в соседних районах ЧР. В постановках коллектива участвуют студенты, рабочая молодежь и ветераны;
- Народная Эстрадная студия - В студии занимаются в основном учащиеся школ города с 3 по 11 классы и студенты училищ и колледжей. В течении года участники эстрадной студии принимают активное участие во многих городских мероприятиях. Также помогает другим коллективам в технических вопросах, таких как изготовление фонограмм, запись альтернативной музыки;
- Молодежный театр "ГРАНИ";
- Хореографическая студия "СИЯНИЕ";
- Вокальный коллектив-спутник "Росинка";
- Клуб "ЮНИОР";
- Клуб ветеранов "НАДЕЖДА";
- "Шахматно-шашечный клуб";
- Клуб ЗОЖ "Мы вместе";
- Детский танцевальный ансамбль "ЮНОСТЬ" и "ГОРОШИНКИ";
- Клуб "Союз пенсионеров России";
- Кружок игры на гитаре, синтезаторе;
- Звукозаписывающая студия;
- Шейпинг-аэробика;
- Вокально-инструментальная группа "ПОЗИТИВ".

В здании АУ "ГДК" располагается зрительный зал в котором показывают кино.

Культура играет все большую роль в жизни горожан, активизируются культурные инициативы граждан. В тоже время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, (модернизация КДУ по республиканской программе, приобретение звукового оборудования) существует ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие культуры. На сегодняшний день материально-техническая база в учреждении не совсем совершенна. А значит, учреждение культуры не может в полной мере реализовывать задуманное и предлагать посетителю качественные услуги, отвечающие требованиям современного мира. Материально-техническая база нуждается в модернизации и реконструкции, необходимо поднять на новый уровень парк

музыкальных инструментов, проекционного и светового оборудования, обновить одежду сцены и сценические костюмы для коллективов.

Дворец культуры, как и прежде, берет на себя значительную долю культурно-массовой деятельности в области эстетического воспитания, пропаганды здорового образа жизни и истинных духовных ценностей всего населения, проживающего в городе Канаш.

На территории города действует один парк - "Канашский городской парк культуры и отдыха". Территория парка сочетается культурно-просветительные мероприятия с воздействием пригодной среды, способствующие здоровому отдыху человека и его всестороннему гармоническому - физическому и духовному развитию.

Для организации эффективного библиотечного обслуживания населения г. Канаш продолжили работу: центральная библиотека, филиал №1 - краеведческая библиотека, филиалы № 2, 3, 4, 6 - библиотеки семейного чтения и пункт выдачи литературы при Доме культуры поселка Элеватор. Для дифференцированного обслуживания детей и юношества продолжила свою деятельность центральная детская библиотека.

Библиотеки ЦБС расположены в каждом микрорайоне города, в шаговой доступности, что позволяло читателям добраться до библиотек за 10-15 минут. Среднее число жителей на одну библиотеку - 6500 человек, в удаленных от библиотек районах города работал библиотечный пункт: 1 библиотечный пункт в Доме культуры пос. Элеватор. Обслуживание производили библиотечари отдела обслуживания Центральной библиотеки.

Услугами библиотек ЦБС за 2019 год воспользовались 19152 человека, из них дети до 14 лет - 10194, молодежь с 15 до 30 лет - 3994. Охват населения библиотечным обслуживанием за 2019 год незначительно увеличился и составил 42,4%, что по сравнению с 2018 годом больше на 1,8%. Увеличение произошло за счет обслуживания удаленных пользователей.

На 01.01.2020 г. документный фонд МБУ "Городская ЦБС" г. Канаш ЧР составил 146440 экземпляров. Средняя книгообеспеченность ? 7,6 (7,8 ? в 2018 г.). Печатные документы составляют 98,9% фонда. Электронные документы на физических носителях мало представлены в библиотечных фондах.

Во все библиотеки МБУ "Городская ЦБС" г. Канаш ЧР в 2019 году поступило 3,6 тыс. новых изданий (+1 тыс.). Средний процент обновляемости библиотечного фонда - 2. Качественный показатель состояния библиотечных фондов - интенсивность его использования - обращаемость библиотечных фондов в библиотеках г. Канаш в 2019 г. составила 2,4 раза. В этих условиях возрастает значимость работы библиотек по обеспечению сохранности фондов, особенно его ценной части, востребованной пользователями библиотеки.

Библиотеки Канаша стали настоящими центрами коммуникаций для различных категорий населения, что подтверждается числом проводимых мероприятий и количеством их участников - библиотеками проведено 1161 мероприятие (в т.ч. в центральной библиотеке - 335, библиотеках-филиалах - 826), прирост составил 6,3%. Мероприятия посетили 29756 человек, что на 10,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя посещаемость одного мероприятия составила 25,6 чел. Многие мероприятия стали яркими событиями в жизни горожан. Среди них: выездные интерактивные библиотечные площадки, приуроченные к знаменательным датам республики и города; библиотечные акции и конкурсы, в том числе в сети Интернет; презентации и обзоры книжных выставок и др.

Гражданско-патриотическое воспитание по праву занимало одно из ведущих мест в деятельности библиотек. Основная цель работы по данному направлению - привить любовь и уважение к истории нашей страны посредством чтения военно-патриотической литературы. Следуя этой цели, в библиотеках было проведено 95 мероприятий, в которых приняли участие 2592 человека.

На базе Центральной библиотеки и филиала №2 продолжила работу "Школа финансовой грамотности", где обучение прошли 213 человек (из них молодые люди от 15 до 30 лет - 145 чел., пенсионеры - 68 чел.). Учитывая тот факт, что повышение финансовой грамотности возможно только в результате тесного сотрудничества с финансовыми и коммерческими организациями, к просветительской работе привлекались специалисты: Управления ПФР в г. Канаше и Канашском мо, Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по ЧР, ПАО "Сбербанк", МФЦ ГО Канаш ЧР, отдела государственной статистики в городе Канаш и Канашском мо. Проводились просветительские мероприятия интересного формата: "Об изменениях пенсионного законодательства", "Эффективное использование сайта "Госуслуги", "Правила безопасности при использовании банковских карт", "Сегодняшний студент - завтрашний налогоплательщик", "Основы финансовой безопасности", "Управление личными финансами" и др.

Библиотеки продолжили работу, направленную на выработку коммуникативных навыков, культуры общения и поведения жителей г. Канаш; на приобщение их к православным традициям и обычаям. С этой целью было проведено 75 мероприятий, в которых приняли участие 2011 человек.

Деятельность библиотек была направлена на профилактику асоциальных явлений и активную пропаганду принципов здорового образа жизни через проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья. Всего по данному направлению в библиотеках было проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 1435 человек. Наиболее действенные и эффективные профилактические мероприятия с молодыми людьми проводились с участием представителей общественных организаций, органов правопорядка, здравоохранения, образования, а также социальных педагогов, психологов, наркологов и воспитателей. В работе с молодежью использовались новые, нестандартные формы мероприятий. К примеру, в рамках акции "Читай на здоровье!" (Ф №3) вниманию молодежи были предложены: креатив - проект "Живи Позитивно!", мини - форум "АНТИДОЗА 2019", библио - кросс "Спорт - стиль жизни" и др. В акции приняли участие 180 человек.

Деятельность библиотек была направлена на организацию семейного досуга, создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в такой совместной деятельности, как чтение. Эту важнейшую задачу 20 библиотеки решали через различные мероприятия. Всего было проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 1160 человек. Значительную роль возрождению традиций семейного чтения, по-прежнему, уделяли филиалы №2, №3, №4 и №6, которые носят статус библиотек семейного чтения. В отчетном году данными библиотеками обслужена 461 семья. Библиотеки семейного чтения продолжили развивать новые подходы в работе с семьей. К примеру, были организованы: акция "Семья и книга: объединенные чтением" (Ф №2), библиостудия "Семейная гостиная" (Ф №4), библиокафе "Для всей семьи" (Ф №6).

Формирование экологической культуры как результат экологического воспитания является традиционным направлением работы библиотек. Благодаря развитию этого направления накоплен большой опыт в обеспечении доступности экологической информации, воспитании экологической культуры детей и молодежи. Всего по данному направлению было проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие 944 человека. Организовано 20 выставок, на которых представлено 531 экз. документов, книговыдача с выставок составила 2063 экз. документов. Активная работа, по - прежнему, проводилась центральной детской библиотекой, где продолжил свою деятельность Экологический информационный центр и клубы при нем "Динозаврик" и "Муравейник". Было проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие 372 чел.

Как видно библиотеки являются важными площадками для коммуникаций людей на территории г. Канаш по разным направлениям от клубов по интересам до центра помощи (юридическая помощь незащищенным слоям населения).

На базе библиотек ведется краеведческая деятельность. Успех краеведческой деятельности библиотек определяется соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью информации, продуманностью направлений и форм массовой работы. Библиотеки выпускали различные виды информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Большинство библиотек отдавали предпочтение малым формам краеведческих пособий. Это буклеты, листовки, закладки, путеводители, рекомендательные списки. Эти издания оперативны, помогают своевременно донести до пользователей информацию о новой литературе, писателях, мероприятиях - обо всем, что интересно пользователю.

В филиале №1 - краеведческой библиотеке продолжил работу музей-кабинет "Эткер", где собраны предметы крестьянского быта, костюмы, вышивки, старинная домашняя утварь, выделены стеллажи для материалов по истории города, оформлены фотостенды, тематические папки и альбомы. На базе музея традиционно проводились экскурсии.

Работа по модернизации зданий и созданию условий для безбарьерного общения не проводилась из-за отсутствия финансирования, только 4 библиотеки ЦБС (57,1%) оборудованы пандусом. Но, несмотря на финансовые сложности, библиотеки стараются создать уютные и комфортные условия для данной категории пользователей.

Для библиотек ЦБС по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;
- недостаточное количество средств на комплектование книжных фондов (норматив

ежегодного пополнения фонда 250 книг в расчете на 1000 жителей, рекомендуемого Модельным стандартом, то в городе Канаше этот показатель составляет 36,5 экземпляра на 1000 жителей);

- устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждений культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлечь в отрасль молодые кадры;

остро нуждаются в ремонте филиалы №3 и №4 Централизованной библиотечной системы.

Большую работу по сохранению, изучению и популяризации памятников истории и культуры города проводит муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей". Фонды музея постоянно пополняются музейными предметами. В краеведческом музее насчитывается 5337 предметов основного фонда и 2557 предметов - научно-вспомогательного. Ежегодно краеведческий музей посещает более 9 тыс. человек, организуются более 40 выставок из собственных фондов и собраний музеев Чувашской Республики.

В настоящее время в музее действуют 4 зала: выставочный зал, где организуются различные тематические выставки, зал природы, этнографический зал и картинная галерея. Здесь же разместились уголок зверей и птиц под названием "Чудесный мир природы". Отдельное место отведено изделиям народного промысла, где они выставлены на продажу.

В музее организуются персональные выставки местных художников и мастеров народных промыслов. Действуют клуб "Музейные посиделки" и Гильдия ремесленников при торгово-промышленной палате Чувашской Республики. В клубе "Музейные посиделки" ветераны войны и труда встречаются с учащимися, студентами рассказывают о своей трудовой деятельности и историческом прошлом города, делятся опытом, общаются. Гильдия ремесленников объединяет 75 мастеров народных - художественных промыслов г. Канаш и Канашского мо. Гильдией организуются мастер-классы по обучению членов клуба "Подросток" основам изготовления изделий декоративно-прикладного искусства.

Ежегодно краеведческий музей посещает более 7000 человек, 84 % из них - учащиеся школ города Канаша и Канашского мо, студенты профессиональных училищ и средних специальных учебных заведений.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, на уровне научно-исследовательской и научно-просветительской деятельности. Музей нуждается в ремонте основного зала, обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Он слабо оснащен специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием. Замедлился процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций.

Прогноз развития в сфере культуры предполагает создание условий для интенсивной и разнообразной культурной жизни городского округа, формирование культуры чтения, поддержание на высоком уровне культурной среды городского округа, создание условий для творческой самореализации жителей - представителей различных социальных слоев населения и национальностей.

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- внедрение и распространение инновационных форм и технологий в сфере культуры;
- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребенка ("Неделя детской книги", конкурсы, праздники, посвященные литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми инвалидами;
- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей инвалидов;
- поддержка и создание разножанровых самодеятельных коллективов, развитие гастрольной деятельности;
- обеспечение условий для получения качественного художественного образования;
- развитие системы поддержки детского и юношеского творчества;
- обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного фондов, перевода их в электронный вид, создание условий для доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- открытие новых отделений в детских школах искусств, создание новых творческих коллективов, проведение новых районных мероприятий для всех возрастных категорий;

- участие одарённых детей в Международной программе "Новые имена";

- создание и распространение культурных ценностей народов, проживающих на территории городского округа Канаш;

- организация гастрольной деятельности в рамках развития сотрудничества между учреждениями культуры городского округа Евпатории и учреждениями культуры других муниципальных образований;

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей городского округа в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекторного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры;

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- привлечение внебюджетных средств.

Прогнозные обеспеченности населения Канашского городского округа объектами местного значения в области культуры и искусства указаны в таблице 4.5.-8.

Таблица 4.5-8

Обеспеченность объектами культуры и искусства на территории Канашского городского округа.

Тип учреждения	2019 г. коп-во шт	Прогноз потребности шт., 2030 г.	Прогноз потребность мест, 2040 г.	Рекомендации к реализации Генерального плана
Библиотеки	7	7	7	Капитальный ремонт зданий и помещений
в том числе – Детские библиотеки	1	1	1	
Музей (краеведческий, тематический)	1	2*	2*	Капитальный ремонт
Концертный зал	1	1	1	Сохранение
Док культуры	1	1	2	Строительство КДЦ с зрительным кинозалом
Парк культуры и отдыха	1	1	1	Проведение мероприятий по благоустройству

Библиотеки являются площадками выполняющие не только предоставления жителям книг, а центрами социального и культурного взаимодействия, поэтому рекомендуется сохранить все филиалы, к первой очереди капитальный ремонт в филиалах номер №3 и №4, а к расчётному сроку во всех остальных. Также следует увеличить финансирование на пополнение материальной базы и книжного фонда.

В настоящий момент в городе официально один музей, однако различные тематические музейные экспозиции выставляются в Центрально-библиотечной сети, поэтому фактически два учреждения ведущих музейную деятельность. Рекомендуется сохранить проведение экспозиций на базе библиотечной сети.

Концертный зал расположен в городском Дворце культуры на 540 мест, рекомендуется провести замену кресел и ремонт зрительного зала. Данное помещение также выполняет роль кинозала и для показа спектаклей местного народного театра, а также коллективов самодеятельности.

В настоящий момент в городе расположен 1 дом культуры, согласно, нормативов к расчётному сроку необходимо построить еще одно культурно-досуговое учреждение (совмещенное с кинозалом).

В настоящий момент в городе существует один большой парк культуры и отдыха - рекомендуется провести благоустройство территории и прибрежной зоны у водного объекта, расположенного в парке.

Размещение цирка не рационально, рекомендуется предусмотреть площадку в парке для кратковременного размещения передвижного цирка.

1.4 Транспортная инфраструктура

Территория проектируемого муниципального округа относится к категории транзитных, так

как находится на пересечении главных транспортных коридоров Чувашской республики - автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск и автодороги "Аниш". Равноудаленное расположение г. Канаш и всего муниципального округа от центров субъектов федерации (Чебоксары, Казань, Саранск, Ульяновск) в удачном сочетании с коммуникациями автомобильного и железнодорожного транспорта предопределяет интерес к округу как территории возможного подцентра экономического развития и размещения объектов логистики.

1.4.1 Автомобильные дороги и транспорт

Транспортный каркас территории составляют автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения, имеющие явно выраженную радиальную структуру, направленную в сторону окружного центра города Канаш.

Главная автодорога муниципального округа - автомобильная дорога федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск. Протяженность в границах муниципального округа - 40,5 км. Автодорога 1В, II технической категории, интенсивность движения достигает 12000 авт./сут. Дорога разделяет округ в меридиональном направлении на две примерно равные части и связывает его с городами Чебоксары и Ульяновск. Ширина придорожной полосы - 75 метров, установлена распоряжением Росавтодора от 10 ноября 2016 г. № 2328-р.

Также в Канашском мо проходит автомобильная дорога М-12.

Важной автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения является трасса "Аниш" а/д "Волга" - Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь. Автодорога пересекает территорию муниципального округа в широтном направлении и связывает между собой административные территории юго-запада Чувашской республики между собой и обеспечивая выход в республику Мордовия.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Канашского муниципального округа приводится в таблице 9

1 Реестр автомобильных дорог в Канашском мо Чувашской Республики				
Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Протяженно сть, км	Протяженно сть грунтовой дороги, км	Протяженность автомобильной дороги с твердым покрытием, км
97-407 4 ОП МГ 001	Автомобильная дорога "улица 30 лет Победы"	2,760	-	2,760
97-407 4 ОП МГ 002	Автомобильная дорога "улица 30 лет Чувашии"	0,474	-	0,474
97-407 4 ОП МГ 003	Автомобильная дорога "улица 40 лет Октября"	1,411	1,411	-
97-407 4 ОП МГ 004	Автомобильная дорога "улица 8 марта"	0,378	0,378	-
97-407 4 ОП МГ 005	Автомобильная дорога "улица Автовокзальная"	0,359	0,359	-
97-407 4 ОП МГ 006	Автомобильная дорога "переулок Автовокзальный"	0,261	0,261	-
97-407 4 ОП МГ 007	Автомобильная дорога "переулок Б. Хмельницкого"	0,248	-	0,248
97-407 4 ОП МГ 008	Автомобильная дорога "переулок Больничный"	0,183	0,083	0,100
97-407 4 ОП МГ 009	Автомобильная дорога "улица Бухтулова"	0,209	-	0,209
97-407 4 ОП МГ 010	Автомобильная дорога "улица Ватутина"	0,418	-	0,418
97-407 4 ОП МГ 011	Автомобильная дорога "улица Волгоградская"	0,808	0,808	-
97-407 4 ОП МГ 012	Автомобильная дорога "улица Володарского"	0,240	0,240	-
97-407 4 ОП МГ 013	Автомобильная дорога "улица Гагарина"	0,563	0,563	-
97-407 4 ОП МГ 014	Автомобильная дорога "улица Герцена"	0,142	0,142	-
97-407 4 ОП МГ 015	Автомобильная дорога "улица Горького"	0,370	0,370	-
97-407 4 ОП МГ 016	Автомобильная дорога "улица Глины"	0,471	-	0,471
97-407 4 ОП МГ 017	Автомобильная дорога "улица Декабристов"	0,196	0,196	-
97-407 4 ОП МГ 018	Автомобильная дорога "улица Дзержинского"	0,153	0,153	-
97-407 4 ОП МГ 019	Автомобильная дорога "улица Дружбы"	0,381	-	0,381
97-407 4 ОП МГ 020	Автомобильная дорога "улица Железнодорожная"	5,251	-	5,251

97-407 4 ОП МГ 021	Автомобильная дорога "улица Заводская"	0,490	-	0,490
97-407 4 ОП МГ 022	Автомобильная дорога "улица Западная"	0,417	0,417	-
97-407 4 ОП МГ 023	Автомобильная дорога "переулок Западный"	0,178	0,178	-
97-407 4 ОП МГ 024	Автомобильная дорога "проезд Западный"	0,158	0,158	-
97-407 4 ОП МГ 025	Автомобильная дорога "улица Зарубина"	0,285	0,285	-
97-407 4 ОП МГ 026	Автомобильная дорога "улица Зеленая"	0,470	-	0,470
97-407 4 ОП МГ 027	Автомобильная дорога "улица Зорге"	0,346	0,346	-
97-407 4 ОП МГ 028	Автомобильная дорога "улица З. Космодемьянской"	0,308	0,308	-
97-407 4 ОП МГ 029	Автомобильная дорога "улица Ильича"	1,490	-	1,490
97-407 4 ОП МГ 030	Автомобильная дорога Индустриальный парк	2,620	-	2,620
97-407 4 ОП МГ 031	Автомобильная дорога "улица К. Маркса"	1,798	-	1,798
97-407 4 ОП МГ 032	Автомобильная дорога "улица Кабалана"	0,574	-	0,574
97-407 4 ОП МГ 033	Автомобильная дорога "улица Калинина"	0,246	-	0,246
97-407 4 ОП МГ 034	Автомобильная дорога "переулок Калинина"	0,152	0,152	-
97-407 4 ОП МГ 035	Автомобильная дорога "улица Канашская"	3,334	-	3,334
97-407 4 ОП МГ 036	Автомобильная дорога "улица Кирова"	1,483	-	1,483
97-407 4 ОП МГ 037	Автомобильная дорога "улица К. Иванова"	0,348	0,348	-
97-407 4 ОП МГ 038	Автомобильная дорога "переулок К. Иванова"	0,336	0,336	-
97-407 4 ОП МГ 039	Автомобильная дорога "улица Киевская"	0,769	0,379	0,390
97-407 4 ОП МГ 040	Автомобильная дорога "улица Коллекторная"	0,384	0,384	-
97-407 4 ОП МГ 041	Автомобильная дорога "улица Колхозная"	0,524	0,524	-
97-407 4 ОП МГ 042	Автомобильная дорога "улица Кольцевая"	0,225	0,225	-
97-407 4 ОП МГ 043	Автомобильная дорога "улица Коммунаров"	0,325	0,325	-
97-407 4 ОП МГ 044	Автомобильная дорога "улица Комсомольская"	0,642	-	0,642
97-407 4 ОП МГ 045	Автомобильная дорога "проезд Комсомольский"	0,320	0,320	-
97-407 4 ОП МГ 046	Автомобильная дорога "улица Кооперативная"	1,848	-	1,848
97-407 4 ОП МГ 047	Автомобильная дорога "проезд Кооперативный"	0,233	0,233	-
97-407 4 ОП МГ 048	Автомобильная дорога "улица Котовского"	0,294	-	0,294
97-407 4 ОП МГ 049	Автомобильная дорога "улица Кошевого"	0,918	0,345	0,573
97-407 4 ОП МГ 050	Автомобильная дорога "улица Красноармейская"	3,506	0,240	3,266
97-407 4 ОП МГ 051	Автомобильная дорога "переулок Красноармейский"	0,362	0,362	-
97-407 4 ОП МГ 052	Автомобильная дорога "улица Космонавтов"	0,665	0,665	-
97-407 4 ОП МГ 053	Автомобильная дорога "улица Краснодарцев"	0,318	0,318	-
97-407 4 ОП МГ 054	Автомобильная дорога "улица Кречетниковой"	0,180	0,180	-
97-407 4 ОП МГ 055	Автомобильная дорога "улица Крупской"	0,496	0,276	0,220
97-407 4 ОП МГ 056	Автомобильная дорога "переулок Куйбышева"	0,163	0,163	-
97-407 4 ОП МГ 057	Автомобильная дорога "улица Куйбышева"	0,549	0,549	-
97-407 4 ОП МГ 058	Автомобильная дорога "улица Кутузова"	0,475	0,475	-
97-407 4 ОП МГ 059	Автомобильная дорога "улица Кыяшлы"	0,389	0,389	-
97-407 4 ОП МГ 060	Автомобильная дорога "проспект Ленина"	2,543	-	2,543

97-407 4 ОП МГ 061	Автомобильная дорога "улица Ленинградская"	0,777	0,777	-
97-407 4 ОП МГ 062	Автомобильная дорога "улица Лермонтова"	0,229	0,229	-
97-407 4 ОП МГ 063	Автомобильная дорога "улица Лесная"	0,536	-	0,536
97-407 4 ОП МГ 064	Автомобильная дорога "улица Ломоносова"	0,648	0,648	-
97-407 4 ОП МГ 065	Автомобильная дорога "улица Л. Чайкиной"	0,220	0,220	-
97-407 4 ОП МГ 066	Автомобильная дорога "улица Макаренко"	0,177	0,177	-
97-407 4 ОП МГ 067	Автомобильная дорога "улица Матросова"	0,307	0,307	-
97-407 4 ОП МГ 068	Автомобильная дорога "улица Машиностроителей"	1,995	-	1,995
97-407 4 ОП МГ 069	"ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики"	4,350	-	4,350
97-407 4 ОП МГ 070	Автомобильная дорога "улица Московская"	1,520	0,118	1,402
97-407 4 ОП МГ 071	Автомобильная дорога "проезд Московский"	0,458	0,458	-
97-407 4 ОП МГ 072	Автомобильная дорога "улица Маяковского"	0,674	0,674	-
97-407 4 ОП МГ 073	Автомобильная дорога "проезд Маяковского"	0,100	0,100	-
97-407 4 ОП МГ 074	Автомобильная дорога "улица Механизаторов"	0,570	0,570	-
97-407 4 ОП МГ 075	Автомобильная дорога "улица Мира"	0,262	0,262	-
97-407 4 ОП МГ 076	Автомобильная дорога "улица Мичурина"	0,403	0,403	-
97-407 4 ОП МГ 077	Автомобильная дорога "перулок Мичурина"	0,191	0,191	-
97-407 4 ОП МГ 078	Автомобильная дорога "улица Молодежная"	0,051	0,051	-
97-407 4 ОП МГ 079	Автомобильная дорога "улица М. Джалиля"	0,139	0,139	-
97-407 4 ОП МГ 080	Автомобильная дорога "улица Нахимова"	0,247	0,247	-
97-407 4 ОП МГ 081	Автомобильная дорога "улица Николаева"	0,224	0,224	-
97-407 4 ОП МГ 082	Автомобильная дорога "улица Некрасова"	0,321	-	0,321
97-407 4 ОП МГ 083	Автомобильная дорога "улица Новая"	0,273	-	0,273
97-407 4 ОП МГ 084	Автомобильная дорога "проезд Островского"	0,158	-	0,158
97-407 4 ОП МГ 085	Автомобильная дорога "улица Первомайская"	1,118	-	1,118
97-407 4 ОП МГ 086	Автомобильная дорога "улица Павлова"	0,303	0,049	0,254
97-407 4 ОП МГ 087	Автомобильная дорога "улица Полевая"	1,055	0,113	0,942
97-407 4 ОП МГ 088	Автомобильная дорога "улица Промогородная"	0,572	-	0,572
97-407 4 ОП МГ 089	Автомобильная дорога "улица Пушкина"	1,576	-	1,576
97-407 4 ОП МГ 090	Автомобильная дорога "улица Пионерская"	0,127	0,127	-
97-407 4 ОП МГ 091	Автомобильная дорога "улица Победы"	0,403	0,403	-
97-407 4 ОП МГ 092	Автомобильная дорога "перулок Полевой"	0,172	0,172	-
97-407 4 ОП МГ 093	Автомобильная дорога "улица Полетаева"	0,163	0,163	-
97-407 4 ОП МГ 094	Автомобильная дорога "улица Пролетарская"	0,460	0,190	0,270
97-407 4 ОП МГ 095	Автомобильная дорога "проезд Пролетарский"	0,074	0,074	-
97-407 4 ОП МГ 096	Автомобильная дорога "улица Пугачева"	0,425	0,425	-
97-407 4 ОП МГ 097	Автомобильная дорога "улица Раздольная"	0,782	-	0,782
97-407 4 ОП МГ 098	Автомобильная дорога "улица Разина"	1,395	-	1,395
97-407 4 ОП МГ 099	Автомобильная дорога "улица Репина"	0,769	0,450	0,319
97-407 4 ОП МГ 100	Автомобильная дорога "улица Рабочая"	0,614	0,614	-

97-407 4 ОП МГ 101	Автомобильная дорога "перулок Рабочий"	0,084	0,084	-
97-407 4 ОП МГ 102	Автомобильная дорога "улица Радищева"	0,155	0,155	-
97-407 4 ОП МГ 103	Автомобильная дорога "улица Рылеева"	0,284	0,284	-
97-407 4 ОП МГ 104	Автомобильная дорога "улица Р. Люксембург"	0,390	0,312	0,078
97-407 4 ОП МГ 105	Автомобильная дорога "улица Садовая"	0,428	0,265	0,163
97-407 4 ОП МГ 106	Автомобильная дорога "проезд Свободы"	0,109	0,109	-
97-407 4 ОП МГ 107	Автомобильная дорога "улица Северная"	0,286	0,286	-
97-407 4 ОП МГ 108	Автомобильная дорога "улица Серова"	0,236	0,236	-
97-407 4 ОП МГ 109	Автомобильная дорога "перулок Серова"	0,139	0,139	-
97-407 4 ОП МГ 110	Автомобильная дорога "улица Сеспеля"	0,180	0,180	-
97-407 4 ОП МГ 111	Автомобильная дорога "перулок Советский"	0,153	0,153	-
97-407 4 ОП МГ 112	Автомобильная дорога "улица Строителей"	0,355	0,355	-
97-407 4 ОП МГ 113	Автомобильная дорога "улица Суворова"	0,642	0,642	-
97-407 4 ОП МГ 114	Автомобильная дорога "перулок Суворова"	0,133	0,133	-
97-407 4 ОП МГ 115	Автомобильная дорога "улица Свердлова"	0,341	-	0,341
97-407 4 ОП МГ 116	Автомобильная дорога "улица Свободы"	0,694	-	0,694
97-407 4 ОП МГ 117	Автомобильная дорога "улица Спортивная"	0,793	-	0,793
97-407 4 ОП МГ 118	Автомобильная дорога "перулок Спортивный"	0,180	-	0,180
97-407 4 ОП МГ 119	Автомобильная дорога "улица Театральная"	0,232	-	0,232
97-407 4 ОП МГ 120	Автомобильная дорога "улица Тельмана"	0,381	0,184	0,197
97-407 4 ОП МГ 121	Автомобильная дорога "улица Л. Толстого"	0,952	0,619	0,333
97-407 4 ОП МГ 122	Автомобильная дорога "перулок Л. Толстого"	0,372	0,372	-
97-407 4 ОП МГ 123	Автомобильная дорога "улица Трудовая"	0,531	-	0,531
97-407 4 ОП МГ 124	Автомобильная дорога "улица Тимирязева"	0,406	0,406	-
97-407 4 ОП МГ 125	Автомобильная дорога "проезд Тургенева"	0,088	0,088	-
97-407 4 ОП МГ 126	Автомобильная дорога "улица Тургенева"	0,532	0,532	-
97-407 4 ОП МГ 127	Автомобильная дорога "улица Ухская"	0,214	-	0,214
97-407 4 ОП МГ 128	Автомобильная дорога "улица Филатова"	0,411	-	0,411
97-407 4 ОП МГ 129	Автомобильная дорога "улица Фрунзе"	1,058	-	1,058
97-407 4 ОП МГ 130	Автомобильная дорога "улица Фурманова"	0,242	0,242	-
97-407 4 ОП МГ 131	Автомобильная дорога "перулок Фурманова"	0,110	0,110	-
97-407 4 ОП МГ 132	Автомобильная дорога "улица Циолковского"	0,398	0,398	-
97-407 4 ОП МГ 133	Автомобильная дорога "улица Чайковского"	0,391	0,391	-
97-407 4 ОП МГ 134	Автомобильная дорога "улица Чапаева"	1,380	-	1,380
97-407 4 ОП МГ 135	Автомобильная дорога "перулок Чапаева"	1,164	1,164	-
97-407 4 ОП МГ 136	Автомобильная дорога "перулок Чебоксарский"	0,219	0,219	-
97-407 4 ОП МГ 137	Автомобильная дорога "улица Черникова"	0,606	0,114	0,492
97-407 4 ОП МГ 138	Автомобильная дорога "улица Чебоксарская"	0,447	-	0,447
97-407 4 ОП МГ 139	Автомобильная дорога "улица Чернышевского"	1,854	-	1,854
97-407 4 ОП МГ 140	Автомобильная дорога "улица Чкалова"	1,378	0,745	0,633

97-407 4 ОП МГ 141	Автомобильная дорога "улица Чистые пруды"	0,505	0,505	-
97-407 4 ОП МГ 142	Автомобильная дорога "улица Чехова"	0,250	0,250	-
97-407 4 ОП МГ 143	Автомобильная дорога "перулок Шихраны"	0,299	0,299	-
97-407 4 ОП МГ 144	Автомобильная дорога "улица Шмидта"	0,786	0,786	-
97-407 4 ОП МГ 145	Автомобильная дорога "перулок Шмидта"	0,209	0,209	-
97-407 4 ОП МГ 146	Автомобильная дорога "улица Шоферская"	0,428	0,428	-
97-407 4 ОП МГ 147	Автомобильная дорога "улица Щорса"	0,172	0,172	-
97-407 4 ОП МГ 148	Автомобильная дорога "улица Ф. Энгельса"	0,994	0,339	0,655
97-407 4 ОП МГ 149	Автомобильная дорога "улица Юман"	0,399	0,399	-
97-407 4 ОП МГ 150	Автомобильная дорога "Янтиковское шоссе"	2,832	-	2,832
97-407 4 ОП МГ 151	Автомобильная дорога на территории "Элеватор"	4,567	-	4,567

Общая протяженность автомобильных дорог на территории города Канаш -101,7 км., также путепровод на пересечении ул. 30 лет победы с железнодорожной магистралью (пропуском автотранспорта в тоннеле). Длина путепровода 13,4 м, высота 7,15 м., ширина 12,5 м.

Путепровод через железнодорожную ветку по улице Канашская (проезд автотранспорта в тоннеле). Кроме того, чрез железнодорожную магистраль построены два открытых пешеходных перехода протяжением 100 и 120 м в районе станций Канаш и Канаш-восточный.

**ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В ГРАНИЦАХ КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

№ п/п	Идентификационный номер автомобильной дороги	Наименование дорог	Общая протяженность дорог
1	97-407-000 ОП МР 01	"Цивильск - Ульяновск" - д. Дальние Сормы	0,743
2	97-407-000 ОП МР 02	"Цивильск - Ульяновск" - Калиновка	4,2
3	97-407-000 ОП МР 03	"Цивильск - Ульяновск" - Новые Ачакасы - Ачакасы - Средние Татмыши	5,613
4	97-407-000 ОП МР 04	"Цивильск - Ульяновск" - Шибылги до СТФ	1,838
5	97-407-000 ОП МР 05	Канаш - Шакулово - Аниш Ахпердино	11,634
6	97-407-000 ОП МР 06	Канаш - Шакулово - Кельте - Сюле	0,435
7	97-407-000 ОП МР 07	Канаш - Шакулово - Кельте - Сюле	0,7
8	97-407-000 ОП МР 08	Аниш - Новое Урюмово - Новые Бюргенеры	14,33
9	97-407-000 ОП МР 09	д. Новые Бюргенеры - д. Сядорга Сирмы	4,933
10	97-407-000 ОП МР 10	д. Сив-Сирма - д. Новая Яндоба	1,195
11	97-407-000 ОП МР 11	"Аниш" - д. Сив Сирма	2,006
12	97-407-000 ОП МР 12	"Чагасы - Верхняя Яндоба - Мокры"	2,097
13	97-407-000 ОП МР 13	"Аниш" - выселок Кармамеи	2,282
14	97-407-000 ОП МР 14	"Аниш" - выселок Кармамеи - Выселок Кибечи	0,684
15	97-407-000 ОП МР 15	"Аниш" - Новые Турмыши	0,61
16	97-407-000 ОП МР 16	"Цивильск - Ульяновск" - д.Атнашево	0,887
17	97-407-000 ОП МР 17	"Цивильск - Ульяновск" - д.Асхва	1,746
18	97-407-000 ОП МР 18	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - с. Малые Кибечи"	5,21
19	97-407-000 ОП МР 19	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - Малые Кибечи" - Березовка	3,924

20	97-407-000 ОП МР 20	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - Высоковка Первая - Высоковка Вторая	1,634
21	97-407-000 ОП МР 21	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - Ухманы"	2,033
22	97-407-000 ОП МР 22	"Шихазаны - Калинино" - Ямашево -Вурман Янишево - Малдыпитикасы"	6,756
23	97-407-000 ОП МР 23	"Шихазаны - Калинино" - Ямашево -Вурман Янишево - Малдыпитикасы" -Братьякасы	1,283
24	97-407-000 ОП МР 24	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - д. Нижние Кибечи	2,384
25	97-407-000 ОП МР 25	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - д. Верхнее Девлизерово	1,3582
26	97-407-000 ОП МР 26	"Аниш" - выселок Кармамеи" - выселок Новые Мамеи	1,63
27	97-407-000 ОП МР 27	"Аниш" - д. Хунав	0,55
28	97-407-000 ОП МР 28	"Аниш" - д. Выселок Лесной	0,375
29	97-407-000 ОП МР 29	"Аниш" - д. Выселок Лесной	0,474
30	97-407-000 ОП МР 30	"Аниш" - Чагасы - Верхняя Яндоба	6,258
31	97-407-000 ОП МР 31	"Цивильск - Ульяновск" - Воронцовка	1,27
32	97-407-000 ОП МР 32	"Аниш" - Средние Татмыши -Богурданы - Новые Шорданы - до больницы Средние Татмыши	1,368
33	97-407-000 ОП МР 33	"Цивильск - Ульяновск" - Малая Андреевка	1,035
34	97-407-000 ОП МР 34	"Цивильск - Ульяновск" - Шоркасы - Ближние Сормы" - Зеленовка	3,596
35	97-407-000 ОП МР 35	"Цивильск - Ульяновск" - Кашкар - Сирма	0,233
36	97-407-000 ОП МР 36	"Цивильск - Ульяновск" - Новые Ачакасы - Ачакасы - Напольные Котяки	0,698
37	97-407-000 ОП МР 37	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" -Передние Яндоуши	2,136
38	97-407-000 ОП МР 38	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" -Чиршкасы	2,081
39	97-407-000 ОП МР 39	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" -Задние Яндоуши	0,845
40	97-407-000 ОП МР 40	Канаш - Сугайкасы	1,107
41	97-407-000 ОП МР 41	"Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" -Челкумаги	0,532
42	97-407-000 ОП МР 42	Шакулово - Старое Ахпердино	1,237
43	97-407-000 ОП МР 43	"Цивильск - Ульяновск" - Шибылги - Новые Пинеры - Дмитриевка	1,856
44	97-407-000 ОП МР 44	"Аниш" - Кармамеи - Семеновка	4,766
45	97-407-000 ОП МР 45	"Аниш" - Кармамеи - Семеновка - ПУ	0,765
46	97-407-000 ОП МР 46	"Канаш - Большие Бикшихи"	3,821
47	97-407-000 ОП МР 47	"Канаш-Большие Бикшихи" -тер.Кирпичного завода	1,223
48	97-407-000 ОП МР 48	"Цивильск-Ульяновск - Шоркасы -Ближние Сормы" - Алаксары - Аспыялы - Ямбахино"	2,885
49	97-407-000 ОП МР 49	"Цивильск - Ульяновск" - Шоркасы -Ближние Сормы	7,946
50	97-407-000 ОП МР 50	Шоркасы - Яшкильдино - Пожарпоси	0,624
51	97-407-000 ОП МР 51	"Средние Татмыши - Богурданы - Шарданы" - Янгличи	0,923
52	97-407-000 ОП МР 52	"Цивильск - Ульяновск" - Новые Ачакасы - Ачакасы - Ирдеменево-Кошки	2,184
53	97-407-000 ОП МР 53	"Цивильск - Ульяновск" - Шибылги" - Матьякасы	1,605
54	97-407-000 ОП МР 54	"А-151" подъезд г.Канаш	0,675
55	97-407-000 ОП МР 55	"Цивильск - Ульяновск" - Новые Шальтямы - Старые Шальтямы	6,308
56	97-407-000 ОП МР 56	"Шихазаны - Калинино" - Имелево	0,312
57	97-407-000 ОП МР 57	"Шихазаны - Калинино" - Малое Тугаево - выс.Чинквары	11,731
58	97-407-000 ОП МР 58	"Аниш" - Средние Татмыши - Богурданы - Новые Шорданы	13,624
59	97-407-000 ОП МР 59	Сеспель - Атыково	3,232

60	97-407-000 ОП МР 60	"Цивильск - Ульяновск" - Юманзары	4,423
61	97-407-000 ОП МР 61	"Цивильск - Ульяновск" - Тобурданово -Яманово - граница Канашского района	7,129
62	97-407-000 ОП МР 62	"Шихазаны - Калинино" - Сеспель -Анаткасы	3,410
63	97-407-000 ОП МР 63	"Цивильск - Ульяновск" - Шигали	2,381
64	97-407-000 ОП МР 64	"Цивильск - Ульяновск" - Шибылги - Новые Пинеры	5,689
65	97-407-000 ОП МР 65	"Канаш-Шакулово-Аниш-Ахпердино" до д.Малые Бикшихи	1,6984
66	97-407-000 ОП МР 66	«Малое Тугаево-выс. Шихазаны»	1,585
67	97-407-000 ОП МР 67	«Канаш – ул.Железнодорожная»-Сугайкасы	0,252
ИТОГО			196,9874

Планируемые объекты в области транспортной инфраструктуры

№ п.п.	Наименование	Местонахождение	Основные характеристики	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1	Строительство автомобильной дороги	ул. Смирнова, ул. Шевген, ул. Тихонова ул. 70 лет Победы д. Караклы Канашского муниципального округа Чувашской Республики		Обеспечение транспортной связанности в населенном пункте	2035 год

2.	Строительство автомобильной дороги	д. Новые Шальтымы -д. Новые Бюрженеры Канашского Чувашской Республики		Обеспечение транспортной связанности населенных пунктов	2035 год
3.	Строительство автомобильной дороги	Мкр-н Благовещенский г. Канаш Канашского муниципального округа Чувашской Республики		Обеспечение транспортной связанности населенных пунктов	2035 год

Сеть автодорог, обеспечивающая подъезды к отдельно расположенным населённым пунктам, относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального округа вне границ населенных пунктов общей протяженностью 195 км. Многие участки существующей сети автодорог местного значения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального округа составляет 387,1 км, из федерального значения - 40,5 км, региональной или межмуниципального значения - 150,4 км, местного значения - 187,2 км.

Протяженность автодорог с твердым покрытием - 310 км. Плотность автодорог с твердым покрытием (при площади территории 981 кв. км) - 316 км/1000 кв. км. Этот показатель меньше общего по Чувашской республике - 368 км.

Автобусные перевозки

Транспортное обслуживание населения Канашского муниципального округа базируется на пригородных (относительно г. Канаш) автобусных маршрутах по направлениям, представленным в таблице 1.4.1-3.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Регистрационный номер маршрутки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Порядковый номер маршрута	1А	2Э	3А	4	5Э	6А	8Э	9	10	11
Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты)	СПСК "Канашский" - Строительный техникум	СПСК "Канашский" - Эссен	Канаш (Строительный техникум) – Сугайкасы – Нефтебаза	Коллективный сад (Канашский муниципальный округ) – ДРСУ (Канашский муниципальный округ)	ТРЦ БАМ - ПМС-205	ТРЦ БАМ - Строительный техникум	ул. Репина - ул. Машиностроителей - ул. Репина	Канаш (Автовокзал) – Коллективный сад (Канашский муниципальный округ)	Строительный техникум (Канаш) – Коллективный сад (Канашский муниципальный округ)	Коллективный сад – Строительный техникум
Наименование промежуточных остановочных пунктов	Сельхоз. рынок, Автовокзал, ул. Кооперативная, ж/д вокзал, Городская больница, Сквер афганцев, Администрация города, ул. Московская, ДК, Узловая больница, ул. Заводская, ВРЗ, КанТЭТ, Восточный район, Строительный техникум. (в обратном направлении дополнительно Никольская церковь)	Сельскохозяйственный рынок, Автовокзал, ул. Кооперативная, ж/д вокзал, Городская больница, Сквер афганцев, Администрация города, Дом ветеранов, ул. Кирова, Районная администрация, Шевле, Подстанция Лесная, Шевле, Районная администрация, Школа № 4, ул. К. Маркса, ДК, Узловая больница, ул. Заводская, ВРЗ, КанТЭТ, Эссен (в обратном направлении Планета, Никольская Церковь).	Строительный техникум – Восточный район – КанТЭТ – ВРЗ – Церковь ВРЗ – ул. Заводская – Узловая больница – ДК – ул. Московская – Администрация города – сквер афганцев – Спортивный магазин – ул. Шихраны – Сугайкасы – ЮЭС – Нефтебаза	Коллективный сад (Канашский муниципальный округ) – Ибресинское шоссе – КанМАШ – Голубой огонек – ул. Красноармейская – ул. Лесная – Медицинское училище – Рынок – Универбаза – Дом культуры – Узловая больница – ул. Заводская – Церковь – Вагоноремонтный завод – КанТЭТ – Восточный район – ДРСУ (Канашский муниципальный округ)	ТРЦ БАМ, Автомир, СтройСити, БАМ, КААЗ, Автовокзал, ул. Кооперативная, ж/д вокзал, Городская больница, Сквер афганцев, Рынок, Универбаза, ДК, Узловая больница, ул. Заводская, ВРЗ, КанТЭТ, Восточный р-н, Сыркомбинат, ССК, р-н Элеватор, ПМС-205 (в обратном направлении дополнительно Никольская церковь)	ТРЦ БАМ, Автомир, СтройСити, БАМ, ул. Фрунзе, Голубой огонек, ул. Красноармейская, ул. Лесная, Медицинское училище, Администрация города, ул. Московская, ДК, Узловая больница, ул. Заводская, ВРЗ, КанТЭТ, Автомир, Мечеть, ул. Кирова, Дом ветеранов, ул. Московская, ДК, Узловая больница, ВРЗ, КанТЭТ, ул. Репина	ул. Репина, КанТЭТ, ВРЗ, Церковь, ул. Заводская, Администрация города, Сквер афганцев, Никольская церковь, Гор. Больница, Мегацентр, ж/д вокзал, ул. Кооперативная, Автовокзал, КААЗ, БАМ, СтройСити, Автомир, Мечеть, ул. Кирова, Дом ветеранов, ул. Московская, ДК, Узловая больница, ВРЗ, КанТЭТ, ул. Репина	Автовокзал – ул. Кооперативная – Железнодорожный вокзал – Городская больница – Никольская церковь – сквер афганцев – Гор. Больница, Администрация – Дом ветеранов – ул. Чернышевского – Районная администрация – Шевле – Автовокзал – КААЗ – ул. Фрунзе – БАМ – Малые Бикшихи – Коллективный сад (Канашский муниципальный округ)	Строительный техникум (г. Канаш) – Восточный район – КанТЭТ – Вагоноремонтный завод – Церковь – ул. Заводская – Дом культуры – ул. Московская – Городская администрация – сквер Афганцев – Городская больница – Железнодорожный вокзал – ул. Кооперативная – Автовокзал – КААЗ – ул. Фрунзе – БАМ – Малые Бикшихи – Коллективный сад (Канашский муниципальный округ)	Коллективный сад, пос. Зеленый, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Илича, Строительный техникум

Вестник № 45							05 декабря 2025 г.			49
Наименование улиц, автомобильных дорог	ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Ильича, Янтиковское шоссе	ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, ул. Чернышевского, ул. К. Маркса, пр. Ленина, ул. Ильича, Янтиковское шоссе	Янтиковское шоссе – ул. Ильича – просп. Ленина – ул. 30 лет Победы – ул. Железнодорожная – д. Сугайкасы, ул. Атишево – ул. Железнодорожная	ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Железнодорожная – ул. 30 лет Победы – ул. Пушкина – пр. Ленина – ул. Ильича – Янтиковское шоссе	ул. Машиностроителей, ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, пр. Ленина, ул. Ильича, Янтиковское шоссе, р-н Элеватор	ул. Машиностроителей, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Релина, ул. Чернышевского, ул. Ильича, ул. 30 лет Победы, ул. Свободы, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная, ул. Зеленая, ул. Машиностроителей, ул. Раздольная, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Ильича, ул. Чернышевского, ул. Релина.	ул. Релина, ул. Чернышевского, ул. Ильича, ул. 30 лет Победы, ул. Железнодорожная, ул. Свободы, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная, ул. Зеленая, ул. Машиностроителей, ул. Раздольная, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Ильича, ул. Чернышевского, ул. Релина.	ул. Кооперативная – ул. Железнодорожная – ул. 30 лет Победы – ул. Канашская – ул. Шоссейная	ул. Машиностроителей, ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Ильича, Янтиковское шоссе	Янтиковское шоссе, ул. Ильича, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пос. Зеленый, Коллективный сад
Протяженность маршрута	7,5	10,7	7,55	22,6	15,2	11,2	18,0	10,8	16,8	
Порядок посадки и высадки пассажиров	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам
Вид, класс и категория транспортных средств, их кол-во	Автобус, малый класс, 20 ед. (в т.ч. 1 рэв)	Автобус, малый класс, 4 ед.	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рэв)	Автобус, малый класс, 3 ед. (в т.ч. 1 рэв)	Автобус, малый класс, 14 ед.	Автобус, малый класс, 15 ед.	Автобус, малый класс, 20 ед.	Автобус, малый класс, 4 ед. (в т.ч. 1 рэв)	Автобус, малый класс, 4 ед. (в т.ч. 1 рэв)	Автобус, малый класс
Экологические характеристики транспортного средства	Евро-4	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-4 и выше	Евро-4 и выше	
Год начала осуществления регулярных перевозок	2007	2007	19.12.2019	19.09.2019	2007	2007	2006	16.08.2019	16.08.2019	
Наименование перевозчика	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ООО "АвтоГранд" Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д.12, пом.9, 17, 19, 20 ИНН 2123008420	ИП Ахметов Ришат Халикович ИНН 212302496077	ИП Ахметов Ришат Халикович ИНН 212302496077	ИП Ахметов Ришат Халикович ИНН 212302496077	
Регист	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
рациональный номер маршрутки										
Порядковый номер маршрута	101	102	105	106	107	121	122	132	132-к	140
Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты)	Канаш (Канашский автовокзал) – Малое Тугаево – Чинквары	Канаш (Канашский автовокзал) – Вурман-Янишево	Канаш (Канашский автовокзал) – Юманзары	Канаш (Канашский автовокзал) – Тобурданово – Яманово	Канаш (Канашский автовокзал) – Новые Бурженеры	Канаш (Канашский автовокзал) – Задние Яндоуши – Тюлькой	Канаш (Канашский автовокзал) – Аниш-Ахпердино	Канаш (Канашский автовокзал) – Новые Ачакасы – Ачакасы	Канаш (Канашский автовокзал) – Новые Ачакасы – Елмачи	Канаш (Канашский автовокзал) – Средние Татмыши

Вестник № 45							05 декабря 2025 г.			50
Наименование промежуточных остановочных пунктов	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Шихазаны (а/д 151 "Гражданский" - Ульяновск) - Шихазаны - Сиделево - к/с "Дружба" - Ожерары - Коллективный сад - Вторые Хормалы - Малое Тугаево - выселок Чинквары (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Шихазаны (а/д 151 "Гражданский" - Ульяновск) - Шихазаны - Сиделево - к/с "Дружба" - Малдыкасы - Анаткасы - Ямашево - д. Вурман-Янишево (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Малые Бикшихи - Коллективный сад - Караклы - Кашкар-Сирмы - Маяк - д. Юманзары (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Малые Бикшихи - Коллективный сад - Караклы - Кашкар-Сирмы - Маяк - д. Юманзары (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Лесничество - Вутабоси - Новое Урюмово - д. Новые Бурженеры (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Сугайкасы - Ухманы - Верхнее Деулизово - Средние Кибечи - Челкумаги - Высоковка - Вторая - Задние Яндоуши - д. Тюлькой (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Шевле - Малые Бикшихи - Лесничество - Коллективный сад - Шакулово - Старое Ахпердино - д. Аниш-Ахпердино (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Новые Маеи - Байгильдино - Туруново - Напольные Котьяки - Новые Ачакасы - Ирдменево-Кошки - с.Ачакасы (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Новые Маеи - Байгильдино - Туруново - Напольные Котьяки - Новые Ачакасы - д. Елмачи (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Птицефабрика - Чагасы - Новая Яндоба - Янгличи - к/з "Восток" - д. Средние Татмыши (Канашский муниципальный округ)
Наименование улиц, автомобильных дорог	Ул. Зеленая, А-151, ул. Генерала Михайлова, по дорожному республиканского значения.	Ул. Зеленая, А-151, ул. Генерала Михайлова, по дорожному республиканского значения до д. Вурман-Янишево	Ул. Зеленая, федеральная трасса «Гражданский-Ульяновск» А-151	Ул. Зеленая, федеральная трасса «Гражданский-Ульяновск» А-151	Ул. Зеленая, А-151, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, выход по дорожному республиканского значения «Канаш – Ибеси»	Ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, выход из Канаш по дорожному значению через н/п Сугайкасы	Ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, Шакуловское шоссе	Ул. Зеленая, федеральная автомобильная дорога А-151 - ул. ШМПС - ул. Центральная - Молодежная	Ул. Зеленая, федеральная автомобильная дорога А-151 - ул. ШМПС - ул. Центральная - Молодежная	Ул. Зеленая, А-151, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, выход по дорожному республиканского значения «Канаш – Ибеси»
Протяженность маршрута	29,1	24	15,5	25,4	23	31	15,9	23,3	24,5	29,6
Порядок посадки и высадки пассажиров	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам
Вид, класс и категория транспортных средств, их кол-во	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, средний класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, средний класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, средний класс, 1 ед.	Автобус, средний класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)
Экологические характеристики транспортного средства	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше		Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше
Год начала осуществления регулярных перевозок	26.12.2019	26.12.2019	26.12.2019	19.05.2020	27.10.2019	01.01.2024	26.12.2019	26.12.2019	25.05.2019	26.05.2020
Наименование перевозчика	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Айрапетян Вагинак Оганесович ИНН 212901467974	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Немойкин Геннадий Петрович ИНН 210600360529	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Айрапетян Вагинак Оганесович ИНН 212901467974	ИП Айрапетян Вагинак Оганесович ИНН 212901467974	ИП Немойкин Геннадий Петрович ИНН 210600360529

Регистрационный номер маршрутки	21	22	23	24	25	26	27	28
Порядковый номер маршрута	141	145	151	201	202	203	205	209
Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты)	Канаш (Канашский автовокзал) – Новые Шальятмы	Канаш (Канашский автовокзал) – Атнашево	Канаш (Канашский автовокзал) – Малые Кибечи	Канаш (Канашский автовокзал) – с. Шоркасы	«Канаш (Канашский автовокзал) – Маткасы»	Канаш (Канашский автовокзал) – Шихазаны	Канаш (Канашский автовокзал) – Анаткасы	Канаш (Канашский автовокзал) – Верхняя Яндоба

Вестник № 45				05 декабря 2025 г.				51
Наименование промежуточных остановочных пунктов	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Птицефабрика - Чагаси - Новая Яндоба - Янгличи - к/з "Восток" - д. Средние Татмыши (Канашский муниципальный округ)	«Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Шихазаны (а/д 151) - Шихазаны (центр) - Шихазаны (районная больница) - Шихазаны (микрорайон) - д. Атнашево (Канашский муниципальный округ)».	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Сугайкасы - Ухманы - Верхнее Девлизерово - Средние Кибечи - Челкумаги - с. Малые Кибечи (Канашский муниципальный округ)	"Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Шихазаны (а/д А-151) - ""Цивильск - Ульяновск"" - Шихазаны - Шихазаны (Районная больница) - Шихазаны (а/д А-151) - ""Цивильск - Ульяновск"" - поворот на Атнашево - поворот на Калиновку - с. Шибылги - Малая Андреевка - Дальние Сормы - Кошноруй - с. Шоркасы (Канашский муниципальный округ) "	Канашский автовокзал (г. Канаш) – Большие Бикшихи –Шихазаны (а/д А-151) – Шихазаны-Центр - Районная больница (Шихазаны) – Шихазаны – поворот на Атнашево – поворот на Калиновку – с. Шибылги – д. Маткасы	Канашский автовокзал (г. Канаш) – Большие Бикшихи – Асхва – Больница - Шихазаны (а/д 151) – Шихазаны (Центр) - Шихазаны (Районная больница) - Шихазаны (Микрорайон) (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Шихазаны (а/д А-151 «Цивильск – Ульяновск» - д. Сеспель – д. Атыково - д. Анаткасы (Канашский муниципальный округ)	Канашский автовокзал (г. Канаш) - Большие Бикшихи - Асхва - Больница - Шихазаны - Коллективный сад - Птицефабрика - поворот на Чагаси - Мокры - д. Верхняя Яндоба (Канашский муниципальный округ)
Наименование улиц, автомобильных дорог	Ул. Зеленая, федеральная трасса «Цивильск-Ульяновск» А-151	Ул. Зеленая, федеральная трасса «Цивильск-Ульяновск» А-151	Ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, выход из Канаш по дороге местного значения через н/п Сугайкасы	ул. Зеленая-а/д А-151 "Цивильск-Ульяновск" - Шихазаны - ул. Генерала Михайлова - а/д "Шихазаны-Калинино" - а/д А-151 "Цивильск - Ульяновск" - а/д "Цивильск - Ульяновск - Шоркасы - Ближние Сормы " - ул. Октябрьская	ул. Привокзальная – а/д А -151 – Шихазаны - ул. Генерала Михайлова - а/д «Шихазаны-Калинино» - а/д А-151 - а/д «Цивильск-Ульяновск-Шибылги» - ул. Победы	ул. Зеленая - а/д А-151 «Цивильск – Ульяновск» -- а/д «Шихазаны-Калинино»	Ул. Зеленая, а/д А-151 «Цивильск – Ульяновск» – ул. Генерала Михайлова – а/д «Шихазаны – Калинино» – а/д «Шихазаны – Сеспель» – а/д «Сеспель – Атыково» – а/д «Сеспель – Анаткасы	Кооперативная - Железнодорожная -30 лет Победы - ул. Пушкина - ул. Комсомольская - Красноармейская- Ибресинское ш - а/д Аниш-Чагаи - В. Яндоба - (Чагаси)Центральная- ул. Уткина - д Мокры ул. Спортивная - В. Яндоба ул. Восточная - ул. Ленина
Протяженность маршрута	25	12	23,6	32,3	22,6	10,1	23	18,7
Порядок посадки и высадки пассажиров	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах	в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по регулируемым тарифам	по регулируемым тарифам	по регулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам	по нерегулируемым тарифам
Вид, класс и категория транспортных средств, их кол-во	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 5 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)	Автобус, малый класс, 2 ед. (в т.ч. 1 рзв)
Экологические характеристики транспортного средства	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше	Евро-3 и выше			Евро-3 и выше	Евро-3,4 и выше	Евро-3,4 и выше
Год начала осуществления регулярных перевозок	26.12.2019	28.11.2019	01.01.2024			26.09.2019	28.10.2020	19.07.2021
Наименование перевозчика	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Сергеев Александр Владимирович ИНН 212810501297	ИП Немойкин Геннадий Петрович ИНН 210600360529			ИП Ахметов Ришат Халикович ИНН 212302496077	ИП Немойкин Геннадий Петрович ИНН 210600360529	ИП Немойкин Геннадий Петрович ИНН 210600360529

Протяженность автодорог с автобусным движением на территории муниципального муниципального округа - 238 км.

Автовокзал располагается в городе Канаш. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автобусных остановках, пешеходная доступность от которых охватывает практически все населенные пункты муниципального округа.

Также по территории муниципального округа проходит ряд транзитных междугородных автобусных маршрутов, соединяющих территорию Канашского муниципального округа как с Чебоксарами, так и с рядом других крупных городов: Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Самара, Саратов, Сызьков, Пенза, Ульяновск, Ярославль и другие.

2.1.1 Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Канашского муниципального округа проходят участки Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД":

однопутные неэлектрифицированные Чебоксары - Канаш, Канаш - Красный Узел;

двухпутный электрифицированный Свияжск - Арзамас II.

В границах муниципального округа расположены железнодорожные остановочные пункты: 645 км, Ачакс, 652 км, Мокры, 661 км, 672 км, Алешеево, Кибечи, 684 км, 74 км, Атыково, Малый Цивиль, 91 км, 98 км, раз. 289 км, Янгличи, раз. 275 км. При этом, основная узловая (внеклассная сортировочная), станция "Канаш", по которой осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, находится вне границ муниципального муниципального округа (на территории городского округа город Канаш).

Пригородным железнодорожным пассажирским сообщением территория муниципального округа связана с Казанью, Чебоксарами и Шумерлей. Интенсивность движения - 5 пар в сутки.

Также через Канашский округ проходит ряд международных поездов по направлению от Москвы на Казань, Ижевск, Екатеринбург, Нижневартовск, Новокузнецк и Чебоксары.

1.4.3. Транспортная доступность

Административный центр муниципального округа г. Канаш, является центром интеграции сферы услуг, деловой, административно-управленческой и культурной жизни населения муниципального округа. Практически вся территория муниципального округа находится в зоне 1,5-часовой доступности, что свидетельствует о достаточно хорошем охвате населенных пунктов автобусными маршрутами. Лишь незначительная территория муниципального округа, расположенная в северной его части, остается за пределами 1-часовой доступности.

1.4.4. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена не только проходящими по их территории внешними автомобильными дорогами (в основном являющимися главными улицами), но и внутренними улицами и проездами в жилой застройке. Большая часть улиц и дорог населенных пунктов не имеет твердого покрытия, что делает её труднопроходимой особенно в весенне-осенний период. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 270,8 км.

1.4.5. Объекты обслуживания автотранспорта

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей располагаются, в основном, на территории городского округа Канаш, а также вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск около населенных пунктов Большие Бикшихи и Кошноруй.

Выводы:

-Удачное сочетание коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта предопределяет экономический интерес в использовании территории.

-Сложившаяся сеть автодорог представляет собой разветвленную радиальную систему с центром в городе Канаш.

-Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск с большой интенсивностью движения проходит непосредственно через город Канаш, не имея обхода, что негативно сказывается на экологической обстановке в городе.

-Сеть автодорог требует развития связующих глубинных кольцевых направлений, а также повышения технической категории и капитального ремонта части автодорог муниципального округа.

-Маршрутная автобусная сеть хорошо развита: соединяет Канаш, как со всеми центрами поселений, так и с соседними районными центрами и Чебоксарами. Железнодорожное сообщение, в целом, удовлетворяет потребностям населения.

-Транспортная доступность муниципального округа достаточно благоприятна. Практически вся территория муниципального округа находится в 1-часовой автобусной доступности от райцентра.

1.4.Инженерная инфраструктура

1.4.5. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения в округе являются подземные воды. Забор воды осуществляется как из артезианских скважин глубиной 60 - 120 м, так и из шахтных колодцев и родников.

В настоящее время источником водоснабжения города являются подземные воды. Развитие водоснабжения предусматривается также за счет подземных вод.

В связи с отсутствием в г. Канаш как поверхностных, так и подземных источников, пригодных для централизованного водоснабжения, в прилегающих к городу районам Канашском и Янтиковском проведены гидрогеологические изыскания. На 6 участках проведена разведка и утверждены запасы подземных вод в количестве 60,3 тыс. м³/сут. (ГКЗ СССР, протокол № 10962 от 23.11.1990 г.).

Все разведанные участки расположены на значительном удалении от города - от 6 км до 28 км.

Суммарный водоотбор подземных вод на эксплуатируемых участках Канашского месторождения за 2001 год составил 18,3 тыс. м³/сут.

Бахтиаровский и Высоковский участки в ведении МПУ "Водоканал", Ухманский участок - Канашского вагоноремонтного завода, Чиршаксинский участок - Канашского сыродельного комбината.

На перспективу потребность города в воде может обеспечиваться за счет запасов подземных вод Поваркасинского и Надеждинского участков.

В отдельных поселениях - д. д. Аниш-Ахпердино, Старое Ахпердино и др. водопроводные сети запитаны от поверхностных источников.

В округе эксплуатируются 53 источника централизованного водоснабжения. Централизованным водоснабжением обеспечено 6554 человек (19 % от общего количества населения округа). Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения - 15,09 %.

На территории Канашского муниципального округа расположены следующие водоводы: высококовский водовод д. Дмитриевка, бахтиаровский водовод д. Бахтиарово.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения составляет 72,11 км, из них 53,11 км - в муниципальной собственности, 19,0 км - бесхозяйные.

В аварийном состоянии находятся водоразборные колонки в населенных пунктах Яманово, Шоркасы, Вутабоси, Ухманы, Аниш-Ахпердино, Янгличи, Верхнее Девлизерово, Юманзары, Яндоуши, Средние Татмыши, Шибилги, Сиделово, Асхва и др.

Из-за высокого физического износа сетей и водоразборных колонок, введенных в эксплуатацию в 1970-1975 г.г., ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций и вывода из эксплуатации.

Установленная производственная мощность водопроводных сооружений используется только на 40%. Насосные станции и водоочистные сооружения в округе отсутствуют.

Водопотребление по округу за 2019 год составило 102 тыс. м³.

По данным Государственного доклада "Об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2019 году" все источники централизованного водоснабжения соответствуют санитарным правилам и нормам. При этом по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 2019 году в Канашском неудовлетворительными были пробы воды в водопроводных сетях по микробиологическим показателям.

Схемы водоснабжения и водоотведения утверждены для следующих территориальных отделов Канашского муниципального округа:

-Атнашевский территориальный отдел - от 19.06.2014 г. № 46;

-Вутабосинский территориальный отдел - от 22.05.2014 г. № 58;

-Караклинский территориальный отдел - от 03.03.2014 г. № 21;

-Кошноруйский территориальный отдел - от 28.05.2014 г. № 41;

- Малокибечский территориальный отдел - от 04.04.2014 г. № 38;
- Новочелкасинский территориальный отдел - от 12.05.2014 г. № 42;
- Среднекибечский территориальный отдел - от 18.06.2014 г. № 34;
- Тобурдановский территориальный отдел - от 23.05.2014 г. № 61;
- Ухманский территориальный отдел - от 18.06.2014 г. № 113;
- Хучельский территориальный отдел - от 19.06.2014 г. № 74;
- Шальтямский территориальный отдел - от 05.05.2014 г. № 36;
- Шибылгинский территориальный отдел - от 22.05.2014 г. № 61;
- Шихазанский территориальный отдел - от 19.06.2014 г. № 71;
- Янгличский территориальный отдел - от 12.05.2014 г. № 64.

По территориям Шибылгинского, Среднекибечского, Ухманского, Сугайкасинского, Асхвинского, Шакуловского, Малокибичского территориальных отделов проходят водоводы от Высоковского и Бахтияровского (расположен в Янтиковском муниципальном округе) водозаборов подземных вод, служащих источником водоснабжения г. Канаш.

Основные проблемы систем водоснабжения на территории Канашского муниципального округа:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние сетей водоснабжения, не позволяющее обеспечить качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами;
- отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;
- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;
- отсутствие современных технологий водоочистки;
- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей, и как следствие высокая аварийность на сетях;
- высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Расходы и суточные потребления воды потребителями Канашского муниципального округа

Административная единица	2024 г.
Численность населения, чел.	43937
Норма водопотребления, л/сут	143
Расходы воды, куб.м/сут	5591
Максимальный суточный расход, куб.м/сут.	7530
Расходы воды на полив, куб.м/сут	4572
Расход воды на пожар, куб.м/сут	1,15
Неучтенные расходы, 21,1 %	115871

Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;
- при необходимости подача её к местам обработки;
- хранение воды в специальных резервуарах;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы централизованного водоснабжения на территории округа действуют в г. Канаш, д. Атнашево, д. Малые Бикшихи, д. Келте-Сюле, с. Шибыгли, д. Сугайкасы, д. Матькасы, д. Дмитриевка, д. Асхва, д. Большие Бикшихи, д. Кармамеи, д. Байгильдино, с. Вутабоси, д. Караклы, д. Юманзары, с. Шигали, с. Малые Кибечи, д. Оженары, д. Средние Кибечи, д. Челкумаги, д. Нижние Кибечи, д. Верхнее Девлизерово, д. Задние Яндоуши, д. Передние Яндоуши, с. Тобурданово, д. Яманово, с. Ухманы, д. Хучель, д. Ямурза, д. Новые Шальтэмы, д. Старые Шальтэмы, с. Шихазаны, с. Янгличи, д. Нижнее Девлизерово,

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды (артезианские скважины).

Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляет МУП "Водоканал" МО г. Канаш ЧР, ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, Администрация Канашского муниципального округа.

В нескольких населенных пунктах округа действуют локальные системы водоснабжения, обеспечивающие хозяйственные нужды социально значимых объектов:

- д. Напольные Котьяки - локальная система водоснабжения здания школы, включающая в себя скважину, водонапорную башни и сети водоснабжения.
- д. Новые Ачакасы - локальная система водоснабжения здания школы, включающая в себя скважину, водонапорную башни и сети водоснабжения.
- д. Новые Ачакасы - локальная система водоснабжения для обеспечения противопожарных нужд, включающая в себя скважину, водонапорную башни и сети водоснабжения.
- с. Шибыгли - локальная система водоснабжения здания школы, включающая в себя скважину, водонапорную башни и сети водоснабжения.

Централизованное водоснабжение отсутствует в д. Семеновка, д. Калиновка, с. Ачакасы, раз. Ачакс, д. Елмачи, д. Ирдемнево-Кошки, д. Новые Мамаи, д. Туруново, д. Каликово, д. Сядорга-Сирмы, д. Аксарина, д. Алаксары, д. Аслыялы, д. Ближние Сормы, д. Дальние Сормы, д. Зеленовка, д. Ирх-Сирмы, д. Кошноруй, д. Пожарпоси, с. Шоркасы, д. Ямбахино, д. Яшкильдино, п. Зеленый, п. Новый, д. Березовка, д. Новое Урюмово, д. Новые Бурженеры, д. Вторые Хормалы, д. Малое Тугаево, д. Новые Челкасы, выс. Чинквары, выс. Шихазаны, д. Анаткасы, д. Атыково, д. Малдыкасы, д. Сеспель, с. Высоковка Вторая, с. Высоковка Первая, раз. Кибечи, д. Тюлькой, д. Чиршкасы, д. Алешево, выс. Лесной, д. Новые Турмыши, д. Хунав, д. Верхняя Яндоба, выс. Кармамеи, выс. Кибечи, д. Мокры, раз. Мокры, выс. Новые Мамаи, д. Чагасы, д. Аниш-Ахпердино, д. Старое Ахпердино, с. Шакулово, д. Воронцовка, д. Кашкар-Сирмы, д. Маяк, д. Малая Андреевка, д. Новые Пинеры, д. Сиделево, д. Братьякасы, д. Вурман-Янишево, д. Имелево, д. Малды-Питикасы, с. Ямашево, д. Богурданы, д. Нижние Татмыши, д. Новая Яндоба, д. Новые Шорданы, д. Сив-Сирма, д. Средние Татмыши, п.раз. Янгличи.

При отсутствии подключения к системе централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

Водонапорные башни

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Балансодержатель	№ тех. паспорта	Свидетельство о регистрации права
1	Водонапорная башня	Канашский мо. с. Шихазаны, ул. Ген. Михайлова, д. № 15а	МУ «ФСК» с. Шихазаны	Инв №2-1459	21 АА №657591 от 07.10.2009г.
2	Водонапорная башня	д. Байгильдино, ул. Волкова, д. 35	"Байгильдинская СОШ"	Инв №2-1514	21 АД №200588 от 28.05.2010г
3	Водонапорная башня	д. Б. Бикшихи, ул. Советская, д. № 6 "А"	"Большебикшихская СОШ"	Инв №2-1476	30.10.2009г. 21АА №656689
4	Водонапорная башня	д. Караклы, ул. Молодежная, д. № 14	Караклинская СОШ	Инв №2-1468	30.10.2009г. 21АА №655739
5	Водонапорная башня	д. Кармамеи, ул. Центральная, д. № 50	"Кармамейская ООШ"		
6	Водонапорная башня	д. Новые Ачакасы, ул. Молодежная, д. 21	Новоачакасинская нач. школа д/с		
7	Водонапорная башня	д. Н. Урюмово, ул. Школьная, д. 7	"Новоурумовская СОШ"	Инв №2-1511	21 АД №200587 от 28.05.2010г
8	Водонапорная башня	д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 79	"Малобикшихская СОШ"	Инв №2-1524	21 АД № 220460 от 06.07.2010г
9	Водонапорная башня	д. М. Тугаево, ул. Гагарина, д. № 18	"Новочелкасинская СОШ"	Инв №2-1469	30.10.2009г. 21АА №656691
10	Водонапорная башня	с. М. Кибечи, ул. Центральная, д. 8	"Малокибечская СОШ"	Инв №2-1472	30.10.2009г. 21АА №656690
11	Водонапорная башня	д. Сеспель, ул. Школьная, 60	"Сеспельская СОШ"	Инв №2-1519	21 АД №220092 от 25.06.2010 г.
12	Водонапорная башня	д. Средние Кибечи, ул. Гагарина, д. № 3	"Среднекибечская СОШ"	Инв №2-1518	21 АД № от 200361 08.06.2010 г.
13	Водонапорная башня	д. Ср. Татмыши, ул. 50 лет Победы, д. № 28	Среднетатмышская СОШ	Инв №2-1467	21 АА №655742 от 30.10.2009г.
14	Водонапорная башня	д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. № 1	Сугайкасинская СОШ	Инв №2-1474	30.10.2009г. 21АА №655741

15	Водонапорная башня	д. Хучель, ул. Школьная, д. № 1	"Хучельская ООШ"	Инв №2-1460	07.10.2009 г 21 АА №657619
16	Водонапорная башня	с. Шакулово, ул. Школьная, д. №	"Шакуловская ООШ"		
17	Водонапорная башня	с. Шибилги, ул. Пионерская, д. №	Шибилгинская СОШ		
18	Водонапорная башня	с. Янгличи, ул. Молодежная, 3	Янгличская СОШ		
19	Водонапорная башня	д. Большие Бикшихи, ул. Молодежная, д. 33б	Большебикшихский д/с	Инв №2-1475	30.10.2009г. 21АА №655744
20	Водонапорная башня	с. Шихазаны, ул. Ачкасинское шоссе, 1	АУ ДОД «ДОП Космонавт»	Инв №2-1388	21 АА №589461 от 04.06.2009г.
21	Водонапорная башня	Канашский мо, с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д.12	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №2-1356	21 АА №590689 от 27.04.2009г.
22	Водонапорная башня	Канашский мо, с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д.12	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №2-0728	12.04.2010 г. 21 АД № 157380
23	Водонапорная башня	д. Нижние Татмыши, ул. Больничная, д.12	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №2-1492	01.02.2010 г. 21 АД № 102362
24	Водонапорная башня	Канашский мо, д. Большие Бикшихи, ул. Кирпичная, д. 11	Сельское поселение	Инв №2-1434	05.08.2009 г. 21 АА № 654916
25	Водонапорная башня	с. Вутабоси, юго-восточная сторона	Сельское поселение	нет	
26	Водонапорная башня	ЧР, Канашский мо, д. Караклы, в 30м севернее от д. № 28 по ул. Шоссейная,	Сельское поселение		
27	Водонапорная башня	ЧР, Канашский мо, д. Юманзары, в 500м. западнее от д. №16 по ул. Канашская	Сельское поселение		
28	Водонапорная башня	с. М. Кибечи, ул. Ленина, южная сторона	Сельское поселение	нет	
29	Водонапорная башня	ЧР, Канашский мо, Лигаги, в 300 м. юго-западнее, д.1, по ул. Клубная			
30	Водонапорная башня	д. Задние Яндоуши, северо-западная сторона	Сельское поселение	нет	
31	Водонапорная башня	д. Задние Яндоуши, ул. Школьная, северо-восточная сторона	Сельское поселение	нет	
32	Водонапорная башня	д. Передние Яндоуши, ул. Лесная, северо-западная сторона	Сельское поселение	нет	
33	Водонапорная башня	д. Челкумаги, восточная сторона	Сельское поселение	нет	
34	Водонапорная башня	д. Задние Яндоуши, восточная сторона	Сельское поселение	нет	
35	Водонапорная башня	с. Тобурданово, северная сторона	Сельское поселение	нет	
36	Водонапорная башня	с. Тобурданово, южная сторона	Сельское поселение	нет	
37	Водонапорная башня	с. Тобурданово, юго-восточная сторона	Сельское поселение	нет	
38	Водонапорная башня	д. Яманово, северная сторона	Сельское поселение	нет	
39	Водонапорная башня	с. Ухманы, северо-западная сторона	Сельское поселение	нет	
40	Водонапорная башня	Канашский мо, с. Ухманы, западная сторона в 20м от д. №4 по ул. Горького	Сельское поселение		
41	Водонапорная башня	д. Ст. Шальтэмы, юго-западная сторона	Сельское поселение	нет	
42	Водонапорная башня	с. Шибилги, северная сторона	Сельское поселение	нет	
43	Водонапорная башня	с. Шибилги, южная сторона	Сельское поселение	нет	
44	Водонапорная башня	с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы МКР	Сельское поселение	нет	
45	Водонапорная башня	д. Средние Татмыши, ул. Набережная	Сельское поселение	нет	

Водопроводные сети

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Балансодержатель	Наличие тех. паспорта	Свидетельство о регистрации права
1	Водопровод протяженностью 1202,8 пог. м.	Канашский мо, с. Шихазаны, ул. Епифанова 12	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №4-0832	21 АД № 331414 от 04.12.2010г
2	Водопровод протяженностью 892,5 пог. м.	с. Тобурданово, ул. Советская, д.76а	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №4-0831	21 АД № 331274 от 03.12.2010г.
3	Водопровод протяженностью 2180 пог. м.	д. Нижние Татмыши, ул. Больничная, д.12	МУЗ «Канашская ЦРБ»	Инв №4-0830	21 АД № 288666 от 23.11.2010г.
4	Водопровод протяженностью 1006,5 пог. м.	д. Байгильдино, ул. Волкова, д. 35	"Байгильдинская СОШ"	Инв №4-0813	21 АД №200660 от 08.06.2010г
5	Водопровод протяженностью 192 пог. м.	д. Б. Бикшихи, ул. Советская, д. № 6 "А"	"Большебикшихская СОШ"	Инв №4-0810	19.05.2010г. 21 АД №201064
6	Водопровод протяженностью 770,9 пог. м.	с. Вутабоси, ул. Восточная, д. 3	Вутабосинский д/с	Инв №2-1267	23.11.2010г. 21АД №288299
7	Водопровод протяженностью 250,0 пог. м.	д. Кармамеи, ул. Центральная, д. № 50	"Кармамейская ООШ"	Инв №4-0828	21 АД №288543 от 24.00.2010 г.
8	Водопровод протяженностью 442,2 пог. м.	д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 79	"Малобикшихская СОШ"	Инв №4-0818	21 АД №273557 от 30.09.2010г.
9	Водопровод протяженностью 340 пог. м.	с. М. Кибечи, ул. Центральная, д. 8	«Малокибечская СОШ»	Инв №4-0807	21 АД №156660 от 04.05.2010г
10	Водопровод протяженностью 133,7 пог. м.	д. Н. Урюмово, ул. Школьная, д. 7	"Новоурумская СОШ"	Инв №4-0806	21 АД №201494 от 06.05.2010г
11	Водопровод протяженностью 630,0 пог. м.	д. Новые Ачкасы, ул. Молодежная, д. 21	Новоачкасинская нач. школа д/с	Инв. № 2-0824	21 АД №288616 от 23.11.2010г
12	Водопровод протяженностью 460,0 пог. м.	д. Сеспель, ул. Школьная, 60	"Сеспельская СОШ"	Инв №4-0814	21 АД № 220328 от 26.06.2010 г.
13	Водопровод протяженностью 150,0 пог. м.	д. Средние Кибечи, ул. Гагарина, д. № 3	"Среднекибечская СОШ"	Инв №4-0812	21 АД № 200357 от 08.06.2010 г.
14	Водопровод протяженностью 78,1 пог. м	с. Тобурданово, ул. Новая, д. № 1 А	Тобурдановская СОШ	Инв №4-0825	21 АД №288624 от 23.11.2010г
15	Водопровод протяженностью 452,0 пог. м.	с. Ухманы, ул. Школьная, д. № 4	«Ухманская СОШ»	Инв №4-0811	21 АД №200959 от 25.05.2010г.
16	Водопровод протяженностью 130,5 пог. м.	с. Шихазаны, ул. Сеспеля, д. № 18	«Шихазанская СОШ»	Инв №4-0835	21 АД №332081 от 23.11.2010г.
17	Водопровод протяженностью 1010,0 пог. м	с. Янгличи, ул. Молодежная, 3	Янгличская СОШ	Инв №4-0829	21 АД №288544 от 23.11.2010г.
18	Водопровод протяженностью, 2400 пог. м	д. Атнашево, ул. Кирова, от д. 1 до д. 97, ул. Ленина, от д. 1 до д. 36, ул. Комсомольская, от д. 1 до д. 29, ул. Советская, от д. 1 до д. 39, ул. Чапаева, от д. 1 до д. 10, ул. Щорса, от д. 1 до д. 9, ул. Разина, от д. 1 до д. 16	Сельское поселение	нет	
19	Водопровод протяженностью, 1800 пог. м	д. Каликово, ул. Гагарина, от д. 10 до д. 60, ул. Алексеева, от д. 1 до д. 16	Сельское поселение	нет	
20	Водопровод протяженностью, 1500 пог. м	с. Вутабоси, ул. Пролетарская, от д. 10 до д. 31, ул. Молодежная, от д. 1 до д. 20, ул. Николаева, от д. 55 до д. 65, ул. Восточная, от д. 1 до д. 31, ул. Ленина, от д. 67 до д. 98	Сельское поселение	нет	
21	Водопроводная сеть протяженностью 1,2 км.	ЧР, Канашский мо, д. Караклы, ул. Шоссейная,	Сельское поселение		

22	Водопроводная сеть протяженностью 1,9 км.	ЧР, Канашский мо, д. Юманзары, ул. Канашская	Сельское поселение		
23	Водопроводная сеть протяженностью 4,0 км.	ЧР, Канашский мо, с. Шигали, ул. Ленина, Советская, Московская, Николаева, К. Маркса			
24	Водопровод протяженностью 800 пог. м.	с. М. Кибечи, ул. Ленина, внутри населенного пункта	Сельское поселение	нет	
25	Водопроводная сеть протяженностью 2,7 км.	ЧР, Канашский мо, с. Малые Кибечи ул. Терешковой, Космонавтов, Московская, Школьная, Пионерская, Колхозная	Сельское поселение		
26	Водопроводная сеть протяженностью 2,3 км.	ЧР, Канашский мо, с. Малые Кибечи ул. Центральная, Ленина, Советская	Сельское поселение		
27	Водопроводная сеть протяженностью 1,0 км.	ЧР, Канашский мо, с. Малые Кибечи ул., Ленина, Лесная, Железнодорожная, Советская	Сельское поселение		
28	Водопровод протяженностью 1100 м	д. Челкумаги, внутри населенного пункта	Сельское поселение	нет	
29	Водопровод, протяженностью 1460 пог. м	д. Задние Яндоуши, ул. Николаева, от д. 3 до д. 46, ул. Володарского, от д. 47 до д. 92, ул. Центральная, от д. 93 до д. 114, ул. Школьная, от д. 1 до д. 7	Сельское поселение	нет	
30	Водопровод, протяженностью 2100 пог. м	д. Яманово, ул. Крупской, от д. 6 до д. 39, ул. Новая, от д. 1 до д. 37, ул. Терешковой, от д. 2 до д. 41	Сельское поселение	нет	
31	Водопровод, протяженностью 4050 пог. м	с. Тобурданово, ул. Новая, от д. 1 до д. 8, ул. Пушкина, от д. 51 до д. 55а, ул. Николаева, от д. 1 до д. 27, ул. Кречетниковой, от д. 1 до д. 38, ул. Чебуковой, от д. 22 до д. 30, ул. Ленина, от д. 1 до д. 94, ул. Советская, от д. 59 до д. 63, от д. 72 до д. 76	Сельское поселение	нет	
32	Водопроводная сеть протяженностью 2,6 км.	ЧР, Канашский мо, с. Ухманы ул. Горького, Чебоксарской, Московской, Чапаева, Мичурина			
33	Водопроводная сеть протяженностью 2,4 км.	ЧР, Канашский мо, с. Ухманы ул. Ленина, Советская, Гагарина, Пионерская, Восточная			
34	Водопровод протяженностью 2199,0 м	Канашский мо, с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы	Сельское поселение	Инв 4-0833	
35	Водопровод протяженностью 570 м	Канашский мо, с. Шихазаны, ул. Сеспеля, ул. Епифанова	Сельское поселение	нет	

1.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Действующие очистные сооружения на территории Канашского муниципального округа есть только в г. Канаш и с. Шихазаны. Утилизация осадка после очистных сооружений происходит на полигоне ТБО.

Канализационная сеть Канашского муниципального округа состоит из самотечных и напорных коллекторов. Канализационные сети выполнены из различных материалов, диаметром от 75 до 500 мм. Средний износ канализационной сети составляет 75%.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по округу составила 113,46 км.

Характеристика канализационных сетей сельских поселений Канашского муниципального округа

№ п/п	Местонахождение сети канализации	Длина участка, м	Диаметр, мм	Материал
1	г. Канаш	92022,39	100-500	керамика, чугун, асбестоцемент, сталь, полиэтилен
2	д. Хучель	530	100	н/д
3	с. Шихазаны	20907	75-400	полиэтилен, чугун, сталь

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгребов и септики, откуда ассенизационными машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

В с. Шихазаны расположены биологические очистные сооружения проектной мощностью 600 м3/сут.

Мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного расчетного объема сточных вод. Для обеспечения качественной очистки сточных вод, необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с модернизацией системы очистки стоков.

Основной технической проблемой системы водоотведения является высокая степень износа канализационных сетей. Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Очистные сооружения в нормальном рабочем состоянии, производительность сооружений используется не на полную мощность.

Система водоотведения, предназначенная для отвода дождевых (ливневых) вод, отсутствует.

1.5.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение города в настоящее время осуществляется от ТЭЦ ВРЗ и промышленной котельной КЗЭП (завод электропрогрузчиков). Также источниками теплоснабжения города являются 9 отопительных котельных, 7 из которых работают на газовом топливе, и несколько промышленных котельных.

Централизованным теплоснабжением, в основном, охвачена многоэтажная капитальная застройка:

- северо-восточная часть города - от ТЭЦ ВРЗ,
- юго-западная часть - от промкотельной КЗЭП.

На ТЭЦ ВРЗ установлены 7 котлоагрегатов (4 паровых котла: ДЕ-25/14 ГМ, 3хБГМ-35ГМ и 3 водогрейных ПТВМ-30М) суммарной производительностью 169 Гкал/ч. ТЭЦ работает на газе. Наиболее крупной промкотельной является котельная КЗЭП производительностью 39 Гкал/ч, в которой установлены котлы: 2хДКВР-20/13 и ДЕ-25/14. Эта котельная покрывает нагрузку самого предприятия, а также жилищно-коммунального сектора.

Остальные промышленные котельные обеспечивают только собственные нужды предприятий. Индивидуальный сектор оборудован отопительными печами.

Существующая схема теплоснабжения в городе - двухтрубная, прокладка тепловых сетей в основном надземная на низких и высоких опорах. Оборудование котельных и магистральные тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо отметить, что тепловые сети от котельной КЗЭП по ул.Фрунзе имеют аварийные участки протяженностью 1960 м.

Отпуск тепла в настоящее время осуществляется по температурному графику 150/70оС, система теплоснабжения-закрытая.

В настоящее время теплоснабжение потребителей Канашского округа децентрализованное и осуществляется от мелких отопительных котельных мощностью до 3 Гкал/час, только котельная ЦРБ с. Шихазаны имеет производительность 6,0 Гкал/час. Котельные, в основном, работают на угле, только около 25 % котельных переведены на газовое топливо.

На территории Канашского муниципального округа количество индивидуальных котельных на 01.01.2023 - 87 единиц общей мощностью 22,674 Гкал/час., работают на природном газе 76 котельных, 9 котельных на угле, 2 объекта - электрическое отопление.

Теплоснабжение потребителей Канашского муниципального округа осуществляется от индивидуальных котельных.

Многоквартирные жилые дома переведены на индивидуальное поквартирное газовое отопление. Централизованное отопление имеют 3 многоквартирные жилые дома в д. Ямурза по ул. ПМС-205.

Для отопления индивидуальных потребителей индивидуальной жилой застройки в качестве топлива используется газ, уголь, дрова.

1.1. Характеристики отапливаемого фонда

№	Адрес теплоисточника	Год ввода в эксплуатацию котельной	Адрес объектов теплоснабжения (потребители) – каждый отдельно	Потребители т/энергии, нагрузки	
				отопление Гкал/час	ГВС, Гкал/час (или м³)
1	котельная № 1 «Центральная»	1977	пер. Б.Хмельницкого, д.5 потребители: МКД пер. Б.Хмельницкого, д.7, 9, 11, 13 ул. Некрасова, д.4, 6, ул. Канашская, д.2, 4, ул. Пушкина, д.11, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 40, ул. Разина, д.6, 8, 10, ул. Южная, д.8, пр. Ленина, д.11, 13, 17, 19 ул. Московская, д.7, 9, 15, ул. 30 лет Победы, д.3, ул. Канашская, д.6, 8. д/с №1, д/с №7, шк. №8, РОНО, ИП Игошина Л.А., ОАО РЖД (ул. Пушкина, 36), Статуправление, Следственное управление, Рынок (туалет), ИП Ананьев, Водоканал, Абонентский отдел.	8,242	0,588
2	котельная № 2 «Почта»	1965	ул. 30 лет Победы, 25а потребители: МКД пр. Ленина, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ул. 30 лет Победы, д.17, 27, ул. Пушкина, д.20, 22, 26, 28, 30, ул. Московская, д.6, 8, 10, 14, 16, ул. 30 лет Победы, д.32а, ул. Разина, д.12. шк. №5, д/с №15, ДДТ, Муз. школа, ГАПОУ ЧР "Канашский педагогический колледж" (учебный корпус, теплица, гараж), МБУ хэс, россельхозбанк, КСТ общежитие (ул. Московская, 19), почта, энергосбыт, сбербанк, энергосбыт гараж, ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиник", ООО "Нарспи", ИП Ефимов Э.В.	6,004	-
3	котельная № 3 «Колхозная»	2010	ул. Колхозная, 32 потребители: МКД ул. Колхозная, д.32	0,017	-
4	котельная № 4 «Д/с № 18»	1972	ул. Кирова, 31Б потребители: "Канашский комплексный центр социального обслуживания населения" (приют)	0,2	0,014
5	котельная № 5 «НГЧ»	1987	ул. Железнодорожная, 16 потребители: МКД ул. Кооперативная, д.1, 2, 4, 6, 8 (ГВС), ул. Дружбы, д.4, 6, 8, ул. Железнодорожная, д.18, 57. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, АУ "БТИ" г. Канаш, ООО "БТИ" Канашского района, АУ МФЦ Канаш, АУ МФЦ Канашского района, Квит Дент, Сергеева З.А., Белова О.М., Гараев И.Р., ОАО "РЖД" Горьковская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (туалет, быт. помещения), филиал ОАО РЖД	3,403	0,548

			"Дирекция по эксплуатации здания и сооружений" (ПТО вагонов), ФГУП "Почта России"(Канашский почтамт), ФГУП ГЦСС (главный центр спецсвязи), ФГП ВО ЖДТ (Казанский отряд вневедомственной охраны), администрация Канашского района.		
6	котельная № 6 «Автовокзал»	1996	ул. Механизаторов, 7 потребители: МКД ул. Кооперативная, д.2, 4, 6, 8 (отопл), ул. Железнодорожная, д.67. школа №3 (гараж, адм. здание), д/сад №9, ОМВД г. Канаш, ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление"(Сборный пункт, военкомат), Канашская ярмарка, АО "Канашский автовокзал", Канашский филиал ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие", МП "Школьное питание", Канашская ярмарка ИП Данилов, Арарат ИП Крюж, ИП Смирнов В.С.	4,304	-
7	котельная № 7 «Горбольница»	2002	ул. Филатова, 13 потребители: БУ ЧР "Канашский ММЦ", паталогоанатомическое бюро, ГУЗ РМЦ "Резерв", Аптека №29 (гараж)	3,790	1,2
8	котельная № 8 «Финколледж»	1973	ул. Комсомольская, 50 потребители: МКД ул. Комсомольская, 54. Администрация г. Канаш, МБУДО "ДЮСШ имени В.П.Воронкова", ГАПОУ ЧР "Канашский педагогический колледж", филиал БПОУ Чебоксарский медицинский колледж, Управление Федеральной службы судебных приставов, ОМВД РФ по Канашскому району, ОАО "Канашская энергосбытовая компания", АУ "Канашский городской парк культуры и отдыха", МБОУ ЦППРК АЗАМАТ, роспотребнадзор, Канашский финколледж	1,803	-
9	котельная № 9 «СПТУ-22»	1980	Ибресинское шоссе, 6 потребители: МКД Ибресинское шоссе, 3, 5	0,439	0,084
10	котельная № 10 «Шевле»	1996	ул. Ухсая, 3а потребители: МКД ул. 30 лет Победы, д. 85, 89, 91, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 115, 119, ул. Р. Люксембург, д. 24, 27, ул. Крупской, д. 3, 7, 9, ул. Л. Толстого, д. 13, 15, ул. Энгельса, д. 32. КУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер", Канашская автошкола ДОСААФ РОСТО (Гараж), ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии"	3,189	-
11	сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, 72	2024	ул. Красноармейская, 72 потребители: МКД ул. Красноармейская, д. 72	0,212	-
12	котельная № 12 «Школа №4»	2004	ул. О. Кошовой, 3а потребители: МКД ул. Чернышевского, 26. МАОУ "Лицей государственной службы и управления", д/с №2	0,294	-
13	котельная № 13 ПС «Лесная»	2002	ПС «Лесная», 1.2 потребители: МКД п/с Лесная, д. 1. 2	0,033	-
14	котельная № 14 «Восточный район»	2005	Восточный район, 12 б потребители: МКД Восточный мкр., д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ул. Репина, д. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. д/с №8, д/с №11, школа №6, Канашский строительный техникум, д/с №20	13,870	1,257

15	котельная № 15 «ПМС-205»	2007	район Элеватора потребители: МКД Ямурза д. ПМС-205 ул. 2, 3, 4, терр.Элеватор, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Клуб, адмздание ПМС-205, гараж ПМС-205, РЭД ПМС-205, производственная база ПМС, бытовые помещения ПМС	2,076	0,161
16	котельная № 16 «Промогородная»	2006	ул.Промогородная, 26а потребители: МКД ул.Промогородная, 26,28	0,330	0,031
17	котельная № 17 «Детская больница»	2007	Янтиковское шоссе,3 потребители: Кожвендиспансер	0,146	0,010
18	котельная № 19 «БАМ-3»	2008	ул.Машиностроителей,30а потребители: МКД ул.Машиностроителей, д.25, 26,27,28, 30, 31,32,35,36, 37, 38,39. Д/с №19, БУ Республиканская психиатрическая больница, офис врача	5,562	0,888
19	котельная № 20 « БАМ-2»	2011	ул.Машиностроителей,14а потребители: МКД ул.Машиностроителей, д.11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24	3,255	0,555
20	котельная № 21 « БАМ-1»	2011	ул.Машиностроителей,9а потребители : МКД ул.Машиностроителей, д.1, 2, 3,4, 5, 6,9,12, 21,29. д/с №13, д/с №14, школа №7, ИП Александрова (ул.Машиностроителей, 4), ИП Пахомова А.А.	2,881	0,527
21	котельная № 22 « Янтиковское шоссе»	2009	Янтиковское шоссе,9 потребители: МКД Янтиковское шоссе, 9	0,129	0,011
22	котельная № 23 «Западная»	2013	ул.Фрунзе,1а потребители: МКД ул.Фрунзе, 1, 5,9, 11, 13,15,17, 19, ул.Куйбышева, 17, 19,20, 22, 24, ул.Тельмана, 13, пер.Спортивный, 1, 2. школа №1, д/с №5, д/с №12, КСТ корпус 2	5,442	0,534
23	котельная № 24 «Красноармейская»	2013	ул.Красноармейская,67 потребители: МКД ул.Красноармейская,д. 67	0,096	-
24	котельная № 25 «30 лет Победы»	2008	ул.30 лет Победы,98а потребители: МКД ул.30 лет Победы, д. 94а,96, 98	0,868	0,061
25	котельная № 26 «Новая»	2016	ул.Новая,3а потребители: МКД пр.Ленина, д. 25,27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55, 57,59, 63, 65, 67, ул.Новая, д.2, ул.Чкалова, д. 11, 14,16, 17, ул.Разина, д. 3, 7, 9, 13, 15, 17, ул.Пушкина, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52 , 54, 56, ул.К.Маркса, д.7, 8, 9, 10, 17, ул.30 лет Чувашии, д. 3, 8,9, 10, 11, Янтиковское шоссе, д.1, ул.Канашская, 59. АУ "Городской дворец культуры", Д/с №17, ИП Зайцев (Форсаж), ИП Никандрова И.Ю. (автомойка Водолей)", ООО "Купец" (бар, магазин, склад), АО "Железнодорожная торговая компания" Нижегородский филиал (столовая №4, кафе "Кукаль"), ИП Финько К.В., ОМВД по г.Канаш, ООО ОРО "ЧПС", МУП "Чистый город", ГУ -УПФР в г.Канаш ЧР, Прокуратура ЧР, Зиньков А.П., БУ ЧР "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", ЧУЗ "Поликлиника "РЖД -Медицина", детское и гинекологическое отделение, ООО "Перестройка", Управление судебного департамента в ЧР, АУ ДОД "Стадион "Локомотив" ФСК, МБУ ДО "Детская художественная школа", КУ "Центр занятости населения г.Канаш", ИП Сергеев Дом бытовых услуг", ФГБОУ ВО "ЧГУ им.И.Н.Ульянова", школа №9, Детская поликлиника, Школа №10, ООО мясокомбинат "Звениговский"	16,654	0,365

26	котельная № 27 «Трудовая»	2016	ул.Трудовая,1а потребители: МКД ул.Заводская, д.1, 3, 5, 7, 9, ул.Ильича, д.2, 3,3а,4, 5,6,7,8, 9, 10, ул.Трудовая, д.1,16, 2, 3, 4, 5,6, 7, пр.Ленина, д.18, 22, 24, 26, 30, 34, 93, 70, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,91, ул.Кабалина, д.3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19. д/с №16, школа №11, ИП Александрова Е.М (ул.Заводская, 76), ИП Петрова Н.И.	12,259	2,201
27	котельная № 28 «Комсомольская»	2016	ул.Комсомольская,14а потребители: МКД ул.Комсомольская, 14а	0,041	0,028
28	котельная № 29 « Свободы»	2019	ул.Свободы,30А потребители: МКД ул.Свободы, д. 27,27а,28, 29,30, 32, 34,ул.Полевая, 1. ООО "Космос", Ритм, Рафэл	3,081	0,097
29	сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская,д.15	2019	ул.Канашка,15 потребители : МКД ул.Канашская,д.15	0,08	-

1.2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии

№	Адрес объектов теплопотребления (новое строительство - № Ту)	Источник теплоснабжения (подключение)	перспективные объемы потребления (новое строительство- перспектива), Гкал/час				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Ибресинское,6	СПТУ 22 новая БМК			0,527	0,527	

Объемы потребления отопление (вентиляция) и ГВС - раздельно
раздел 2 "Существующие балансы тепловой мощности источников т/энергии
2.1.Характеристика котлоагрегатов

№	Наименование котельной/ЦТП, адрес	Тип и количество котлов (установленные)	Тип и количество котлов в работе	Год ввода котла в эксплуа- тацию	Тип ХВО	Температур ный график	КПД котлов
Наименование теплоснабжающей организации – МП « УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР»							
1	котельная № 1 « Центральная» пер.Б.Хмельницкого, 5	ДКВР-4/13 ДЕ-16/14	ДЕ-16/14	1999 1999	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
2	1. котельная № 2 «Почта» 2. ул.30 лет Победы,25а	КВГ-7,56 КВГ-7,56	КВГ-7,56	2000 2000	установка химической водоподготовки ДБК	75/65	0,91
3	3. котельная № 3 « Колхозная» ул.Колхозная,32	Микро-50 Микро-50	Микро-50	2010 2010	дозатор для химводоочистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,92
4	4. котельная № 4 «Детский сад № 18» ул.Кирова,31б	Хопер-100 Хопер-100 Хопер-100	Хопер-100	2025 2024 2002	дозатор для химводоочистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,88
5	5. котельная № 5 «НПЧ» ул.Железнодорожная,16	КВЧ-4 КВЧ-4	КВЧ-4	1996 1996	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
6	6. котельная № 6 7. «Автовокзал» ул.Механизаторов,7	Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-2,0	Ква-1,86 Ква-1,86	1996 1996 1996 1996 2013	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
7	8. котельная № 7 «Горбольница» ул.Филатова,13	НР-18 НР-18 НР-18 НР-18	НР-18 НР-18	1998 1998 1998 1998	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
8	9. котельная № 8 «Финколедж» ул.Комсомольская,50	Ква-1,74 Ква-2,32	Ква-1,74	2006 2012	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
9	10. котельная № 9 «СПТУ-22» Ибресинское шоссе,6	Ква-0,63 Ква-0,63 Ква-0,63	Ква-0,63 Ква-0,63	2000 2000 2000	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91

10	1. котельная № 10 «Шевле» ул.Ухсай,3а	КВЗ-ГМ-2 Ква-2,32 Ква-2,0	КВЗ-ГМ-2	2000 2012 2009	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
11	2. сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул.Красноармейск ая,72	МИКРО-M450 (МИКРО-M-225 МИКРО-M-225)	МИКРО-M225	2024		75/65	0,89
12	3. котельная № 12 «Школа №4» ул.О.Кошевого,3а	Vitoplex-100 Vitoplex-100	Vitoplex-100	2004 2004	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,89
13	4. котельная № 13 ПС «Лесная» ПС Лесная, 1,2	КОВ-63 КОВ-63-СТ(н)	КОВ-63	2023 2018	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,89
14	5. котельная № 14 «Восточный район» Восточный райог,126	ДЕ-25/14 ДЕ-25/14	ДЕ-25/14	1987 1986	натрий катионировани е ВПУ-2,5	75/65	0,91
15	6. котельная № 15 «ПМС-205» район Элевара	BISON-970 BISON-970 BISON-970	BISON-970	2007 2007 2007	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,91
16	7. котельная № 16 «Промогородная» ул.Промогородная,26а	Микро-200 Микро-200 Микро-200	Микро-200	2006 2006 2006	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,91
17	8. котельная № 17 «Детская больница» Янтиковское шоссе,3	Микро-100 Микро-100	Микро-100	2007 2007	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,91
18	9. котельная № 19 «БАМ-3» ул.Машиностроителей,30 а	Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200	Alpha E2200	2008 2008 2008 2008	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
19	10. котельная № 20 «БАМ-2» 11. ул. Машинострои телей,14а	Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320	Alpha E1320	2011 2011 2011 2011	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
20	13. котельная № 21 «БАМ-1» ул.Машинострои телей,9а	Alpha E1570 Alpha E1570 Alpha E1570	Alpha E1570	2011 2011 2011	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
21	14. котельная № 22 «Янтиковское шоссе» Янтиковское шоссе,9	КОВ-80СТ КОВ-80СТ КОВ-80СТ	КОВ-80СТ	2009 2009 2009	дозатор для химводоотчистк и воды DOSAPHOS250	75/65	0,89
22	15. котельная № 23 «Западная» ул.Фрунзе,1а	REX-300 REX-300 REX-200	REX-200	2013 2013 2013	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,89
23	16. котельная № 24 «Красноармейска я» ул.Красноармейская,67	Alpha M105 Alpha M105	Alpha M105	2013 2013	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,89
24	17. котельная №25 «30 лет Победы» ул.30 лет Победы,98а	BISON-420 BISON-420	BISON-420	2008 2008	установка химической водоподготовки ДБК ТУ 4213- 001-24351543- 2007	75/65	0,92
25	18. котельная № 26 «Новая» ул.Новая,3а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-6200 DOUTHER M-6200	DOUTHER M- 5000 DOUTHER M- 5000	2016 2016 2016 2016	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94
26	19. котельная № 27 «Трудовая» 20. ул. Трудовая,1а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000	DOUTHER M- 5000	2016 2016 2016 2016	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94

27	1. котельная № 28 «Комсомольская» ул. Комсомольская, 2. 14а	КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ	КОВ-100СТ КОВ-100СТ	2016 2016 2016 2016	установка умягчения и обезжелезован ия (OLKA)	75/65	0,89
28	3. котельная № 29 «Свободы,30А» ул.Свободы,30А	Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200	Vitoplex-200	2019 2019 2019 2019	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94
29	4. сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул.Канашская,15 ул.Канашская,15	OPTIMUMKESSEL, O KESSEL-C200 (RSA100 (KBa- 0,99) RSA100 (KBa-0,99)	RSA100 (KBa- 0,99)	2019	установка умягчения и обезжелезован ия (OLKA)	75/65	0,92

№	Наименование котельной/ЦТП, адрес	Тип котлов (установленные)	Тепловая мощность котла, Гкал/Час Установленная	Располагаемая, (по режимным картам)	Дата последнего освидетельствовани я котла (ЭПБ котлов)
Наименование теплоснабжающей организации/ МП « УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР»					
1	котельная № 1 « Центральная» пер.Б.Хмельницкого, 5	ДКВР-4/13 ДЕ-16/14	8,8	8,8	2023 2022
2	1. котельная № 2 «Почта» 2. ул.30 лет Победы,25а	КВГ-7,56 КВГ-7,56	6,5	6,5	2022 2022
3	3. котельная № 3 4. « Колхозная» ул.Колхозная,32	Микро-50 Микро-50	0,04	0,04	ЭПБ не требуется
4	5. котельная № 4 «Детский сад № 18» ул.Кирова,31б	Хопер-100 Хопер-100 Хопер-100	0,259	0,259	ЭПБ не требуется
5	6. котельная № 5 «НГЧ» ул.Железнодорожная, 16	КВЧ-4 КВЧ-4	4	4	2024 2024
6	7. котельная № 6 8. « Автовокзал» ул.Механизаторов,7	Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-2,0	7,72	7,72	2024 2024 2024 2024 2022
7	9. котельная № 7 «Горбольница» ул.Филатова,13	НР-18 НР-18 НР-18 НР-18	4,8	4,8	2022 2022 2022 2022
8	10. котельная № 8 «Финколедж» ул.Комсомольская,50	Ква-1,74 Ква-2,32	3,5	3,5	2022 2023
9	11. котельная № 9 «СПТУ-22» Ибресинское шоссе,6	Ква-0,63 Ква-0,63 Ква-0,63 Ква-0,63	2,16	2,16	2024 2024 2024 2024
10	12. котельная № 10 «Шевле» ул.Ухсай,3а	КВЗ-ГМ-2 Ква-2,32 Ква-2,0	5,44	5,44	2022 2023 2023
11	13. сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул.Красноармейская,72	МИКРО-M450	0,386	0,386	ЭПБ не требуется
12	14. котельная № 12 «Школа №4» ул.О.Кошевого,3а	Vitoplex-100 Vitoplex-100	0,38	0,38	ЭПБ не требуется
13	15. котельная № 13 ПС «Лесная» ПС Лесная, 1,2	КОВ-63 КОВ-63-СТ(н)	0,108	0,108	ЭПБ не требуется
14	16. котельная № 14 «Восточный район» Восточный райог,126	ДЕ-25/14 ДЕ-25/14	14,1	14,1	2023 2024
15	17. котельная № 15 «ПМС- 205» район Элевара	BISON-970 BISON-970 BISON-970	2,502	2,502	2025 2025 2025
16	18. котельная № 16 «Промогородная» ул.Промогородная,26а	Микро-200 Микро-200 Микро-200	0,516	0,516	ЭПБ не требуется
17	19. котельная № 17 «Детская больница» Янтиковское шоссе,3	Микро-100 Микро-100	0,172	0,172	ЭПБ не требуется
18	20. котельная № 19 «БАМ-3» ул.Машиностроителей,30а	Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200	7,56	7,56	2022 2022 2022 2022

19	1. котельная № 20 «БАМ-2» 2. ул. Машинострои 3. телей,14а	Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320	4,54	4,54	не проводилось
20	4. котельная № 21 «БАМ-1» ул.Машиностроителей,9а	Alpha E1570 Alpha E1570 Alpha E1570	4,05	4,05	не проводилось
21	5. котельная № 22 «Янтиковское шоссе» Янтиковское шоссе,9	КОВ-80СТ КОВ-80СТ КОВ-80СТ	0,207	0,207	ЭПБ не требуется
22	6. котельная № 23 «Западная» ул.Фрунзе,1а	REX-300 REX-300 REX-200	6,88	6,88	не проводилось
23	7. котельная № 24 «Красноармейская» ул.Красноармейская,67	Alpha M105 Alpha M105	0,18	0,18	ЭПБ не требуется
24	8. котельная №25 «30 лет Победы» ул.30 лет Победы,98а	BISON-420 BISON-420	0,72	0,72	ЭПБ не требуется
25	9. котельная № 26 «Новая» ул. Новая,3а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-6200 DOUTHER M-6200	19,7	19,7	не проводилось
26	10. котельная № 27 «Трудовая» 11. ул. Трудовая,1а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000	17,2	17,2	не проводилось
27	12. котельная № 28 «Комсомольская» ул. Комсомольская, 13. 14а	КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ	0,34	0,34	ЭПБ не требуется
28	14. котельная № 29 «Свободы,30А» ул.Свободы,30А	Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200	5,07	5,07	не проводилось
29	15. сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул.Канашская,15 ул.Канашская,15	OPTIMUMKESSEL, O KESSEL-C200 (RSA100 (КБа-0,99) RSA100 (КБа-0,99)	0,17	0,17	ЭПБ не требуется

Характеристика электрооборудования котельных

№	Наименование котельной/ЦТП, адрес	Наименование насоса, агрегата	Марка насоса, агрегата	Мощность двигателя, кВт	Расход максимальн ый, т/ч	Напор, м	Год установки
1		Сетевой (шт.)					
		Подпиточный (шт.)					
		ГВС (шт.)					

Балансы тепловой энергии по каждой котельной

Показатели		Ед. изм.	2022	2023	2024
1		2	3	4	5
Произведено тепловой энергии(выработка)		Гкал			
Собственные нужды		Гкал			
Отпуск с коллекторов		Гкал			
Отпуск тепловой энергии потребителям(полезный отпуск)		Гкал			
отопление		Гкал			
ГВС		м³			
Общие потери		Гкал			
Нормативные потери		Гкал			
Свернормативные потери					
Хознужды		Гкал			
Себестоимость 1 Гкал		руб./Гкал			
Тариф		руб./Гкал			
Природный газ (или другой вид топлива)					
Расход натурального топлива		тыс.м³			
Переводной коэффициент		-			
Расход условного топлива		т.у.т.			
Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной		кг.у.т/Гкал			
Электроэнергия					
Электроэнергия		тыс.кВтч			

Переводной коэффициент	-			
Расход условного топлива	кг.у.т.			
Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной	кВтч/Гкал			
Вода				
Водоснабжение расход	м³			
Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной	м³/Гкал			
Водоотведение расход	м³			

Участки тепловых сетей от каждого источника(отопление и ГВС)

№	Начала участка т/сети	Конец участка т/сети	Год прокладки	Тип прокладки	материал изоляции	Диаметр трубопровода	Протяженность
Источник теплоснабжения							
1							

Участки тепловых сетей от каждого источника(отопление и ГВС) эксплуатируемые другими организациями

№	Начала участка т/сети	Конец участка т/сети	Год прокладки	Тип прокладки	материал изоляции	Диаметр трубопровода	Протяженность
Источник теплоснабжения и эксплуатируемая организация							
1							

****Приложить Схемы тепловых сетей отопление и ГВС по каждому источнику с нумерацией и обозначениями соответствующими таблицею участкам сетей**

2.2.Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

№	Наименование котельной/ЦТП, адрес	Тип и количество котлов (установленные)	Тип и количество котлов в работе	Год ввода котельной в эксплуатацию	Тип ХВО	Температурны й график	КПД котлов
1	котельная № 1 «Центральная» пер.Б.Хмельницкого, 5	ДКВР-4/13 ДЕ-16/14	ДЕ-16/14	1977	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
2	1. котельная № 2 «Почта» 2. ул.30 лет Победы,25а	КВГ-7,56 КВГ-7,56	КВГ-7,56	1965	установка химической водоподготов ки ДБК	75/65	0,91
3	3. котельная № 3 « Колхозная» ул.Колхозная,32	Микро-50 Микро-50	Микро-50	2010	дозатор для химводоотчис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,92
4	4. котельная № 4 «Детский сад № 18» ул.Кирова,31б	Хопер-100 Хопер-100 Хопер-100	Хопер-100	1972	дозатор для химводоотчис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,88
5	5. котельная № 5 «НГЧ» ул.Железнодорожная,1 6	КВЧ-4 КВЧ-4	КВЧ-4	1987	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
6	6. котельная № 6 7. «Автовокзал» ул.Механизаторов,7	Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-1,86 Ква-2,0	Ква-1,86 Ква-1,86	1996	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
7	8. котельная № 7 «Горбольница» ул.Филатова,13	НР-18 НР-18 НР-18 НР-18	НР-18 НР-18	2002	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
8	9. котельная № 8 «Финколледж» ул.Комсомольская, 50	Ква-1,74 Ква-2,32	Ква-1,74	1973	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
9	10. котельная № 9 «СПТУ-22» Ибресинское шоссе,6	Ква-0,63 Ква-0,63 Ква-0,63 Ква-0,63	Ква-0,63 Ква-0,63	1980	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
10	11. котельная № 10 «Шевеле» ул.Ухская,3а	КВЗ-ГМ-2 Ква-2,32 Ква-2,0	КВЗ-ГМ-2	1996	натрий катнирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
11	12. сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул.Красноармейская,72	МИКРО-М450 (МИКРО-М-225 МИКРО-М-225)	МИКРО-М-225	2024		75/65	0,89
12	13. котельная № 12 «Школа №4» ул. О. Кошова,3а	Vitoplex-100 Vitoplex-100	Vitoplex-100	2004	дозатор для химводоотчис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,89

13	1. котельная № 13 ПС "Лесная" ПС Лесная, 1,2	КОВ-63 КОВ-63-СТ(Н)	КОВ-63	2002	дозатор для химводоочис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,89
14	2. котельная № 14 «Восточный район» Восточный райог, 126	ДЕ-25/14 ДЕ-25/14	ДЕ-25/14	2005	натрий катионирован ие ВПУ-2,5	75/65	0,91
15	3. котельная № 15 «ПМС-205» район Элевара	BISON-970 BISON-970 BISON-970	BISON-970	2007	дозатор для химводоочис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,91
16	4. котельная № 16 «Промогородная» ул.Промогородная, 26а	Микро-200 Микро-200 Микро-200	Микро-200	2006	дозатор для химводоочис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,91
17	5. котельная № 17 «Детская больница» Янтиковское шоссе, 3	Микро-100 Микро-100	Микро-100	2007	дозатор для химводоочис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,91
18	6. котельная № 19 «БАМ-3» ул.Машиностроителей, 30а	Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200 Alpha E2200	Alpha E2200	2008	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
19	7. котельная № 20 «БАМ-2» 8. ул. Машинострои 9. телей, 14а	Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320 Alpha E1320	Alpha E1320	2011	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
20	10. котельная № 21 «БАМ-1» ул.Машиностроителей, 9а	Alpha E1570 Alpha E1570 Alpha E1570	Alpha E1570	2011	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,92
21	11. котельная № 22 «Янтиковское шоссе» Янтиковское шоссе, 9	КОВ-80СТ КОВ-80СТ КОВ-80СТ	КОВ-80СТ	2009	дозатор для химводоочис тки воды DOSAPHOS2 50	75/65	0,89
22	12. котельная № 23 «Западная» ул.Фрунзе, 1а	REX-300 REX-300 REX-200	REX-200	2013	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,89
23	13. котельная № 24 «Красноармейская» ул.Красноармейская, 67	Alpha M105 Alpha M105	Alpha M105	2013	система умягчения SF- ION-L-5.0V	75/65	0,89
24	14. котельная №25 «30 лет Победы» ул.30 лет Победы, 98а	BISON-420 BISON-420	BISON-420	2008	установка химической водоподготов ки ДБК ТУ 4213-001- 24351543- 2007	75/65	0,92
25	15. котельная № 26 «Новая» ул.Новая, 3а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-6200 DOUTHER M-6200	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000	2016	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94
26	16. котельная № 27 «Трудовая» 17. ул. Трудовая, 1а	DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000 DOUTHER M-5000	DOUTHER M-5000	2016	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94
27	18. котельная № 28 «Комсомольская» ул. Комсомольская, 19. 14а	КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ КОВ-100СТ	КОВ-100СТ КОВ-100СТ	2016	установка умягчения и обезжелезова ния (OLKA)	75/65	0,89
28	20. котельная № 29 «Свободы, 30А» ул.Свободы, 30А	Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200 Vitoplex-200	Vitoplex-200	2019	система умягчения NECO NK MF 04 2472 TP FL	75/65	0,94
29	21. двоянный котел наружного размещения № 30 ул.Канашская, 15 ул.Канашская, 15	OPTIMUMKESSEL, O KESSEL-C200 (RSA100 (KBA-0,99) RSA100 (KBA-0,99)	RSA100 (KBA-0,99)	2019	установка умягчения и обезжелезова ния (OLKA)	75/65	0,92

1.5.4. Электроснабжение

Электроснабжение Канашского округа осуществляется от Чувашской энергосистемы через опорную подстанцию ПС 220/110/10/6 кВ "Канаш" общей мощностью трансформаторов 285,2 МВА. Питание п/ст ПС 220/110/10/6 кВ "Канаш" осуществляется по двухцепной ВЛ-220 кВ "Чебоксарская ГЭС - Канаш".

Подстанция "Канаш" запитывает следующие подстанции округа по ВЛ-110 кВ:

- п/ст 110/10 кВ "Дружба",
- п/ст 110/35/10 кВ "Атнашево",
- п/ст 110/10 кВ "Кибечи",
- п/ст 110/10 кВ "Маяк",
- п/ст 110/10 кВ "Чагасы",
- п/ст 110/10кВ "Ачакасы";
- п/ст 110/6 кВ "Восточная";
- п/ст 110/35/10 кВ "Лесная".

От подстанции Канашской по ВЛ-220 кВ осуществляется передача электроэнергии в южные округа Чувашской республики.

От п/ст "Канашская" отходят ВЛ-110 кВ в другие округа Республики - на подстанции "Батырево", "Тиньговатого", "Тюрлема", "Шумерля", "Янтиково".

Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их трансформаторов приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.4-1 Перечень линий электропередачи федерального и регионального значения, проходящих по территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Наименование ВЛ	Общая протяженность, км
Линии электропередачи федерального значения (собственник – ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги)		
Линии электропередачи 220 кВ		
1.	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь	77,52
2.	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь с отпайкой на ПС Абашево	87,76
3.	ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 1)	109,95
4.	ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 2)	109,74
Линии электропередачи регионального значения (собственник – филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»)		
Линии электропередачи 110 кВ		
5.	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками	89,71
6.	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками	89,53
7.	ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатого	48,8
8.	ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево I цепь с отпайками	57,37
9.	ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево II цепь с отпайками	57,37
10.	ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск	63,24
11.	ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга I цепь	6,41
12.	ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга II цепь	6,36
13.	ВЛ 110 кВ Канаш – Тормозная I цепь	5,80
14.	ВЛ 110 кВ Канаш – Тормозная II цепь	5,80
15.	ВЛ 110 кВ Тормозная – Лесная I цепь	5,22
16.	ВЛ 110 кВ Тормозная – Лесная II цепь	5,22
17.	ВЛ 110 кВ Лесная – Восточная I цепь	4,85
18.	ВЛ 110 кВ Лесная – Восточная II цепь	4,85
19.	ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема	71,64
20.	ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I цепь с отпайками	7,13
21.	ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная II цепь с отпайками	7,13
22.	ВЛ 110 кВ Восточная – Янтиково I цепь	16,08
23.	ВЛ 110 кВ Восточная – Янтиково II цепь	16,08
24.	ВЛ 110 кВ Канаш – Дружба I цепь с отпайкой на ПС Атнашево	16,29
25.	ВЛ 110 кВ Канаш – Дружба II цепь с отпайкой на ПС Атнашево	16,29
Линии электропередачи 35 кВ		
26.	ВЛ 35 кВ Восточная – Шигали – Известковая – Вурманская	

Таблица 1.5.4-2 Перечень подстанций регионального значения, расположенных на территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование трансформатора	S _{ном} , МВА	Обмотка трансформатора ВН, СН, НН	U _{ном} , кВ	Год ввода
1.	ПС 110/10 кВ Атнашево	T-1	6,3	ВН	115	1983
		T-2	6,3	ВН	115	1998
2.	ПС 110/10 кВ Ачаксы	T-1	6,3	ВН	115	1972
		T-2	6,3	ВН	115	1984
3.	ПС 110/6 кВ Восточная	T-1	10,0	ВН	115	1989
		T-2	10,0	ВН	115	1990
4.	ПС 110/10 кВ Дружба	T-1	6,3	ВН	115	1976
		T-2	6,3	ВН	115	1980
5.	ПС 110/10 кВ Кибечи	T-1	10,0	ВН	115	1993
		T-2	6,3	ВН	115	1993
6.	ПС 110/35/10 кВ Лесная	T-1	10,0	ВН	115	1985
		T-2	10,0	ВН	115	1985
7.	ПС 110/10 кВ Маяк	T-1	2,5	ВН	110	1987
		T-2	2,5	ВН	110	1987
8.	ПС 110/10 кВ Чагасы	T-1	6,3	ВН	115	1992
		T-2	6,3	ВН	115	1992

Суммарная мощность трансформаторов подстанций составляет 102,9 МВА.

Трассы ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные и металлические.

Распределение электроэнергии между потребителями округа осуществляется на напряжении 10 кВ. Перечень объектов электросетевого хозяйства местного значения муниципального округа, расположенных на территории Канашского муниципального округа, приведен в таблице 1.5.4-3

Таблица 1.5.4-3 Перечень объектов электросетевого хозяйства местного значения муниципального округа, расположенных на территории Канашского муниципального округа

9	Наименование объекта	Адрес, местонахождение объекта	Площадь (м2)	Протяженность (м)	Дата выдачи и № свидетельства	
1	ЗТП-6/400+250 кВ (2-этажный) 21-21-05/025/20 07-108 21:11:000 000:1777	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Малые Бишкихи, в 200м юго-западнее Мало-Бишкихской СОШ	38,70		28.09.2007 21AA № 300361	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
2	ВЛ низкого напряжения от ЗТП-10/0,4 кВ №6 21-21-05/008/20 09-232 21:11:000 000:1917	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Малые Бишкихи, от ЗТП №6 д. М.Бишкихи до опоры №13	402,0		09.04.2009 21AA № 568993	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
3	КТП-10/0,4 кВ №12 21-21-05/007/20 09-261 21:11:000 000:1242	ЧР, Канашский муниципальный округ, п. Новый, в 10 м. южнее дома №17	1,40		31.03.2009 21AA № 569265	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.

4	ВЛ низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №12 21-21-05/007/200 9-266 21:11:0000 00:1908	ЧР, Канашский муниципальный округ, пос. Новый, от КТП-12 п.Новый до опоры №7, №24	905,24		31.03.2009 21AA № 569268	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
5	КТП-10/0,4 кВ №17 21-21-05/007/200 9-256 21:11:0000 00:1241	ЧР, Канашский муниципальный округ, д.Хунав, в 80 м западнее от д. №14 по ул. Центральная в д. Хунав	6,30		31.03.2009 21 AA № 569263	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
6	ВЛ низкого напряжения ВЛ-0,4кВ от КТП №17 21-21-05/008/200 9-234 21:11:0000 00:1311	ЧР, Канашский муниципальный округ, д.Хунав, от КТП-17 д. Хунав до опоры №20	499,0		10.04.2009 21AA № 568971	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
7	КТП-10/0,4 кВ №16 21-21-05/007/200 9-257 21:11:0000 00:1312	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Хучель, в 15 м восточнее от д. №1 по ул. Солнечная в д. Хучель	1,40		31.03.2009 21 AA № 569264	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
8	ВЛ низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 21-21-05/009/200 9-054 21:11:0000 00:1913	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Хучель, от КТП №16 д. Хучель до опоры №16	573,60		13.04.2009 21 AA № 568414	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
9	Отпайка ВЛ высокого напряжения ВЛ-10кВ на КТП №16 21-21-05/009/200 9-050 21:11:0000 00:3045	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Хучель, от ЗТП №15 до КТП №16 д. Хучель	195,40		13.04.2009 21 AA № 568946	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
10	ЗТП-15/250+400 кВ (2-этажный) 21-21-05/027/200 7-301 21:11:0000 00:1887	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Хучель, в 30 м западнее здания СОШ	38,70		01.11.2007 21 AA № 299204	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
11	ВЛ низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №15 21-21-05/007/2009-267 21:11:000000 :1727	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Хучель, от ЗТП-15 д. Хучель до опоры №5, №6	191,55		31.03.2009 21 AA № 569202	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
12	ЗТП-№14/160 кВ (1-этажный) 21-21-05/026/2007-270 21:11:000000 :1888	ЧР, Канашский муниципальный округ д. Большие Бишкихи, 70 м. западнее от здания Б.Бишкихского ДОУ	13,90		15.10.2007 21 AA № 299933	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.
13	Кабельная линия электропередачи низкого напряжения - КЛ 6 Кв 21-21-05/007/200 9-268 21:11:0000 00:1595	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Б. Бишкихи ВЛ «Клохозаидо ЗТП-14/160 кВ Б. Бишкихского ДОУ	500,0		31.03.2009 21 AA № 569269	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.

14	КТП-10/0,4 кВ №9 21-21-05/008/200 9-229 21:11:0000 00:1310	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Ожанары, в 60 м западнее школы в д. Ожанары	3,0		09.04.2009 21 AA № 568989	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
15	ВЛ низкого напряжения я ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №9 21-21-05/008/200 9-235 21:11:0000 00:1314	ЧР, Канашский муниципальный округ, д.Ожанары, от ТП-9 д. Ожанары до опоры №13		418,48	09.04.2009 21 AA № 568590	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
16	ЗТП-№12 2х250 кВА (2-этажный) 21-21-05/025/200 7-112 21:11:1311 01:876	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. Елифанова, тер. ЦРБ, 100м западнее жилого дома №8	41,70		28.09.2007 21 AA № 300216	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
17	ВЛ низкого напряжения я ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №12 21-21-05/015/200 9-289 21:11:0000 00:1316	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, от ЗТП № 12		1511,20	04.06.2009 21 AA № 589795	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
18	ЗТП-№4 630 кВА (1-этажный) 21-21-05/025/200 7-109 21:11:0000 00:1157	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, тер. ЦРБ, 10м. восточнее здания прачечной	13,20		28.09.2007 21 AA № 300217	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
19	ВЛ низкого напряжения я ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 21-21-05/007/200 9-262 21:11:0000 00:1244	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, от ЗТП №4 до опоры №7, №14		616,10	31.03.2009 21 AA № 569211	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
20	КТП-10/0,4 кВ №5 21-21-05/008/200 9-230 21:11:1401 01:216	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, Акакасинское шоссе, д. №1, ДОЛ «Космонавт»	3,1		09.04.2009 21 AA № 568588	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
21	Кабельная линия электропередачи низкого напряжения я КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 21-21-05/008/200 9-236 21:11:0000 00:1309	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, Акакасинское шоссе, д. 1 от КТП №5 до опоры №7,8,13,15		379,50	09.04.2009 21 AA № 568990	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
22	ВЛ низкого напряжения я ВЛ-0,4кВ: ВЛ-0,4кВ от КТП-8/630 Уманы 21-21-05/026/200 7-181 21:11:0000 00:1594	ВЛ-0,4кВ проходит по землям Уманского сельского поселения вдоль автодороги Канаш-З.Яндоуши, конец трассы опора № 10 около котельной СОШ с. Уманы Канашского муниципального округа ЧР		281,65	08.10.2007 21 AA № 300119	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
23	ЗТП-10/0,4 кВ №2 123-21-05/007/200 9-260	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, 20 м севернее дома №14 по ул. 40 лет Победы	30,20		31.03.2009 21 AA № 569266	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
24	ВЛ низкого напряжения я ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №2 21-21-05/008/200 9-233 21:11:0000 00:1911	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, от ЗТП №2 до опоры №4,11,13		700,00	09.04.2009 21 AA № 568589	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
25	Отпайка ВЛ-10 кВ на ЗТП-10/0,4 кВ №2 21-21-05/007/200 9-264 21:11:0000 00:1239	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, от опоры №1, находящейся в 60 м севернее котельной северо-западного микрорайона с. Шихазаны до ЗТП №2		200,00	31.03.2009 21 AA № 569267	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
26	КТП-10/0,4 кВ №7 21-21-05/007/200 9-259 21:11:0000 00:721	ЧР, Канашский муниципальный округ с. Шихазаны, в 200м севернее с. Шихазаны		2,20	31.03.2009 21 AA № 569214	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
27	Отпайка ВЛ высокого напряжения я ВЛ-10 кВ на ТП №7 21-21-05/007/200 9-263 21:11:0000 00:1245	ЧР, Канашский муниципальный округ с. Шихазаны, в 200 м севернее с. Шихазаны		355,80	31.03.2009 21 AA № 569212	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
28	КТП-10/0,4 кВ №9 21-21-05/007/200 9-258 21:11:0000 00:3230	ЧР, Канашский муниципальный округ с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, в 20 м севернее дома №12 по ул. 40 лет Победы		4,30	31.03.2009 21 AA № 569213	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
29	КЛ-0,4 кВ от КТП №9 21-21-05/007/200 9-265 21:11:0000 00:1240	ЧР, Канашский муниципальный округ, с.Шихазаны, ул. 40 лет Победы, от КТП №9 до детского сада №1 «Искорка» с. Шихазаны		100,00	31.03.2009 21 AA № 569210	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
30	КТП-2- КТП-400/10/0,4 кВ 21-21-05/007/200 9-265	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. №18				Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
31	ВЛ-0,4 кВ	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, начало трассы - 2КТП-400/10/0,4 кВ расположенный примерно в 40 м к северо-востоку от дома №18 по ул. М. Сеспеля; далее трасса проходит по территории школы; окончания трассы – опоры №№6,10 по ул. М Сеспеля				Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
32	Сооружение ВЛ-10 кВ 21-21-05/021/201 0-185 21:11:0000 00:1575	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Ирденево-Кошки от опоры № 5 ВЛ-1 кВ «Челкасы» до КТП 100/10/0,4 кВ		725,60	28.05.2010 21 АД № 200943	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
33	КТП-10/04 кВ 21-21-05/006/201 0-2301	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 15 а, в 25 м южнее ФСК		2,82	12.02.2010 21 АД № 101716	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						
34	Сооружение КТП-10/04 кВ 21-21-05/021/201 0-186 21:11:1701 01:243	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Ирденево Кошки, Центральная, д. 1 а		2,20	28.05.2010 21 АД № 200586	Договор аренды имущества № МР6/122-19-11/414 от 23.03.2012 г.						

35	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 21:11:0000 00:1607	Канашский муниципальный округ, д. Туруново, расположена примерно в 95 м. к северо-западу от д. 26 по ул. Южная	2,90		04.02.2014 21 АБ № 045275	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.					
36	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:1606	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Туруново, начало трассы лит. В-существующая опора №19, расположенная примерно в 215м. к юго-западу от д. 10 по ул. Ленина; далее трасса проходит в юго-восточном направлении; окончание трассы-КТП, расположенная примерно в 95 м. к северо-западу от д. 26 по ул. Южная; начало трассы лит. В1- расположенная примерно в 95 м. к северо-западу от д. 26 по ул. Южная; далее трасса проходит по ул. Южная; окончание трассы-опоры №№13,14 расположенные примерно в 160 м. к югу от д. 31 по ул. Южная;	1270		04.02.2014 21 АБ № 045276	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.					
37	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:3112 01:438	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Маяк, начало трассы КТП №11, расположенная на южной окраине деревни; далее трасса проходит в северном и южном направлении; окончание трассы-опора №8, расположенная возле дома №31 по ул. Озерная; опора №11, расположенная возле дома №30 по ул. Озерная;	408,00		19.04.2014 21 АБ № 085747	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.					
38	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:1007	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Старые Шальтаны, начало трассы - опора №12, расположенная возле дома №32 по ул. Кооперативная; окончание трассы-опора №18, расположенная возле дома №44 по ул. Кооперативная; опора №25, расположенная возле дома №40 по ул. Кооперативная;	419,00		04.02.2014 21 АБ № 045277	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.					
39	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:1603	ЧР, Канашский муниципальный округ, с. Шоркасы, начало трассы - существующая опора №5, расположенная возле дома №4 по ул. Новая; далее трасса проходит по ул. Новая; окончание трассы - опора №9 расположенная возле дома №16 по ул. Новая, опора №15, расположенная возле д. №17 по ул. Новая;	500,00		19.04.2014 21 АБ № 085748	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.					
40	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:1353	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Зеленовка, начало трассы - существующая опора №1, расположенная возле д. №35 по ул. Ватутина; далее трасса проходит по ул. Ватутина; окончание трассы-опора №2 расположенная возле дома №39 по ул. Ватутина;	60,00						11.01.2014 21 АБ № 013268	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.	
41	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 21:11:0000 00:1605	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Яшкильдино, расположена в 20 м. западнее от участка №8 по ул. Новая	2,96						11.01.2014 21 АБ № 013267	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.	
42	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:1604	ЧР, Канашский муниципальный округ, д. Яшкильдино, начало трассы лит. В-существующая опора №225 ВЛ 10кВ «Алаксары», расположенная в 400м. к юго-западнее д. 5 по ул. Калинина; далее трасса проходит в восточном направлении к ул. Новая; окончание трассы лит В- КТП, расположенная в 20 м. западнее от участка №8 по ул. Новая; начало трассы лит. В1- КТП в 20 м. западнее от участка №8 по ул. Новая; далее трасса проходит по ул. Новая; окончание трассы лит. В1- опоры №8 расположенная в 3 м. от д. 2 по ул. Новая; начало трассы лит. В2-существующая опора №8 расположенная в 5 м. южнее д. №15 по ул. Советская; далее трасса проходит по ул. Советская; окончание трассы лит. В2-опоры №12 расположенная в 4 м. южнее д. 23 по ул. Советская;	1165,60						19.04.2014 21 АБ № 085749	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.	
43	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:0000 00:3436	ЧР, р-н Канашский, с/пос. Чагасьское, д. Чагаси, Ленинградская, начало трассы лит.Г-КТП расположенная возле дома №1 по ул. Ленинградская, окончание трассы лит.Г- опора №9, расположенная по улице Ленинградская	241,00						21.08.2014 21 АБ № 145175	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.	
44	Сооружение (Линия электропередачи) 21:11:2304 07:432	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Канашский, д. Сядорга-Сирмы, ул. Карла-Маркса, начало трассы Лит.Г-существующая опора № 15, расположенная примерно в 160 метрах восточнее д. №54 по ул. К.Маркса;	1405,00						20.08.2014 21 АБ № 145089	Договор безвозмездного пользования № 1520-001506 от 03.07.2015 г.	

[illegible]

		Шакуловская, трассы Лит.Г- опора №5, расположенная около д.№ 31 по ул. Шакуловская				
53	Сооружени е (Линия электропер едачи) 21:11:1405 02:479	Чувашская Республика - р-н Чувашия, с/пос Канашский, д. Асхвас, ул. Солнечная, начало трассы – в 100 м западнее от д. №12 по ул. Новая, окончание трассы возле д. №10 по ул. Солнечная д. Асхва Канашского муниципального округа		727,00	13.05.2015 AA 21 № 023180	Договор безвозмездного пользования № 1620- 001376 от 08.08.2016 г.
54	Сооружени е (Линия электропер едачи) 21:11:1609 01:246	Чувашская Республика - р-н Чувашия, с/пос Канашский, начало трассы Лит.Г - от опоры №102, расположенной в 70 метрах на юго-запад от дома №59 по ул.Центральной в выс.Лесной; далее трасса проходит по территории Хучельского сельского поселения; окончание трассы Лит.Г - КТП-160 кВ №19, расположенная в 78 метрах на юго- запад от дома №59 по ул.Центральной в выс.Лесной; начало трассы Лит.Г1 - КТП- 160 кВ №19, расположенная в 78 метрах на юго-запад от дома №59 по ул.Центральной в выс.Лесной; далее трасса проходит по территории Хучельского сельского поселения и выс.Лесной; окончание трассы Лит.Г1 - опоры №№7, 10, 16, расположенные по ул. Молодежная в выс.Лесной.		491,00	13.05.2015 AA 21 № 023178	Договор безвозмездного пользования № 1620- 001376 от 08.08.2016 г.
55	Сооружени е (Линия электропер едачи) 21:11:0000 00:4566	Чувашская Республика - р-н Чувашия, с/пос Асхвинское, д. Большие Бицхики, ул. Зеленая, начало трассы- ктп №18, окончание трассы- возле дома №13 по ул.Зеленая д.Б.Бикшихи Канашского р-на		512,00	13.05.2015 AA 21 № 023176	Договор безвозмездного пользования № 1620- 001376 от 08.08.2016 г.
56	Сооружени е (Линия электропер едачи) 21:11:0000 00:4565	Чувашская Республика - р-н Чувашия, с Шибылги, ул. Школьная, Начало трассы- сущ.опора расположенная в 70 м на северо-восток от д.№1 по ул.Ворошилова, окончание трассы- опоры №№10,25,32 по ул.Школьная, с.Шибылги Канашского р-на		1074,00	13.05.2015 AA 21 № 023175	Договор безвозмездного пользования № 1620- 001376 от 08.08.2016 г.
57	Сооружение (Линия электроперед ачи) 21:11:311203: 113	Чувашская Республика - р-н Чувашия, д. Кашкар-Сирмы, ул. Озерная, начало трассы- от КТП №2 расположенная в 30 м южнее д.№27 по ул.Озерная, окончания трассы- опоры: №№23,26,35 по ул.Озерная д.Кашкар-Сирмы Канашского муниципального округа		1000,00	13.05.2015 AA 321 № 023177	Договор безвозмездного пользования № 1620- 001376 от 08.08.2016 г.
57	Сооружение (Нежилое, Воздушная линия электроперед ачи низкого напряжения) 21:11:000000: 1589	чр, Канашский муниципальный округ, Зеленый п., конец трассы опора № 40 ок. д. 23		1250,00	21.04.2015 AA 21 № 029789	
59	Сооружение (Нежилое, Воздушная линия электроперед ач) 21:11:000000: 1593	Чувашская Республика - р-н Чувашия, проходит по тер.Тобурдановско го лесопункта,конец- опора №29 ок.гаража Тобурдановского лесничества		868,00	21.04.2015 AA 21 № 029793	
60	Сооружение (Нежилое, Воздушная линия электроперед ачи ВЛ-0,4 кВ) 21:11:000000: 1591	Чувашская Республика - р-н Чувашия, Канашский, проходит по тер.Шихранского лесничества		1339,00	21.04.2015 AA 21 № 029791	
61	Сооружение (Нежилое, Комплектная трансформат орная подстанция) 21:11:000000: 1588	Чувашская Республика - р-н, Чувашия, Канашский Зеленый п, в 300м северо-западнее конторы Канашского лесхоза	10,00		21.04.2015 AA 21 № 029788	
62	Сооружение (Нежилое, КТП-6/0,4 кВ) 21:11:000000: 1590	Чувашская Республика - р-н Чувашия, Канашский, тер.Шихранского лесничества	10,00		21.04.2015 AA 21 № 029790	
63	Сооружение (Нежилое, Комплектная трансформат орная подстанция) 21:11:000000: 1592	Чувашская Республика - р-н Чувашия, Канашский, юго-восточное здания конторы Тобурдановского лесничества	10,00		21.04.2015 AA 21 № 029792	
64	Сооружение (нежилое, ВЛ-0,4кВ от ЗТП №3-160 кВ) 21:11:000000: 2896	Чувашская Республика, Канашскиймуници пальный округ, с/пос Асхвинское, начало трассы Лит.Г-ЗТП №3, расположенная в 35м восточнее административног о здания; окончанием трассы являются опоры №6,7,8,12,15,18 расположенные на территории психиатрической больницы		533,00	21.04.2015 AA 21 № 029794	

Территорию Канашского муниципального округа обслуживает Канашский РЭС Южного производственного отделения филиала ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго".

Протяженность ВЛ-0,4 кВ - 828, 711 км.

Протяженность ВЛ-10(6) кВ - 706,324 км.

Количество ТП-10(6)/0,4кВ - 428 шт.

Загрузка трансформаторов (кВА/%) по имеющимся замерам предшествующих лет составляет 21781 кВА/13,78 %.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение муниципального округа. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-6-10 кВ.

1.5.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей Канашского округа осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по отводу диаметром 400 мм от магистрального газопровода Ямбург-Тула через две ГРС, расположенные вблизи в п. Атыково и г. Канаш. Несколько населенных пунктов обслуживаются от ГРС, расположенных в других округах: Ачакасы из Вурнарского округа; Высоковка-1, Передние Яндоуши, Задние Яндоуши из Цивильского округа.

Уровень газификации Канашского муниципального округа по данным АО "Газпром газораспределение Чебоксары" составляет 64,55 %. Газопровод подведен к 100 населенным пунктам, таким образом, охвачены практически все населенные пункты округа.

В настоящее время газоснабжение потребителей города осуществляется природным газом по отводу от магистрального газопровода Ямбург-Тула. Газораспределительная станция расположена за границами города в юго-западном направлении.

В городе ведется дальнейшее строительство газовых сетей, намечается газификация усадебного фонда и перевод котельных на газ.

Перечень газифицированных населенных пунктов Канашского округа природным газом

№ п/п	Наименование районов, городов и населенных пунктов	Число постоянных хозяйств (домов и квартир)	Количество газифицированных домов и квартир	Уровень газификации, %
1	выс. Кармамеи	54	38	70,37
2	выс. Кибечи	21	негазифицирован	
3	выс. Лесной	92	72	78,26
4	выс. Новые Маеи	69	63	91,30
5	выс. Чинкары	42	24	57,14
6	выс. Шихазаны	41	29	70,73
7	д. Аксарин	145	113	77,93
8	д. Алаксары	82	41	50,00
9	д. Алешево	50	36	72,00
10	д. Анаткасы	135	84	62,22
11	д. Аниш-Ахпердино	303	137	45,21
12	д. Аспыялы	67	28	41,79
13	д. Асхва	454	379	83,48
14	д. Атнашево	326	273	83,74
15	д. Атыково	143	60	41,96
16	д. Байгильдино	154	111	72,08
17	д. Березовка	24	негазифицирован	
18	д. Ближние Сормы	181	75	41,44
19	д. Богурданы	114	75	65,79
20	д. Большие Бикшихи	454	363	79,96
21	д. Братьякасы	108	58	53,70
22	д. Верхнее Девлизерово	128	84	65,63
23	д. Верхняя Яндоба	205	145	70,73
24	д. Воронцовка	38	23	60,53
25	д. Вторые Хормалы	113	68	60,18
26	д. Вурман-Янишево	137	85	62,04
27	д. Дальние Сормы	166	106	63,86
28	д. Дмитриевка	42	негазифицирован	
29	д. Елмачи	132	109	82,58
30	д. Задние Яндоуши	131	79	60,31
31	д. Зеленовка	31	17	54,84
32	д. Имелево	113	70	61,95
33	д. Ирдеменево-Кошки	59	53	89,83
34	д. Ирх-Сирмы	31	21	67,74
35	д. Каликово	121	75	61,98
36	д. Калиновка	70	76	108,57

37	д. Караклы	215	168	78,14
38	д. Кармамеи	375	263	70,13
39	д. Кашкар-Сирмы	34	28	82,35
40	д. Келте-Сюле	45	29	64,44
41	д. Кошноруй	144	101	70,14
42	д. Малая Андреевка	78	65	83,33
43	д. Малдыкасы	189	126	66,67
44	д. Малды-Питикасы	87	41	47,13
45	д. Малое Тугаево	81	58	71,60
46	д. Малые Бикшихи	572	517	90,38
47	д. Матькасы	40	13	32,50
48	д. Маяк	117	83	70,94
49	д. Мокры	235	173	73,62
50	д. Напольные Котяки	246	261	106,10
51	д. Нижнее Девлизерово	67	47	70,15
52	д. Нижние Кибечи	164	93	56,71
53	д. Нижние Татмыши	100	72	72,00
54	д. Новая Яндоба	123	83	67,48
55	д. Новое Урюмово	300	209	69,67
56	д. Новые Ачакасы	188	159	84,57
57	д. Новые Бюргенеры	150	100	66,67
58	д. Новые Маеи	159	136	85,53
59	д. Новые Пинеры	98	49	50,00
60	д. Новые Турмыши	78	66	84,62
61	д. Новые Челкасы	123	80	65,04
62	д. Новые Шальтаны	225	144	64,00
63	д. Новые Шорданы	46	13	28,26
64	д. Оженары	306	157	51,31
65	д. Передние Яндоуши	129	65	50,39
66	д. Пожарпоси	46	30	65,22
67	д. Семеновка	92	56	60,87
68	д. Сеспель	233	169	72,53
69	д. Сив-Сирма	47	29	61,70
70	д. Сиделево	229	154	67,25
71	д. Средние Кибечи	148	93	62,84
72	д. Средние Татмыши	159	69	43,40
73	д. Старое Ахпердино	180	78	43,33
74	д. Старые Шальтаны	152	88	57,89
75	д. Сугайкасы	578	477	82,53
76	д. Сядорга-Сирмы	132	89	67,42
77	д. Туруново	259	210	81,08
78	д. Тюлькой	67	35	52,24
79	д. Хунав	80	57	71,25
80	д. Хучель	114	112	98,25
81	д. Чагасы	268	220	82,09
82	д. Челкумаги	264	183	69,32
83	д. Чиршаксы	122	94	77,05
84	д. Юманзары	263	181	68,82
85	д. Яманово	157	124	78,98
86	д. Ямбахино	40	25	62,50
87	д. Ямурза	149	186	124,83
88	д. Яшкильдино	99	59	59,60
89	п. Зеленый	37	22	59,46
90	п. Новый	33	18	54,55
91	рзд. Ачакас	4	негазифицирован	
92	рзд. Кибечи		негазифицирован	
93	рзд. Мокры	2	негазифицирован	
94	рзд. Янгличи	3	негазифицирован	
95	с. Ачакасы	137	110	80,29
96	с. Вутабоси	323	239	73,99
97	с. Высоковка вторая	15	негазифицирован	
98	с. Высоковка первая		негазифицирован	
99	с. Малые Кибечи	502	357	71,12
100	с. Тобурданово	370	268	72,43
101	с. Ухманы	545	378	69,36
102	с. Шакулово	226	106	46,90
103	с. Шибилги	334	218	65,27
104	с. Шигали	154	87	56,49
105	с. Шихазаны	1 343	1083	80,64
106	с. Шоркасы	130	74	56,92
107	с. Ямашево	276	166	60,14
108	с. Янгличи	307	194	63,19
109	Шихранское лесничество	22	12	54,55
	Итого	17 931	12 619	70,38

Объекты газового хозяйства Канашского района

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Общая протяженность	Кадастровый номер	Запись о регистрации права собственности	Год постройки	Сведения об установлении охранных зон
1	Газоснабжение д. Кашкар-Сирмы Канашского района Чувашской Республики. Монтаж ГРП№1 (БГРП-0,2), с РДНК-400М (литера Г1 уч.1), (литера Г3 уч.1-2)	Чувашская Республика - Чувашия, Канашский мо, ТО Шальтямский	14,3 м. (7,3 м.; 7,0 м.)	21:11:000000:1622	21-21-05/049/2010-113 от 25.12.2010	2005	Договор аренды от 17.08.2012 г. № 9 МО «Канашский район»
2	Газоснабжение д.д. Воронцовка, Кашкар-Сирмы Канашского района Чувашской Республики. Распределительный газопровод высокого давления Р=6 кгс/см2 (литера Г1 уч.1-уч.6). Газоснабжение д. Кашкар -Сирмы Канашского района Чувашской Республики. Распределительный газопровод низкого давления Р до 0,03 кгс/см2 (литера Г3 уч.1-уч.3). Газоснабжение д. Воронцовка Канашского района Чувашской Республики. Распределительный газопровод низкого давления Р до 0,03 кгс/см2 (литера Г4 уч.1-уч.5)	Чувашская Республика - Чувашия, МО Канашский, Шальтямский ТО	7415,6 м. (4756,5 м.; 1218,0 м.; 1441,1 м.)	21:11:000000:1813	21-21-05/049/2010-111 от 25.12.2010	2005	Договор аренды от 17.08.2012 г. № 9 МО «Канашский район»
3	Газоснабжение д. Воронцовка Канашского района Чувашской Республики. Монтаж ГРП №1 (БГРП-0,2), с РДНК-400М (литера Г1 уч.1), (литера Г4 уч.1-2)	Чувашская Республика - Чувашия, МО Канашский, Шальтямский ТО	12 м. (6 м.; 6 м.)	21:11:000000:1623	21-21-05/049/2010-112 от 23.12.2010	2005	Договор аренды от 17.08.2012 г. № 9 МО «Канашский район»
4	Газоснабжение села Вутабоси Канашского района. Газопровод низкого давления Р до 0,003 кгс/кв.см2)	Чувашская Республика, Канашский мо, с Вутабоси	827,20 м.	21:11:000000:1384	21-21-05/048/2010-139 от 17.12.2010	2006	МО «Вутабосинское сельское поселение»
5	Сооружение (Сооружения газоснабжения, Техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления по ул.Сельхозтехники в с.Шихазаны Канашского района ЧР в связи с переводом многоквартирных жилых домов №№5,9,10,11,14,19,20 и 22 на индивидуальное отопление)	Чувашская Республика, Канашский мо, Шихазанский ТО, с.Шихазаны, ул.СХТ, начало трассы лит.Г- ГРПШ №18, далее трасса проходит по ул.СХТ, окончания трассы лит.Г- д. №5, 14, 22, 20, детсад	0,5 кв.м.	21:11:130703:1110	21-21/004-21/034/001/2016-232/1 от 04.03.2016	2015	МО «Канашский район»
6	Сооружение газоснабжения, Газопровод	Чувашская Республика - Чувашия, МО Канашский, Шихазанский ТО, начало трассы- точка врезки в 80 м на северо-восток от дома №19 по ул.40 лет Победы, окончание трассы возле дома №2 по ул.Ф.Григорьева с.Шихазаны	168 м.	21:11:131101:1906	21-21/004-21/034/001/2015-294/1 от 05.06.2015	2014	МО «Канашский район»
7	Сооружение газоснабжения, Газопровод	Чувашская Республика - Чувашия, МО Канашский, Шихазанский ТО, начало трассы-точка врезки в 23 м севернее от дома №19 по ул.40 лет Победы, окончание трассы возле дома №1 по ул.Ф.Григорьева с. Шихазаны	276 м.	21:11:131101:1907	21-21/004-21/034/001/2015-295/1 от 05.06.2015	2014	МО «Канашский район»

Вестник № 45					05 декабря 2025 г.		68
8	Сооружение (сооружения газоснабжения, Техническое перевооружение газораспределительной сети низкого давления, проводимое для перевода многоквартирных домов №1,2 по ул.Епифанова в с.Шихазаны Канашского района ЧР)	Чувашская Республика - Чувашия, мо Канашский, Шихазанский то, с Шихазаны, ул В.П.Епифанова, начало трассы лит.Г- точка врезки в существующий газопровод возле дома №8, далее трасса проходит по ул.В.П.Епифанова, окончание трассы лит.Г- дом №2.	85 м.	21:11:131101:2001	21-21/004-21/034/001/2016-231/1 от 04.03.2016	2015	МО «Канашский район»
9	Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (30 шт.) по ул. Канашская в с. Вутабоси Канашского района Чувашской Республики	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Канашский, с. Вутабоси, ул. Канашская	1051 м.	21:11:230501:1441	21:11:230501:1441-21/048/2019-1 от 28.01.2019	2018	МО «Канашский район»
10	Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (15 шт.) по ул. Шоссейная в с. Шибылги Канашского района Чувашской Республики	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Канашский, с/пос Шибылгинское, с Шибылги, ул Шоссейная	477 м.	21:11:080601:1317	21:11:080601:1317-21/052/2019-1 от 28.01.2019	2018	МО «Канашский район»
11	Сооружение (сооружения газохимического комплекса, Газопровод)	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Канашский, с Шихазаны, ул СХТ, д 27, начало трассы лит.Г – точка врезки в существующий надземный газопровод высокого давления, расположенная примерно в 25 метрах к востоку от дома №21 по улице СХТ села Шихазаны; окончание трассы лит.Г – здание очистных сооружений, расположенное по адресу: с.Шихазаны, ул. СХТ, д.27	261 м.	21:11:130703:1103	21-21/004-21/004/002/2016-539/1 от 18.02.2016	2015	МО «Шихазанское сельское поселение»
12	Сооружение (Нежилое, Подземный газопровод высокого давления)	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Канашский, Асхвинское сельское поселение, Ибресинское шоссе	764	21:11:000000:1965	21:11:000000:1965-21/053/2019-6 от 12.04.2019	1998	МО «Канашский район»
Не зарегистрированы	Газоснабжение индивидуальных жилых домов в количестве 37 шт. по ул. Медвежья, 70 лет Победы, в д. Хучель Канашского района Чувашской Республики, Подземный газопровод низкого давления Р<0,003 МПа	Чувашская Республика, Канашский район, ул. Медвежья, ул. 70 лет Победы	1738,4 м.			2017	Хучельское сп
Не зарегистрирован	Газопровод	д. Выселок Лесной, ул. Овражная,					Хучельское сп
Не зарегистрирован	Газопровод	д. Хучели, ул. 70 лет Победы					Хучельское сп
Не зарегистрирован	Газопровод	д. Асхва, ул. Солнечная					Асхвинское сп

1.5.6. Связь**Почтовая связь**

Количество отделений почтовой связи (далее - ОПС) в сети УФПС Чувашской Республики - филиала ФГУП "Почта России" на территории Канашского муниципального округа - 25. ОПС обслуживают 100 населенных пунктов округа.

Во всех отделениях почтовой связи оказывается следующий перечень основных услуг:

- почтовые услуги;
- финансовые услуги;
- прочие услуги (розничная торговля товарами различных категорий: периодические печатные издания, книжная продукция, открытки, канцелярские товары, филателия, услуги доступа в Интернет).

Стационарная телефонная связь

В настоящее время в округе функционируют 23 телефонные станции типа АТСК 50/200 емкостью на 2710 номеров.

Тип прокладки телефонной сети - смешанный (кабель, воздушная линия).

Мобильная телефонная связь

Услуги мобильной телефонной связи на территории Канашского муниципального округа предоставляются 6 крупнейшими операторами сотовой связи, осуществляющими свою деятельность в границах Российской Федерации: Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Yota, Тинькофф-мобайл.

Радио- и телевидение

Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов в цифровом формате на территории Чувашской Республики осуществляет ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал РТРС "РТРС Чувашской Республики". Цифровое эфирное вещание на территории округа охватывает 100 % населения.

На территории округа вещают 20 бесплатных цифровых телеканалов, входящих в состав 2-х мультиплексов. Согласно указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России (РТРС-1) входят 10 телеканалов и 3 радиоканала. 10 телеканалов для трансляции в составе пакета РТРС-2 (второй мультиплекс) отобраны Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию (14 декабря 2012 года, 18 декабря 2013 года и 30 сентября 2015 года).

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет

В Чувашской Республике действует 18 операторов связи, предоставляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Наиболее крупные - Ростелеком, Дом.ру, Инфолинк, Чебнет (NETBYNET), Orionet, Novonet, Аквилон, Etherway. По данным ПАО "Ростелеком" широкополосным Интернет обеспечены все поселения Канашского округа, средняя скорость в населенных пунктах Канашского округа - 256 КБ/с, в поселениях, расположенных вокруг города Канаш и село Шихазаны - 8-10 МБ/с.

1.6. Природно-ресурсный потенциал

Канашский муниципальный округ расположен в центральной части Чувашской Республики. Климат территории муниципального округа - умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. В течение года погода неустойчивая, с частыми осадками в виде дождей и снега, туманами и ясными солнечными днями. Зима умеренно холодная и длительная. Температура самого холодного месяца - января -12,8°С.

Лето недолгое и тёплое. Самый тёплый месяц июль со средней температурой +18,7 °С.

Снежный покров появляется в конце октября, держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 20-30 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 50-60 см.

За год выпадает около 550 мм осадков, преимущественно в теплое время года. Осадки связаны с активной циклонической деятельностью. Частыми становятся грозы с ливневыми дождями.

Основными в течение года являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/сек. От года к году случаются шквалистые ветры со скоростью 10-15 м/сек.

К числу наблюдаемых неблагоприятных явлений погоды относятся засухи, суховеи, заморозки, ливни, метели, оттепели.

Крупных значительных водотоков на территории муниципального округа нет. Здесь протекают малые реки Малый Цивиль, Ута, Урюм.

Малый Цивиль является притоком Цивилия, относится к бассейну Волги. Длина реки составляет 134 км, площадь водосбора 1442 км². Река образуется слиянием ручья Песчаный и реки Апнерка в 1 км восточнее деревни Булатово. Входит в Цивиль-Анишский гидрологический район. Имеет ряд крупных притоков: Кошлаушка, Поштанарка, Сунарка, Яндоушка. Малый Цивиль не судоходна. Скорость течения составляет порядка 0,2-0,5 м/сек. Ширина реки достигает 10,0 м, высота берегов не превышает 4,0 м. Основные представители ихтиофауны реки: пескарь, карась, сазан, голавль, сом.

Река Урюм - левый приток реки Кубня. Длина реки - 44 км, площадь водосборного бассейна - 247 км². В основном, по берегу с обеих сторон произрастает кустарниковая растительность, из деревьев растут вяз и ива. Весной в большом количестве прилетают дикие утки, цапли.

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая продолжительная зимняя межень. Интенсивный прогрев речных вод начинается сразу после вскрытия рек от ледостава.

По химическому составу воды рек рассматриваемой территории носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней в период половодья (100 - 200 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (500 - 800 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Река Ута - одна из малых рек, является левым притоком Кубни. Река Ута берёт начало у станции Янгличи, течёт на восток. Вдоль течения реки расположено множество населённых пунктов. Длина реки Ута составляет 43 км, площадь водосборного бассейна - 833 км². Средняя ширина реки - 5-10 метров. Река Ута имеет 31 приток, наиболее крупные из них - реки Озирма и Аниш. Берега реки симметричные, сильно изрезаны овражно-балочной сетью. В реке ловят окуня, голавля, ельца.

Много небольших гидротехнических сооружений на малых реках и в оврагах, где аккумулируются талые и дождевые воды.

Территория муниципального образования расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и отличается довольно сложными гидрогеологическими условиями.

Подземные воды приурочены как к четвертичным, так и коренным отложениям.

К элювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды, типа верховодки, локального распространения. Глубина залегания вод изменяется от долей метра до 3,0-5,0 м. Питание горизонта осуществляется исключительно за счет атмосферных осадков, чем и объясняется амплитуда колебания уровней до 1,5 м, в зависимости от сезона года. Наиболее близкое залегание грунтовых вод отмечается в апреле-мае месяцев.

Юрские отложения (плотные глины) рассматриваются как региональный водоупорный комплекс. Подземные воды локального распространения, приурочены они к линзам песков. Воды юрских отложений практического значения не имеют - водоносный горизонт спорадического распространения, слабодообоильный.

Водоносный горизонт, приуроченный к татарским отложениям, связан с прослоями песков и песчаников, а также с трещиноватыми известняками и доломитами. Горизонт не выдержан как по мощности, так и по простираню. Скважинами вскрывается до четырех водоносных прослоев, связанных гидравлически между собой. Воды напорные. Водоносный горизонт вскрывается на глубинах 56-60 м. Производительность скважин незначительна - до 1,0 л/с. Воды пресные, минерализация их 0,3-0,4 г/дм³, редко до 1,0 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые.

Воды казанских отложений, вскрытые на глубинах до 200 м и приуроченные к известнякам и доломитам, характеризуются высокой минерализацией - 15-39 г/дм³ и непригодны для хозяйственных и технических целей.

На достаточно крупном водозаборе, эксплуатируемом для водоснабжения г. Канаш, наблюдаются превышения в воде соединений бора (1,5 ПДК).

Территория муниципального округа расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности. Рельеф территории неоднороден: северо-западная часть до р. Малый Цивиль имеет волнисто-равнинную поверхность, переходящую на юго-востоке в возвышенно-равнинную с высотой 190 м над уровнем моря севернее с. Тобурданово. Территория муниципального округа изрезана овражно-балочной сетью с глубиной эрозионного расчленения в отдельных местах до 50 м. Средняя глубина оврагов - 20-35 м, протяженностью 5-10 км. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 175 до 200 м, уклоны поверхности в среднем составляют 2-3%.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы пермского и юрского возраста, повсеместно перекрытые чехлом четвертичных отложений.

Верхнепермские отложения, представленные осадками казанского и татарского ярусов, вскрываются на глубине 50-60 м и более. В основании отложений казанского яруса преобладают терригенные образования - глины, алевролиты мергели, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными породами - известняками и доломитами с прослоями гипса и песчаника.

Отложения татарского яруса характеризуются значительной изменчивостью литологического состава как по простиранию, так и по разрезу - преобладают пестроцветные мергели и глины, песчаники, известняки и конгломераты.

На размытой поверхности верхнепермских отложений залегают плотные глины и алевролиты с прослоями песков и мергелей юрского возраста мощностью до 50,0 м.

Непосредственно с поверхности повсеместно до глубины 5-9 м, редко более, залегают элювиально-делювиальные суглинки и глины, содержащие в нижней части щебенку коренных пород. Суглинки и глины на отдельных участках лессовидные.

Минерально-сырьевая база Канашского муниципального округа

Из полезных ископаемых в муниципальном округе представлены месторождения кирпично-черепичного сырья, керамзитового сырья, песка строительного, глины. Подраздел составлен на основе информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, также с использованием общедоступных актуализированных данных из ГИС-Атласа "Недра России" в сети Internet.

Месторождения кирпично-черепичного сырья (глины и суглинки)

1. Учетные балансом:

- Алаксарское, 6 км ЮЗ п. Чурачики, 0,3 км от д. Алаксары, 0,5 км от д. Ямбахино, а/д Чебоксары-Канаш в 4 км к В от м-ния, между двумя небольшими речками низшего порядка - суглинков для кирпича марок 100 - 150, утвержденные запасы составляют А+В+С1- 446 тыс. куб. м.
- Больше-Бикшихинское, 1 км СЗ д. Большие Бикшихи - суглинков для кирпича марки 100 и 125 по ГОСТ 530-80, утвержденные запасы составляют А+В+С1-1145 тыс. куб. м.
- Больше-Бикшихинское - II, 1 км СЗ д. Бол. Бикшихи - суглинок и глина для кирпича и камней марок 125-200 по ГОСТ 530-80, утвержденные запасы составляют А+В+С1 - 4014 тыс. куб. м., С2 - 1333 тыс. куб. м.

- Канашское, Мало-Бикшихинский участок, 0,5 км ЮВ д. Малые Бикшихи - суглинков для керамических камней марки 100 - по ГОСТ 6328-55, глины для керамических дренажных труб диам. 50 мм по ГОСТ 8411-74, утвержденные запасы составляют А+С1 - 447 тыс. куб. м., А+В - 748 тыс. куб. м.

- Канашское, Аксаринский участок, 2 км ЮВ д. Малые Бикшихи - суглинков и глина для пустотелых камней марки 150 по ГОСТ 6328-55, утвержденные запасы составляют А+В+С1- 5258 тыс. куб. м.
- Напольно-Котьяское - II, ЮЗ окр. д. Напольные Котьяки - суглинков для кирпича марок 100-150, утвержденные запасы составляют А+В+С1-774 тыс. куб. м.

2. Неучтенные балансом:

- Напольно-Котьяское, СЗ окраина д. Напольные Котьяки - глинистое сырьё на кирпич марки 75-100 (с добавкой 10 % опилок), утвержденные запасы составляют А2 - 247 тыс. куб. м.
- Юманзарское, 1,6 км ЮВ д. Юманзары, 12 км ЮВ ж/д ст. Канаш - Глинистое сырьё на лицевой кирпич, керамическая плитка, утвержденные запасы составляют С2 - 1030 тыс. куб. м, S - 19,6 га.

3. Проявления:

- Сорминское, 0,6 км ЮЗ д. Дальн. Сормы, (Отдельные скв.) - кирпичное сырьё, суглинков, запасы не определялись.

4. Участки недр, включенные в Перечень участков недр местного значения:

- Урюмовский участок недр, в 1,3 км восточнее д. Новое Урюмово - глины кирпичные.
- Калиновский, расположенный в 15 км северо-западнее г. Канаш, в районе населенных пунктов Калиновка, Зеленовка, Ближние Сормы - глины кирпичные.

Месторождения керамзитового сырья

1. Неучтенные балансом:

- Верхне-Мало-Бикшихинское, в 0,4 км ЮВ д. Малые Бикшихи - глина керамзитовая, утвержденные запасы составляют А+В+С1- 2004 тыс. куб.м.

2. Неучтенные балансом:

- Атнашевское, 1,5 км, СЗ д. Атнашево, 8 км СЗ г. Канаш - глина керамзитовая, утвержденные запасы составляют Р - 2 400 тыс. куб. м.

- Вутабосинское, 1,2 км С д. Вутабоси, левый берег р. Уты, 9 км ЮЗ г. Канаш - глина керамзитовая, запасы не определялись.

- Мало-Бикшихинское, 8 км 3 д. Мал. Бикшихи, 3 км ЮЗ г. Канаш - глина керамзитовая, утвержденные запасы составляют Р - 1800 тыс. куб. м.

- Чагасьское, 0,9 км Ю д. Чагаси, 8 км ЮЗ г. Канаш - глины керамзитовые, утвержденные запасы составляют Р- 4380 тыс. куб. м.

- Шибылгинское, 1,0 км 3 д. Шибылги - глина керамзитовая, утвержденные запасы составляют Р - 7200 тыс. куб. м.

Месторождения строительного песка

1. Учетные балансом:

- Шихазанское-II, 8 км С г.Канаша, правый берег р. М. Цивиль, около д. Шихазаны - песок строительный, утвержденные запасы составляют В - 34,595тыс. куб. м., С1 - 80,759 тыс. куб. м.

2. Неучтенные балансом:

- Байгильдинское, северная окраина д. Байгильдино, правая терраса р. М. Цивиль - песок для строительных растворов, приготовления сухих смесей для устройства оснований и покрытий автодорог, утвержденные запасы составляют С2 - 138,5 тыс. куб.м.

3. Участки недр, включенные в Перечень недр местного значения:

- Участок недр, в 1,7 км северо-западнее д. Елмачи на землях Ачкасинского сельского поселения -песок строительный.

- Участок недр "Новые Челкасы", Канашский мо, 0,2 км севернее д. Новые Челкасы, в 0,28 км западнее д. Шихазаны - песок строительный.

Месторождения глины светложугучей

1. Проявления:

- Мало-Бикшихинское, по трассе Н. Урюково-Вутабоси-Канаш, 2,5 км севернее моста через р. Уту, по обе стороны реки - глина светложугучая для лицевого кирпича, утвержденные запасы составляют Р - 435 тыс. куб. м.

Месторождения подземных пресных вод

- Канашское;
-Кармеевское.

1.7. Состояние окружающей среды

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по двум направлениям:

состояние природной среды, включающий обзор воздушного бассейна, водных ресурсов, почв, радиационной обстановки;
санитарная очистка территории, объединяющий данные по очистке, ТКО и скотомогильникам.

1.7.1. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха. Качество воздуха значительно влияет на здоровье людей. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания. Через воздух при благоприятной среде люди получают намного больше вредных веществ, чем с пищей или водой, поэтому охрана и поддержание чистоты воздушного бассейна необходимы для обеспечения качественной жизни населения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в 2021 году в соответствии с программой лабораторных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга, в ходе проведения мероприятий по контролю, производственного лабораторного контроля лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" и его филиалов для оценки качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях исследованы 8 358 проб атмосферного воздуха (в 2020 г. - 11 809, 2019 г. - 11 003).

Концентрации загрязняющих веществ превышали предельно допустимые значения в 7 пробах (0,08 %): по взвешенным веществам (1 проба), хлору и его соединениям (6 проб), в т.ч. по хлору - 5 проб и одна проба по хлорвинилу (г. Новочебоксарск).

В городских поселениях удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов составил в 2021 году 0,099 % (в 2020 г. - 0,07 %, 2019 г. - 0,09 %).

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях Чувашской Республики за последние годы остаются стабильными, в сельских поселениях - улучшились: удельный вес нестандартных проб воздуха в сельских поселениях снизился с 0,21 % в 2019 году до 0,0 % в 2021 году.

По данным федерального статистического наблюдения "Сведения об охране атмосферного воздуха" по форме № 2-ТП (воздух) за 2021 год (по информации Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Чувашии в 2024 г. составили 27,087 тыс. тонн.

По Канашскому муниципальному округу в 2024 году в атмосферу поступила 110 т. загрязняющих веществ, из них:

- твердые загрязняющие вещества - 20 т;
- газообразные и жидкие вещества - 91 т, из них:
 - диоксид серы - 3 т;
 - оксид углерода - 19 т;
 - оксид азота - 21 т;
 - углеводороды (без летучих органических соединений) - 21 т;
 - летучие органические соединения - 24 т;
 - прочие газообразные и жидкие - 3 т.

В целом по муниципальному округу выбросы в атмосферу небольшие. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального округа являются автомобильный транспорт, котельные, работающие на твердом топливе. Большая часть выбросов загрязняющих веществ сосредоточена в г. Канаш.

1.7.2. Состояние водных ресурсов

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в 2024 году находились 1 612 источников централизованного питьевого водоснабжения (в 2020 г. - 1 628), в т.ч. 6 поверхностных и 1 606 подземных.

В настоящее время санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось, продолжилось снижение доли источников, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.

В настоящее время доля проб воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 21,89 %, по микробиологическим показателям - 1,06 %. Из поверхностных источников централизованного водоснабжения 29 % проб воды по санитарно-химическим показателям не отвечали гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям нестандартными были 4,35 % проб.

Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию бора, лития, бария, железа, сухому остатку, жесткости, мутности, что связано с природным составом воды подземных водоносных горизонтов, отсутствием системы очистки и доочистки воды на подземных источниках водоснабжения.

В 2024 году в Чувашской Республике 96,35% источников нецентрализованного водоснабжения находились в сельской местности. Удельный вес источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих санитарным нормам и правилам, составил 8,74%.

1.7.3. Состояние почв

В 2021 году в Чувашской Республике исследовано 239 проб почвы (в 2020 г. - 303, 2019 г. - 267) по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 0,83 %.

По микробиологическим показателям исследовано 226 проб почвы, по паразитологическим - 565. Не соответствовали гигиеническим нормативам соответственно 6,19% и 0,53% проб.

Все пробы почвы по санитарно-химическим показателям, отобранные в селитебной зоне в 2021 году, как и в 2020 году и 2019 году, соответствовали гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 8,25%, по паразитологическим показателям - 0,63 %.

Все нестандартные пробы почвы по микробиологическим показателям с селитебной

территории отобраны с территорий детских дошкольных учреждений и детских игровых площадок в г. Чебоксары.

Все исследованные пробы почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям на содержание тяжелых металлов соответствовали гигиеническим нормативам.

1.7.4. Радиационная обстановка

Установлено, что годовую эффективную дозу население в 82,8% получает от природных источников, 17,05% - от медицинских рентгенодиагностических процедур, от глобальных выпадений и прошлых радиационных аварий - 0,14% и деятельности предприятий, использующих источники ионизирующих излучений - 0,01%.

Мощность дозы гамма-излучения на территории республики в среднем за 2021 год составила 0,08 мкЗв/ч, что не превышает уровни естественного гамма-фона за последние 4 года.

Значение поверхностной активности ^{137}Cs на почве в 2021 году составило 2,25кБк/м². В 2021 году среднее содержание изотопа цезий-137 в почве на территории Чувашской Республики составляет менее 5,0 Бк/кг или 1,7 кБк/м².

В 2021 году на территории Канашского муниципального округа проводились исследования почв на наличие радионуклидов. В 8 пробах, отобранных на территории муниципального округа, превышений обнаружено не было.

В Чувашской Республике проведено 101 исследование пробы воды из подземных источников питьевого водоснабжения на содержание радона-222, случаи превышения контрольных уровней не обнаружены.

В Канашском муниципальном округе в 2021 году были проведены исследования концентрации радона в воде колодцев и скважин. Было отобрано 1 проба из скважины в г. Канаш, 2 пробы из колодцев, 4 пробы из скважин в других населенных пунктах муниципального округа. Превышений обнаружено не было.

В 2021 году в Чувашской Республике исследованы 184 пробы питьевой воды из источников питьевого водоснабжения по суммарной альфа- и бета- активности, из них с превышением контрольного уровня не обнаружены.

В Канашском муниципальном округе в 2021 году на суммарную альфа- и бета-активность были исследованы 1 проба воды из скважины в г. Канаш, 2 пробы из колодцев, 4 пробы из скважин других населенных пунктов муниципального округа. В водах из колодца из с. Новые Мамеи, ул. К. Маркса, д.21 Канашского муниципального округа суммарная бета-активность выше 1 Бк/л (контрольный уровень для суммарной бета-активности), максимальная активность 2,17±0,20 Бк/кг в воде из с. Новые Мамеи. Скорее всего, это связано с повышенной концентрацией природного калия, содержащего естественный радиоактивный изотоп калий-40. Суммарная удельная альфа-активность в воде из данного источника минимальная.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" в 2021 году проведено исследование 171 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание цезия-137 и 135 проб на содержание стронция-90, случаев превышения гигиенических нормативов не отмечено.

1.7.5. Санитарная очистка территории

Вопрос размещения, переработки и утилизации отходов производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем в Чувашской Республике.

В Чувашии разработана Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике (с изм., внесенными Приказом Минприроды Чувашии от 21.11.2022 г.). Схема была разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Чувашской Республики для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

На территории Чувашской Республики располагаются 12 объектов размещения ТКО, зарегистрированных в ГРОРО, в том числе один полигон совместного размещения ТКО и промышленных отходов в пгт. Вурнары, 4 санкционированные свалки в населенных пунктах - д. Шумерля, д. Новая Тюрлема, д. Булдеево, с. Пореецкое.

На территории муниципальных образований Чувашской Республики сбор и первичное накопление ТКО осуществляется в местах накопления в мусорные контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы вывозятся на объекты обработки и размещения отходов.

АО "Ситиматик" в лице своего Филиала в Чувашской Республике сортирует ТКО в г. Новочебоксарске на мусоросортировочном комплексе мощностью 150 тыс. тонн в год, в городе Чебоксары организована мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в мощность не менее 150 тыс. тонн в год.

Созданные объекты позволяют выполнять сбор и переработку ТКО с территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарского, Мариинско-Посадского муниципальных округов, что составляет более 80 % образующихся в Чувашской Республике ТКО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект "Экология", нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта "Экология", в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

Жителям республики по проекту будет предложено разделять ТКО на два потока - пищевые (сырые) отходы и непищевые (сухие).

Планируется создать экотехнопарк кластерного типа с целью создания дополнительных производственно-технических комплексов по глубокой переработке отходов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Новочебоксарск Чувашской Республики. Для решения этой задачи выделен земельный участок в г. Новочебоксарск общей площадью 110 га.

Два потока отходов ТКО, предполагается, будут поступать для глубокой переработки в экотехнопарк.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. N 03/1-03/1012 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики".

Для РФ доля ТКО, образующихся в жилом секторе, составляет 60-80 % от общего количества отходов в зависимости от размера населенного пункта и уровня развития его инфраструктуры. Поэтому ниже представлены нормативы накопления ТКО для жилой застройки.

Таблица 1.7.5-1 Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Чувашской Республики для жилых зданий

№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов		Плотность, кг/куб. м
			куб. м	кг	
1	Жилые здания городов республиканского и районного значений, поселков городского типа	на 1 проживающего	1,97	213,06	108,2
2	Жилые здания сельских населенных пунктов	на 1 проживающего	1,57	160,47	102,2

Расчет условного количества контейнеров, необходимых для полного обеспечения расчетного количества отходов образующихся в муниципальных образованиях Чувашской Республики показал низкую обеспеченность муниципальных образований республики необходимым количеством контейнеров.

В городе Чебоксары и в муниципальных округах республики для накопления ТКО используются контейнеры в основном емкостью 0,75 и 1,1м³.

По данным территориальной схемы на территории Канашского муниципального округа оборудовано 445 мест накопления ТКО, содержащих 945 контейнеров. Также оборудовано 1 место накопления КГО, содержащее 1 контейнер.

По данным территориальной схемы в настоящее время отходы, образующиеся на территории Канашского муниципального округа, поступают на объект размещения ТКО Ибресинского муниципального округа, на полигон ТКО в пгт. Урмары Урмарского муниципального округа, также на санкционированную свалку Цивильского муниципального округа.

RDF топливо производят на мусоросортировочных комплексах. Из общей массы ТКО удаляют органические отходы, легко извлекаемые востребованные виды пластика, макулатуру,

перерабатываемые фракции с низкой теплотворностью (металл, стекло) и неперерабатываемые компоненты - камни, песок, керамику. Оставшееся прессуют в брикеты, крошат на мелкие хлопья или делают гранулы.

Использовать RDF возможно в качестве горючего для котельных установок, а также на промышленных производствах, где требуются высокие температурные режимы.

На территории Канашского муниципального округа 4 сибиреязвенных скотомогильника:

- между Выселок Шихазаны и д. Новые Челкасы,
- д. Вторые Хормалы,
- д. Вурман-Янишево,
- с. Шакулово.

1.7.6. Система зеленых насаждений

Система зеленых насаждений наряду с ее архитектурно-художественным значением способствует оздоровлению условий жизни населения (улучшает микроклимат населенного места, снижает уровень шума, выполняет ветрозащитную и снегозащитную функции, является одним из важнейших факторов защиты почвы). Кроме того, зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства и ландшафтного оформления населенных пунктов. В озеленении применяются новые архитектурно-планировочные решения улиц, парков и скверов, расширяется ассортимент растений.

Для создания устойчивых насаждений необходимо учитывать климатические, зональные особенности произрастания тех или иных видов растений.

Для сокращения содержания пыли в населенных пунктах, необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений, что наиболее необходимо для многоэтажной застройки. Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными.

Производственные и прочие территории, требующие организацию санитарно-защитных зон, должны предусматривать организацию зеленых насаждений специального назначения, для снижения негативного влияния на расположенные вблизи жилые и общественные территории. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

В Канашском муниципальном округе леса имеют островной характер, их основное значение защитное и рекреационное. В лесах преобладает дуб (58 %), имеются значительные площади березовых, осиновых, хвойных и липовых насаждений. Характерная особенность - сочетание небольших лесных массивов с обширными сельскохозяйственными полями, древесными насаждениями вдоль дорог и участками остепненных лугов.

В местах массовых вырубок пробивается малина, в подлеске растут можжевельник, ежевика. На берегах лесных рек много зарослей ивняка, встречается черемуха, смородина.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 16 "О проведении ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики" ежегодно с 31 мая по 10 августа проводится смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта по пяти направлениям:

- первое - озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории;
- второе - оформление цветников и уголков отдыха;
- третье - озеленение и благоустройство улиц частного сектора;
- четвертое - озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов;
- пятое - озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов.

По результатам смотра-конкурса победитель получает грант на благоустройство населенных пунктов.

1.8. Особо охраняемые природные территории

В соответствии с действующим законодательством к ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Среди функций ООПТ выделяются синтетические (поддержание экологического равновесия, сохранение биоразнообразия), ресурсные (ресурсоохранная, ресурсобогащающая,

ресурсовосстановительная) и социально-экономические (информационная, просветительская, эстетическая, рекреационная).

На территории Канашского муниципального округа ООПТ представлены памятными природными местами местного значения:

- Родник около деревни Аниш-Ахпердино, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Атнашево, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Высоковка, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Каликово, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Сеспель, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Старые Шальтымы, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около деревни Хучель, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Родник около села Шихазаны, образована Постановлением Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 "О развитии сети особо охраняемых территорий Канашского района и города Канаша".

- Роца Ховаши, образована Постановлением главы администрации Канашского района Чувашской Республики от 16.01.2006 № 19 НО внесении изменений в постановление главы Канашской районной администрации № 182 от 02.11.1993 г." ООПТ создана с целью сохранения и восстановления биологического разнообразия, осуществления научной, учебной и просветительской работы, создания условий для отдыха (в т.ч. массового) и сохранения рекреационных ресурсов, образования и экологическое просвещения населения.

1.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Перечень объектов электросетевого хозяйства Канашского муниципального округа приведен в разделе "Электроснабжение".

Охранные зоны составляют:

вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) - для линий электропередачи до 1 кВ;

- 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) - для линий электропередачи 1-20 кВ;

15 метров - для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров - для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров - для линий электропередачи 220 кВ;

- 30 метров - для линий электропередачи 500 кВ.

- вдоль подземных кабельных линий - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов - на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов), газораспределительных сетей

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ, в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. № 61), а также в соответствии с "Правилами охраны магистральных газопроводов", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (для магистральных газопроводов), устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона магистральных газопроводов - это территория с особыми условиями использования, установленная вдоль трассы газопровода и вокруг других объектов системы газоснабжения. Основная цель - обеспечение безопасности эксплуатации газопровода и предотвращение аварий.

Размер охранных зон зависит от типа газопровода, его диаметра и давления.

· вдоль линейной части магистрального газопровода - территория, ограниченная условными

параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии **25 метров** от оси газопровода с каждой стороны;

· вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - территория, ограниченная условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии **25 метров** от осей крайних ниток газопровода;

· вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - часть водного объекта от поверхности до дна, ограниченная условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на **100 метров** с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать конюшни, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей", охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна,

заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны линий и сооружений связи

По территории муниципального округа проходят линейно-кабельные сооружения связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, тоннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

-30 м - при использовании защищенных подземных вод;

-50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокостольных деревьев.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1. Необходимо выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

1. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Поверхностные источники водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летнеосенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток - для I-A, I-B климатический районов и не менее 3 суток - для I-D климатического района, в пределах которых расположены поверхностные источники.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстояниях:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10 %.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории первого пояса ЗСО:

Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строного режима) водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

-от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

-от водонапорных башен - не менее 10 м;

-от остальных помещений (отстойники, реакгентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В рамках реализации статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" устанавливаются охранные зоны на территории Российской Федерации.

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для таких земельных участков, особого правового режима.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, регионального значения - высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Информация о созданных охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков (природных парков) и памятников природы федерального и регионального значения размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 устанавливает запрет на осуществление в границах охранных зон деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

Хозяйственная деятельность в границах охранных зон должна осуществляться с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

Согласно данным кадастра у памятника природы местного значения "Роща "Ховаши" разработан проект охранной зоны (реестровый номер 21:11-6.451).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

- охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
- зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации".

Статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в

которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой

Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящая от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.

Основная цель установления охранной зоны - предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасность причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан, вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.

В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;
- сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
- высаживать деревья, складировать удобрения, устилать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;

-устанавливать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

-сооружать причалы и пристани;
-перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
-выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2016, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.

Согласно п. 14 постановления Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 "Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19" - предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящей статьи.

На территории Канашского муниципального округа проводятся метеорологические и агрометеорологические наблюдения на метеостанции М-2 Канаш в д. Большие Бикшихи. Также расположен гидрологический пост ГП-1 Шигали на р. Малый Цивиль.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с паркетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от паркета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере 50 м;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 м;
- от пятидесяти километров и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица 1.9 1 Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

Зона	Запрещается	Допускается
1	2	3
Водоохранная зона	1). использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Прибрежная защитная полоса	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс: 1) распаханная земля; 2) размещение отходов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Береговая полоса	Использование для передвижения механических транспортных средств. Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. Установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов.	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее в настоящей статье - береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право: использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования; осуществлять рубки древесно-кустарниковой растительности для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования; использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный. За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей. Использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.
------------------	--	---

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 1.9-2 Ширина водоохраной зоны наиболее значительных рек Канашского муниципального округа

№ п/п	Название водотока	Общая протяженность (км)	Ширина водоохранный зоны, м	Ширина прибрежной защитной полосы, м	Ширина береговой линии (береговая полоса), м
1	р. Малый Цивиль	134	200	50	20
2	р. Урюм	44	100	50	20
3	р. Ута	43	100	50	20

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и

производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

- I класса с СЗЗ 1000 м;
- II класса с СЗЗ 500 м;
- III класса с СЗЗ 300 м;
- IV класса с СЗЗ 100 м;
- V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 1.9-3 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

Разрешенные виды использования	Запрещенные виды использования
1	2
Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.	жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития муниципальных образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ

придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

100 м - для автомобильных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;

150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определен статьей 26 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Месторождения полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, утвержденным приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2020, регистрационный № 59938).

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 г. № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами

местного самоуправления.

Согласно п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса в границах зоны затопления, подтопления запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
- использование сточных вод в целях повышения плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

В зону затопления (подтопления) тальми водами в Канашском муниципальном округе попадает 662 км ж/д перегона Вурнары-Канаш, пикет 5-6.

На территории Канашского муниципального округа установлены и внесены в реестр следующие зоны подтопления:

Таблица 1.9.4

№ п/п	Реестровый номер	Объект
1	2	3
1	21:00-6.367	Часть зоны умеренного подтопления реки Малый Цивиль
2	21:00-6.366	Часть зоны слабого подтопления реки Малый Цивиль
3	21:00-6.365	Часть зоны сильного подтопления реки Малый Цивиль
4	21:00-6.368	Часть зоны затопления реки Малый Цивиль
5	21:11-6.508	Часть зоны затопления реки Оженарка
6	21:11-6.506	Часть зоны сильного подтопления реки Оженарка
7	21:11-6.507	Часть зоны умеренного подтопления реки Оженарка
8	21:11-6.509	Часть зоны слабого подтопления реки Оженарка

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

1.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В данном разделе приводятся сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5_2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

В данном разделе также приводятся сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Канашского муниципального округа, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

Таблица 2.1-1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, действующих в настоящее время на территории муниципального округа

№ п/п 1	Наименование программы 2	Нормативно-правовой акт об утверждении программы 3
1. Федеральный уровень		
1.1	Приоритетные национальные проекты демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт; туризм и индустрия гостеприимства; комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»	указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
1.3	Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р
1.4	Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129
1.5	Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р
1.6	Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р
1.7	Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р
1.8	Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1931-р
1.9	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р
1.10	Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года	утверждена указом Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666
1.11	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р
1.12	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р
1.13	Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы	утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
1.14	Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р
1.15	Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года	утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208
1.16	Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации	утверждена указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20
1.17	Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р
1.18	План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1535-р
2 Республика Чувашия		
2.1	Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года	утверждена Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 102
2.2	Схема территориального планирования Чувашской Республики	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522
2.3	Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2019 N 380
2.4	Прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2022 N 617-р
2.5	Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.01.2020 N 24

Сведения о действующих на территории Канашского муниципального округа целевых, отраслевых программах, приведенные ниже в таблице.

Таблица 2.1-2 Сведения о целевых, отраслевых программах, действующих на территории Канашского муниципального округа

№ п/п 1	Наименование программы 2	Нормативно-правовой акт об утверждении программы 3
1. Государственные программы Чувашской Республики		
1.1	«Развитие здравоохранения»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.11.2018 N 461
1.2	«Социальная поддержка граждан»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2018 N542
1.3	«Доступная среда»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2018 N 500
1.4	«Развитие физической культуры и спорта»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 N 517
1.5	«Содействие занятости населения»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.12.2018 N 489
1.6	«Развитие образования»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 N 531
1.7	«Развитие культуры»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 434
1.8	«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.12.2021 N 695
1.9	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 N 405
1.10	«Развитие строительного комплекса и архитектуры»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2018 N 520
1.11	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 N 588
1.12	«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 N 343
1.13	«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 N 599
1.14	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2018 N 525
1.15	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 N 606
1.16	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.11.2018 N 459
1.17	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.09.2018 N 385
1.18	«Экономическое развитие Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 N 496
1.19	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 433
1.20	«Развитие промышленности и инновационная экономика»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2018 N 522
1.21	«Цифровое общество Чувашии»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2018 N 402
1.22	«Развитие земельных и имущественных отношений»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2018 N 366
1.23	«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.09.2018 N 388
1.24	«Развитие потенциала государственного управления»	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 432

1.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения

1.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2.1-1 Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)	Местоположение	Характеристики объекта	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
1	2	3	4	5
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р, с изменениями от 04.05.2023 г.)				
1.1	-	-	-	-
2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р, с изменениями от 24.08.2022 г.)				
2.1	-	-	-	-
3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями от 10.04.2023 г.)				
4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, с изменениями от 30.07.2021 г.)				
4.1	-	-	-	-
5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р, с изменениями от 23.11.2016 г.)				
5.1	-	-	-	-

1.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской республики применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2.2-1 Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 N 270, от 01.12.2021 N 609)) применительно к территории Канашского МО

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)	Местоположение	Характеристики объекта	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
1	2	3	4	5
1. Объекты здравоохранения				
1.4	Фельдшерско-акушерский пункт	с. Ачкасы	-	-
1.9	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Алаксары	-	-
1.14	Фельдшерско-акушерский пункт	с. Малые Кибечи	-	-
1.15	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Новые Бюргенеры	-	-
1.17	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Новые Челкасы	-	-
1.18	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Задние Яндоуши	-	-
1.20	Фельдшерско-акушерский пункт	выселок Кармамеи	-	-
1.24	Фельдшерско-акушерский пункт	с. Шибылги	-	-
2. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления				
2.1	Реконструкция мусоро-сортировочной станции	д. Калиновка	5000 тонн в год	санитарно-защитная зона

1.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального округа и размещению планируемых объектов разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений.

Архитектурно-планировочная организация муниципального округа основана на принципе функционального зонирования территории, предполагающего ясное разграничение функций и процессов жизни населения. Определяющим фактором при размещении функциональных зон послужила существующая ситуация расположения массивов жилых участков,

производственных, социальных, культурно-бытовых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для расселения постоянного населения, охраны природы, отдыха.

Функциональные зоны определены в соответствии с рекомендациями

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Жилые зоны.

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", не допускаются размещать в жилых зонах.

При выделении жилых зон настоящим Генеральным планом предусмотрена их дифференциация по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Таким образом на территории муниципального округа в состав жилых зон включены:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, выделенная для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), выделена для формирования кварталов со средней плотностью застройки для размещения малоэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), выделена для формирования кварталов с умеренной плотностью застройки для размещения среднеэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры включены:

- Коммунально-складская зона - зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- Зона инженерной инфраструктуры, выделенная для размещения объектов инженерного обеспечения, в том числе коридоров пропуска коммуникаций;

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов

транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-дорожной сети.

- Производственная зона предназначена для размещения производственных предприятий и объектов промышленности

Сведения о видах, назначении, наименованиях, местоположении и об основных характеристиках планируемых объектов регионального значения

Таблица 3-2

№ пп	Наименование	Местоположение	Основные характеристики	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1	Транспортно-логистические комплексы				
1.1	Транспортно-логистический комплекс	Канашский городской округ	по заданию на проектирование	оказание транспортно-логистических услуг	2037 год

4. Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования на территории включены:

- Зона сельскохозяйственного использования предназначена для пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, сельскохозяйственных предприятий с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.

- Зона сельскохозяйственных угодий включает пашни (пары) для производства зерновых культур, кормовых культур, луга, пастбища для выпаса скота и сенокосения.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, предназначенная для размещения объектов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для хранения и эксплуатации сельскохозяйственной техники, амбаров, силосных ям, башен, захоронения отходов сельскохозяйственного производства, объектов для содержания сельскохозяйственных животных, для ведения пчеловодства и разведения рыбы или водоплавающей птицы.

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предназначена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

5. Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, зоопарков, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей.

6. Зона лесов.

Зона лесов включает в себя территории, занятые лесными массивами.

7. Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения включают зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Таким образом в состав зон специального назначения включены:

- Зона кладбищ, предназначенная для размещения кладбищ, крематориев и объектов их обслуживания;

- Зона складирования и захоронения отходов, предназначенная для размещения скотомогильников, свалок бытовых отходов, объектов утилизации и захоронения иных отходов.

8. Зона режимных территорий.

Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

9. Зона акваторий.

Зона акваторий включает в себя природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и

признаки водного режима.

Баланс территории поселения составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок, площади территорий уточняются в процессе межевания территорий.

Графическое отображение функционального зонирования территории Канашского муниципального округа представлено на Карте функциональных зон поселения.

1.4 Основные направления социально-экономического развития

1.4.1 Развитие экономической базы

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2045 года Чувашская Республика входит в территорию Волго-Камского макрорегиона.

Перспективная экономическая специализация, предлагаемая на территории Чувашской Республики Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2045 года, включает следующие отрасли:

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- производство бумаги и бумажных изделий;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство кожи и изделий из кожи;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- производство напитков;
- производство одежды;
- производство пищевых продуктов;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;
- производство прочих транспортных средств и оборудования;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство текстильных изделий; производство химических веществ и химических продуктов;
- производство электрического оборудования;
- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;

- деятельность в области информации и связи;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

Стратегией социально-экономического развития Канашского мо до 2035 года, определены четыре стратегические цели:

- Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей экономики и создание высокотехнологичных производств.
- Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях.
- Рациональное природопользование и обеспечение экологической без-опасности в Канашском мо Чувашской Республики.
- Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Канашском мо Чувашской Республики. Повышение уровня и качества жизни населения.

Перспективная промышленная ориентация

Канашский муниципальный округ - индустриально-аграрная территория с благоприятными условиями для организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство остается главной перспективной промышленной базой округа. Сельхозпредприятия ориентированы на выращивание и заготовку кормов, производство зерна, свиноводство, молочное и мясное животноводство и птицеводство.

Согласно Стратегии к 2045 году планируется достичь устойчивого развития агропромышленного комплекса Канашского мо Чувашской Республики за счет внедрения

инновационных технологий в сельскохозяйственное производство, использования энерго- и ресурсосберегающей техники нового поколения, более полного использования имеющегося природно-экономического потенциала, создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, для продвижения продукции АПК на конкурентные российский и мировые рынки.

Согласно стратегии социально-экономического развития Канашского мо до 2045 года планируется в разрезе растениеводства:

- развитие импортозамещающих производств в сельском хозяйстве, включая овощеводство, на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала;
- возделывание новых культур, способных повысить эффективность сельскохозяйственного производства и заполнить возникающие рыночные ниши. При этом акцент будет сделан на продукции, востребованной на рынке, ценной с точки зрения экологического благополучия;
- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня;
- строительство новых, реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей на основе инновационных технологий и современного оборудования, оснащение их технологическим и холодильным оборудованием;
- повышение производительности труда в АПК за счет внедрения интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличения объема вносимых минеральных удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;

Согласно стратегии социально-экономического развития Канашского мо до 2035 года планируется в разрезе животноводства:

- наращивание объемов производства мяса, молока, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности, внедрения энергосберегающих технологий;
- перевод системы животноводства на высокоинтенсивные формы производства: использование энергонасыщенных и высокопротеиновых кормов, модернизацию всех технологических процессов, активное использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных;
- укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных;
- формирование мясного скотоводства, создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого скота мясных пород, что позволит увеличить объемы производства высококачественной говядины- "мраморного мяса";

- Также планируется развитие агропищевого кластера:
- поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта;
 - реализация проектов, направленных на глубокую переработку зерна, картофеля, мяса, молока, что позволит переработать больший объем сырья, произвести новую продукцию и отправить ее на экспорт;
 - развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Инвестиционные проекты и площадки

В среднесрочной перспективе планируется реализовать 10 инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов в области сельского хозяйства. Также планируется размещение нескольких предприятий пищевой промышленности.

Согласно Республиканской адресной инвестиционной программе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на территории Канашского муниципального округа планируется строительство:

- Инженерной и туристической инфраструктуры туристско-рекреационной площадки "Мокринский виадук"

Согласно Стратегия социально-экономического развития Канашского мо до 2035 года, на территории округа планируется:

- Строительство комплекса по убою и переработке скота мощностью 10 тонн живого веса в сутки ИП Матянов Е.В.
- Строительство зернохранилища СХПК имени Кирова
- Строительство теплой стоянки для сельскохозяйственных машин ООО "Канаш-Агро"
- Строительство животноводческого помещения на 100 голов КФХ Степанова В.В

Таблица 2.4.1-1 Характеристика инвестиционных проектов, планируемым к реализации на территории Канашского МО (по данным администрации округа)

N п.п.	Наименование проекта	Наименование Компании, реализующий проект	Описание проекта	Период реализации
1	Строительство молочно-товарного комплекса в СХПК им.Кирова на 600 голов коров	СХПК им.Кирова	Строительство молочно-товарного комплекса на 600 голов коров	2020-2024
2	Строительство комплекса по убою и переработке скота мощностью 10 тонн живого веса в сутки	ИП Матянов Е.В.	Строительство комплекса по убою и переработке скота мощностью 10 тонн живого веса в сутки	2020-2023
3	Строительство 2 складов для хранения зерна с сушильным комплексом, ООО "Канаш-Агро"	ООО "Канаш-Агро"	Строительство 2 складов для хранения зерна с сушильным комплексом	2021-2023
4	Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов, КФХ Арсентьев Э.С.	КФХ Арсентьев Э.С.	Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов	2021-2023
5	Поселение малого масштаба на принципах биозащиты, д. Большие Бикшихи	Руководитель инициативной группы Зайцев Н.А.	Поселение малого масштаба на принципах биозащиты, д. Большие Бикшихи Канашского моЧувашской Республики	2023-2025
6	Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота, КФХ Леонтьева С.И.	КФХ Леонтьева С.И.	Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота (100 голов)	2019-2022
7	Чувашский мед-пекарня, СППК "Мелилтус"	СППК "Мелилтус"	Строительство объекта, включающий в себя магазин, пекарню, демонстрационный зал, коллективные средства размещения.	2023-2024
8	Строительство помещения для содержания КРС на 100 голов	КФХ Никонов В.М.	Строительство помещения для содержания КРС на 100 голов	2023
9	ЭКО-гостиничный комплекс "Малинка 7/12"		Строительство модульной гостиницы	2023-2024
10	"Строительство арочного склада" ИП - глава КФХ Грачев Валентин Геннадьевич	ИП-глава КФХ Грачев Валентин Геннадьевич	Строительство апросного склада в с. Шихазаны, ул. СХТ	2023 год

Согласно Инвестиционному паспорту Канашского муниципального округа, на его территории имеется несколько свободных инвестиционных площадок:

- Инвестиционная площадка для производственно-хозяйственной деятельности, ЗУ 21:11:140306:170, д. Большие Бикшихи, площадь: 29147 кв.м.

Также на территории округа в д. Мокры планируется на перспективу туристический объект - "Мокринский мост" земельные участки: 21:11:000000:5795, 21:11:141003:30, 21:11:141003:149.

1.4.2 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения Канашского муниципального округа рассчитывался с учетом: анализа динамики показателей демографического потенциала за десятилетие, предшествующее отчетному году; потенциала экономической базы; мероприятий и инвестиционных проектов, заложенных документами территориального и стратегического планирования на территории округа, оказывающих влияние на миграционное и естественное движение населения; приведенных в документах территориального и стратегического планирования прогнозов численности населения.

Прогноз численности населения Канашского муниципального округа и анализ динамики численности округа выполнены на основе данных ежегодного сборника "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января текущего года" Федерального органа государственной статистики Росстат.

В качестве статистической единицы, ввиду состава статистической базы, для анализа динамики и прогноза численности населения округа приняты упразднённые административные единицы Канашского муниципального округа - сельские поселения (в прогнозе приводятся как территориальные отделы).

На 01.01.2025 численность населения Канашского муниципального округа составляет 73961 человек.

Анализа динамики показателей демографического потенциала за десятилетие, предшествующее отчетному году, показал тенденцию роста миграционной и естественной убыли населения.

Анализ экономической базы продемонстрировал наличие потенциала территории Канашского муниципального округа для повышения диверсификации и количества мест приложения труда, что позволит снизить отток населения трудоспособного возраста. При этом инвестиционных проектов, предусмотренных для реализации на территории муниципального округа способных привлечь новое население на территорию МО пока не предполагается.

Документами территориального и стратегического планирования на территории муниципального округа заложены мероприятия по размещению объектов социального обслуживания местного значения. Реализация этих мероприятий позволит сформировать благоприятную среду и повысить качество жизни населения, что повлечет за собой снижение миграционного оттока населения и улучшение показателей естественного прироста.

Внесенные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2021 N 609 изменения в Схему территориального планирования Чувашской Республики в части прогноза численности населения для всех муниципальных образований, сформированы согласно прогнозу численности населения приведенного в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной законом Чувашской Республики от 26.11.2020 №102 и Росстата, опубликованного 20.03.2020, с небольшими расхождениями.

Ниже приведены прогнозные данные Росстата опубликованному на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике от 20.03.2020.

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года является одним из основных документов системы стратегического планирования Чувашской Республики. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития территории в долгосрочной перспективе. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике, повышение уровня и качества жизни населения выделены в качестве одной из стратегических целей, определяющих приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики.

Ниже приведены ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года в части перспективных демографических показателей.

Таблица 2.4.2-2 Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

№ п/п	Показатель	2019	2020	2025	2030	2035
1	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	1220,6	1216,1	1200,1	1186,2	1180,0
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	73,44	74,39	78,1	79,0	80,7
3	Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения	9,5	11,6	12,0	12,5	13,0
4	Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения	12,4	12,4	11,8	11,0	10,0
5	Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	3,0	3,2	3,2	3,1	3,0
6	Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину	1,465	1,690	1,72	1,800	1,850
7	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики, %	37,0	36,6	35,0	36,0	37,5

С учетом высоких показателей, закладываемых в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2045 года Схемой территориального планирования выбраны варианты перспективной динамики показателей естественного движения населения между средним и высоким вариантами по прогнозу Росстата и наиболее благоприятные варианты развития миграционной ситуации: закладывались аналогичные темпы роста численности

городского населения, и меньшие темпы убыли сельского населения в расчете на сокращение миграционной убыли сельского населения.

В целом по субъекту за двадцатилетний период численность населения сократиться на 1,4%. В период до 2035 года Схемой территориального планирования закладывается снижение общей численности населения, в период от 2035 до 2040 года проявляется тенденция роста численности населения.

Однако такая тенденция характерна только при рассмотрении общей численности населения. При рассмотрении демографического прогноза по муниципальным образованиям - лишь в Чебоксарском МО наблюдается рост численности населения в последней четверти периода. Тем не менее, наиболее важным отличием оптимистичного варианта прогноза для муниципальных округов Чувашии является умеренные темпы снижения численности населения. Ни в одном из округов за двадцатилетний расчетный период не будет двукратного сокращения населения.

Согласно СТП Чувашской республики, в Канашском муниципальном округе к 2040 году прогнозируется снижение численности населения по отношению к численности 2020 году более чем на 21%.

В то же время, согласно Стратегии социально-экономического развития Канашского мо Чувашской республики до 2035 года (Утверждена Решением Собрания депутатов Канашского мо Чувашской Республики от 27.01.2020 № 47/1) закладывается более положительный прогноз и замедление темпов падения численности населения округа. Согласно Стратегии, в Канашском муниципальном округе к 2035 году прогнозируется снижение численности населения по отношению к численности 2018 году на 14,5% до уровня 29,5 тысяч человек.

Учитывая приведенный выше анализ соответствия прогнозов численности населения и тенденций заложенных в документах территориального и стратегического планирования существующей динамике демографических показателей за 2020, 2021, и 2022 годы, расчет прогнозной численности населения произведен на расчетный срок с учетом сокращения существующих темпов падения численности населения (до 2043 года).

В качестве статистической единицы ввиду наличие статистической базы, для прогноза приняты упразднённые административные единицы Канашского муниципального округа - территориальные отделы (по статистике ранее - сельские поселения).

Прогноз численности населения на 2043 год выполнен из оптимистичного сценария развития муниципального округа и на расчетный срок будет отличаться в большую сторону от прогнозных данных, приведенных в СТП Чувашской Республики. Прогноз численности населения приближен к Стратегии социально-экономического развития Канашского мо Чувашской республики до 2045 года.

Настоящим прогнозом закладывается среднегодовое падение всего по Канашскому муниципальному округу - на 1% в год в период 2023-2033 года с уменьшением до -0,54% в год на период 2033-2043 год.

Темпы падения в разрезе сельских поселений коррелируют с темпами падения численности населения в поселениях за последние 10 лет. Наибольшие темпы падения населения можно ожидать в: Шакуловском и Ямашевском. Наименьшие темпы будут наблюдаться в: Хучельском, Шихазанском и Караклинском.

1.4.3 Жилищное строительство

В результате реализации комплекса мер по развитию жилищного строительства в Чувашской Республике, определенных документами стратегического планирования: Схемой территориального планирования Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, Концепцией устойчивого развития Чувашской республики, Государственной программой Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" должны быть достигнуты следующие показатели общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Республики:

-в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года к 2035 году - 33 кв.м. на человека;

-в соответствии с Государственной программой Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" к 2035 году - 33 кв.м на человека.

Целевой показатель уровня обеспеченности населения жильем согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года должен составить к 2035 году - 32-35 кв. м на человека.

Учитывая целевые показатели документов стратегического планирования, а также высокую степень индивидуального строительства на территории Республики и традиции строительства домов значительной площади, генеральным планом Канашского МО принят показатель средней жилищной обеспеченности 40 кв.м на человека к 2043 году.

Согласно перспективной численности населения (27556 чел.), требуемый жилищный фонд к 2043 году составляет 1102 тыс. кв.м.

Площадь существующего жилищного фонда составляет 1132,33 тыс.кв.м., площадь жилищного фонда, признанного аварийным - 0,35 тыс.кв.м. Площадь жилищного фонда со степенью износа более 65% -14,7 тыс.кв.м.

Ниже приведен расчет жилищного фонда для населения Канашского МО на расчетный срок генерального плана.

Таблица 2.4.3-1 Расчет жилищного фонд Канашского МО на расчетный срок, тыс.кв.м

№ п/п	Населённый пункт/тип застройки	Площадь жилищного фонда на 2022 год	Убыль к 2043г.*	Сохраняемый жилой фонд к 2043г.	Потребность в жилищном фонде на 2043 год**	Новое строительство	Площадь жилищного фонда к 2043г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канашского МО	1132,33	15	1117,33	1102	14 ***	1116****

*жилищный фонд процентом износа более 65% на 2022 год, и жилищный фонд признанный аварийным.

** исходя из перспективной численности населения и жилищной обеспеченности

*** для покрытия социальных нужд населения, стоящего в очереди на улучшение жилищных условий.

**** сохраняемый жилищный фонд и новое строительство

При площади жилищного фонда 513,8 тыс. кв.м. и численности населения 12086 человека, уровень средней жилищной обеспеченности населения составит 40,5 кв.м на человека - это выше целевого показателя средней жилищной обеспеченности в 40 кв.м на человека к 2043 году.

1.4.4 Развитие объектов обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполнено укрупнено, с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий муниципального округа, и носят ориентировочный характер. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования.

Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа, устанавливаются согласно Закону Чувашской Республики от 04 июня 2007 года № 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике" (приводится для муниципального округа):

1) объекты образования;

2) объекты в области здравоохранения, в которых (на территории которых) располагаются медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления муниципального округа;

3) объекты в области физической культуры и массового спорта: объекты спорта, находящиеся в собственности муниципального округа;

4) объекты в области культуры и искусства

5) в иных областях: иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам местного значения муниципального округа и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Чувашской

Республики, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

Расчет обеспеченности учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания населения Чувашской Республики произведен на основе нормативных показателей, установленных:

-местными нормативами градостроительного проектирования Канашского муниципального округа (далее - МНГП);

-республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 27.12.2017 № 546 (далее - РНГП);

-методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965;

-методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244;

-СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2).

Все расчеты производятся исходя из прогнозной численности населения Канашского муниципального округа на расчетный срок - 2043 год: 27556 человека.

Образовательные учреждения

К объектам образования местного значения муниципального округа относятся:

-Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

-Муниципальные общеобразовательные учреждения

-Муниципальные организации дополнительного учреждения

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, в Канашского муниципальном округе на 2023 год недостаточно загружены и имеют загрузку 50-60%, что говорит о полной обеспеченности округа учреждениями дошкольного и школьного образования

Согласно МНГП Канашского муниципального округа существующие емкости дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных организаций полностью покрывают перспективную потребность округа к расчетному сроку.

Таблица 2.4.3-2 Расчет потребности Канашского муниципального округа в объектах образования.

Показатель	Сущ. емкость, мест	Норматив согласно МНГП		Потребность к 2045 году, мест	Нехватка, мест
Дошкольные образовательные организации	1252	Кол-во мест на 100 чел.в возрасте от 0 до 7 лет	45	930*	-
Общеобразовательные организации	4861	Кол-во мест на 100 чел.в возрасте от 7 до 18 лет	93,7	3460**	-
Организации дополнительного образования	3028	Кол-во мест на 100 чел.в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	75	3266***	238
Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		65	2830		
Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций)		10	435		

*По данным БД ПМО на 2022 год численность населения Канашского МО в возрасте от 0 до 7 лет составляет 2462 ребенка, что составляет 7,5% от численности всего населения округа. Принимается, что на расчетный срок структура населения сохранится, таким образом количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составит 2067 ребенка.

**По данным БД ПМО на 2022 год численность населения Канашского МО в возрасте от 7 до 18 лет составляет 4383 человек, что составляет 13,4% от численности всего населения округа. Принимается, что на расчетный срок структура населения сохранится, таким образом количество детей в возрасте от 7 до 18 лет составит 3692 ребенка.

***По данным БД ПМО на 2022 год численность населения Канашского МО в возрасте от 5 до 18 лет в сельской местности составляет 5176 человек, что составляет 15,8% от численности всего населения округа. Принимается, что на расчетный срок структура населения сохранится, таким образом количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 4354 ребенка.

Согласно МНГП, Канашский округ недостаточно обеспечен организациями дополнительного образования детей. Ввиду отсутствия данных по количеству мест дополнительного образования, реализуемого при общеобразовательных учреждениях, Генеральным планом считается, что недостающая потребность округа в местах покрывается за счет них.

Также для покрытия нормативной потребности округа в учреждениях дополнительного образования, с учетом низкого процента загруженности школ, предлагается открывать учреждения дополнительного образования при школах, где они еще не имеются.

Согласно Постановлению кабинета министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 о Государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования", планируется и учитывается настоящим Генеральным

Строительство здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тобурдановская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Ивановича Миттова" Канашского мо Чувашской Республики

Также планируется:

-Капитальный ремонт детского сада и школы в д. Малые Бикшихи.

Здравоохранение и социальное обслуживание населения

Объекты здравоохранения и социальной защиты населения относятся к объектам регионального значения, рассчитываются и утверждаются на стадии Схемы территориального планирования Республики Чувашии.

Согласно Республиканской адресной инвестиционной программе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на территории Канашского муниципального округа планируется строительство ряда объектов здравоохранения:

-Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12, 2025 годы

Такой же перечень объектов предусмотрен согласно Постановлению кабинета министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. N 461 о Государственной программе Чувашской Республики "Развитие здравоохранения", планируется строительство.

Настоящим Генеральным планом учитываются имеющиеся планы по развитию сети учреждений здравоохранения на территории округа. На территории округа отсутствуют планы по развитию сети учреждений социальной защиты населения.

Физическая культура и спорт

Канашский муниципальный округ достаточно обеспечен объектами физической культуры и спорта как в настоящее время, так и на расчетный срок.

Для определения уровня обеспеченности населения муниципального округа объектами спорта, используется показатель нормативной единовременной пропускной способности (далее норматив ЕПС) объектов спорта, установленный Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (далее - Методические рекомендации).

Целевой показатель усредненного норматива ЕПС объектов физкультуры и спорта на 2030 год установленный Методическими рекомендациями -составляет 122 человека на 1000 жителей.

На расчетный срок нормативный уровень ЕПС для Канашского МО при численности населения 27556 человек составит 1474 человек, что ниже существующего уровня.

Таблица2. 4.3-4 Расчет потребности Канашского муниципального округа в объектах физической культуры и спорта.

Наименование	Существующая емкость	Норматив	Потребность на 2043 год при нас. 27556 чел.	Нехватка
Объекты физической культуры и спорта, ЕПС	3545	122 ЕПС на 1000 человек	3362	-
Стадионы, плоскостные спортивные сооружения, посещений в смену	н/д	2,8 посещений в смену на 1000 человек*	77	-**

Плавательные бассейны, кв.м зеркала воды	н/д	50 кв.м. зеркала воды на 1000 человек*	1377	-**
Физкультурно-оздоровительный комплекс, посещений в смену	н/д	8,14 посещений в смену на 1000 человек*	224	-**

* согласно МНГП Канашского МО

** невозможно оценить ввиду отсутствия исходных данных.

Нормативная потребность в спортивных школах в округе покрывается мощностями МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа им. Г.Н. Смирнова" и МАОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа "Импульс".

Единовременная пропускная способность существующих объектов спорта полностью покрывает нормативную потребность округа к 2043 году..

Культура

В настоящее время и на расчетный срок Канашский муниципальный округ полностью обеспечен учреждениями культуры согласно нормативам МНГП округа: в округе имеется как межпоселенческая районная библиотека, так и детская, краеведческий музей, центр культурного развития с залом в районном доме культуры. Также в округе функционирует передвижной многофункциональный культурный центр.

Согласно переданным исходным данным от администрации Канашского МО, на территории округа планируется к реализации ряд инвестиционных объектов в сфере культуры:

-Строительство сельского Дома культуры в д. Сиделево

-Строительство сельского Дома культуры в д. Туруново

-Строительство сельского Дома культуры в с. Шоркасы

Настоящим Генеральным планом учитываются имеющиеся планы по развитию сети учреждений культуры округа.

Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения бытового обслуживания

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Согласно МНГП Канашского муниципального округа из объектов бытового обслуживания подлежат расчету только организации по оказанию ритуальных услуг.

Таблица 2.4.3-5 Уровень обеспеченности населения Канашского МО объектами бытового обслуживания

№ п/п	Наименование	Норма расчета	Фактическая обеспеченность в 2023 году	Потребность к 2043 году	% выполнения норматива
1	2	3	4	5	6
3	Кладбища	0,24 га на 1 тыс. чел	172,3*	6,61	-

* перечень кладбищ согласно Внесению изменений в схему территориального планирования Канашского мо приводится в Приложении 7.

1.5 Развитие транспортной инфраструктуры

1.5.1 Автомобильные дороги

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта предусматривается реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск по нормам 1Б технической категории.

Также по территории муниципального округа планируется прохождение скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, по нормам 1Б категории, протяженность в границах проектирования - 1,8 км.

Государственной программой РФ "Развитие транспортной системы" предусмотрено мероприятие по реконструкции моста через р. М. Цивиль на км 36+869 (правой) автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-151 Цивильск - Ульяновск

Схемой территориального планирования Чувашской Республики на территории муниципального округа запланировано мероприятие по строительству юго-восточного обхода г. Канаш автомобильной дорогой "Аниш" по нормам II технической категории, протяженностью 8,8 км.

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской республики предусматривает следующие мероприятия:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Канаш -Тюлькой - Словаши - а.д. "Волга" на участке км 22+000 - км 28+364 в Канашском мо Чувашской Республики 1 этап (кадастровый номер а.д. 21:04:000000:674);

- капитальный ремонт автомобильной дороги "Цивильск - Ульяновск" - Ачакасы - Янгорчино - "Вурнары - Убеево - Красноармейское" на участке км 5+000 - км 21+315 в Канашском мо Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:11:000000:2923)

Сложившийся транспортно-планировочный каркас проектируемого муниципального округа с выраженной радиальной структурой дорог, сходящихся в муниципальном центре, видоизменяется в радиально-кольцевой путем ввода в строй связующих глубинных тангенциальных (дуговых) направлений. При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.

Предлагается строительство новых участков автомобильных дорог местного значения (муниципального округа вне границ населенных пунктов) по нормам IV технической категории:

- Чинквары - Ирдеменев-Кошки, протяженностью 1,7 км;
- Шакулово - Юманзары, протяженностью 2,6 км;
- Караклы - Сядорга-Сирмы, протяженностью 1,9 км;
- Новые Бурженеры - Новые Шальтымы, протяженностью 4,7 км;
- Вутабоси - выселок Кармамеи, протяженностью 4,5 км;
- Мокры - Семеновка, протяженностью 1,0 км;
- Атыково - Зеленовка, протяженностью 3,8 км;
- Ближние Сормы - Малая Андреевка, протяженностью 2,9 км;
- Атнашево - Чиршасы, протяженностью 0,9 км;
- Дмитриевка - Нижние Кибечи, протяженностью 2,8 км.
- Мкр. Благовещенский г. Канаш
- Мкр. г. Канаш

- Д. Большие Бикшихи

- Д. Караклы

- Малое Тугаево - выс. Шихазаны

- Новые Турмыши - Янтиковский район

- Подъездная дорога д. Ямбахино

- Подъездная дорога д. Ирх-Сирма

- Д. Малдыкасы - плотина возле д. Оженары

Настоящим проектом также предусматривается строительство подъездов с твердым покрытием к отдельно расположенным населенным пунктам, кладбищам, промышленным площадкам:

- Малое Тугаево - Выселки Шихазаны, протяженностью 1,6 км;
- Подъезд к ж/д станции Мокры, протяженностью 0,7 км;
- Подъезд к д. Ирх-Сирмы, протяженностью 0,5 км;
- Подъезд к дер. Ямбахино, протяженностью 0,2 км;
- Подъезды к кладбищам/промышленным площадкам, протяженность 3,2 км.

Для улучшения связности территории, а также обеспечения всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием, проектом предлагается поэтапное устройство твердого покрытия дорожного полотна на автомобильных дорогах местного значения V технической категории, обеспечивающих круглогодичный подъезд к населенным пунктам муниципального округа. Данные мероприятия должны отражаться в муниципальной программе "Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики" на среднесрочную перспективу в 3-5 лет.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог общего пользования (без учета улично-дорожной сети в границах населенных пунктов и проездов в садоводческих массивах) составит 421,8 км, в том числе федерального значения - 42,3 км, регионального или межмуниципального значения - 159,2 км, местного значения (муниципального округа) - 220,2 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу расчетного срока увеличится с 316 км до 397 км на 1000 кв. км.

Для преодоления естественных и искусственных преград на автодорожной сети муниципального округа планируются следующие мероприятия по размещению искусственных дорожных сооружений:

- строительство мостового перехода через р. Малый Цивиль на а/д Атнашево - Чиршасы;
- строительство мостового перехода через р. Санарка на а/д Чинквары - Ирдеменев-Кошки;
- реконструкция существующего мостового перехода (с переводом из статуса местного значения поселения) через ручей при строительстве а/д Ближние Сормы - Малая Андреевка;
- реконструкция существующего мостового перехода (с переводом из статуса местного значения поселения) через р. Малый Цивиль при строительстве а/д Дмитриевка - Нижние Кибечи;
- строительство железнодорожного переезда на а/д Атыково - Зеленовка.

1.5.2 Сеть общественного пассажирского транспорта

Проектом предлагается сохранить существующую структуру автобусной сети с организацией дополнительных заездов части существующих автобусных маршрутов в населенные пункты Алешево, Аслыялы, Атнашево, Атыково, Воронцовка, Дмитриевка, Задние Яндоуши, Зеленовка, Нижние Кибечи, Новые Пинеры, Новые Турмыши, Старое Ахпердино, Чиршасы. Таким образом, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением возрастет с 245 км до 280 км. Все населенные пункты (с населением более 25 человек) будут находиться в зоне пешеходной доступности до ближайших остановочных пунктов в 800 м.

На пути следования автобуса предлагается обустройство необорудованных и новых автобусных остановок защитными средствами от атмосферных осадков, а также средствами зрительного информирования пассажиров. Планируемые остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. 13.04.2018) "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

1.5.3 Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети предусмотрено на территории формирования новых участков индивидуального жилищного строительства общей протяженностью 6,6 км.

Проектом, как и Муниципальной программой развития транспортной инфраструктуры Канашского муниципального округа, предусматривается благоустройство и реконструкция основных улиц в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

1.5.4 Объекты обслуживания автотранспорта

Согласно действующей градостроительной документации, для обеспечения населения объектами обслуживания автомобильного транспорта, на территории муниципального округа вдоль основных транспортных артерий предусматривается выделение территории под строительство комплексов по обслуживанию автомобилей (включающего АЗС и СТО):

- на автомобильной дороге А-151 Цивильск - Ульяновск южнее дер. Маяк;
- на автомобильной дороге "Цивильск - Ульяновск" - Ачакасы - Янгорчино - "Вурнары - Убеево - Красноармейское" около ж/д переезда (дер. Новые Ачакасы);
- на автомобильной дороге Канаш - Тюлькой - Словаши - а.д. "Волга" около поворота на с Малые Кибечи.

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для постоянного и временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования.

1.6 Развитие инженерной инфраструктуры

1.6.1 Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (далее также - СП 31.13330.2021).

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития муниципального округа.

Таблица 2.6.1-1 Удельные суточные нормы водопотребления

Степень благоустройства районов жилой застройки	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями различного типа	140

Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями различного типа 140

Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и составляет 50 л/сут. на человека.

Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15 процентов общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды территориального отдела. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.

Таблица 2.6.1-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и полив территории

№	Наименование отдела	Население, человек	Удельное водопотребление, л/сут/чел.	Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сут	Неучтенные расходы, м³/сут	Расходы на производственные нужды, м³/сут	Полив, м³/сут	Всего, м³/сут
Расчетный срок								
1	Асхвинский территориальный отдел	2326	140	325,64	32,564	48,846	116,3	523,35
2	Атнашевский территориальный отдел	858	140	120,12	12,012	18,018	42,9	193,05
3	Ачкасинский территориальный отдел	1330	140	186,2	18,62	27,93	66,5	299,25
4	Байгильдинский территориальный отдел	961	140	134,54	13,454	20,181	48,05	216,25
5	Вутабосинский территориальный отдел	930	140	130,2	13,02	19,53	46,5	209,25
6	Караклинский территориальный отдел	1461	140	204,54	20,454	30,681	73,05	328,75
7	Кошноруйский территориальный отдел	1183	140	165,62	16,562	24,843	59,15	266,15
8	Малобикшинский территориальный отдел	1298	140	181,72	18,172	27,258	64,9	292,05
9	Малокибечский территориальный отдел	743	140	104,02	10,402	15,603	37,15	167,15
10	Новоурюмовский территориальный отдел	727	140	101,78	10,178	15,267	36,35	163,55
11	Новочелкасинский территориальный отдел	939	140	131,46	13,146	19,719	46,95	211,25
12	Сеспельский территориальный отдел	801	140	112,14	11,214	16,821	40,05	180,25
13	Среднекибечский территориальный отдел	1259	140	176,26	17,626	26,439	62,95	283,25
14	Сугайкасинский территориальный отдел	942	140	131,88	13,188	19,782	47,1	211,95
15	Тобурдановский территориальный отдел	933	140	130,62	13,062	19,593	46,65	209,25
16	Ухманский территориальный отдел	937	140	131,18	13,118	19,677	46,85	210,85
17	Хучельский территориальный отдел	1009	140	141,26	14,126	21,189	50,45	227,05
18	Чагаский территориальный отдел	1610	140	225,4	22,54	33,81	80,5	362,25
19	Шакуловский территориальный отдел	495	140	69,3	6,93	10,395	24,75	111,35
20	Шальтъямский территориальный отдел	887	140	124,18	12,418	18,627	44,35	199,55

21	Шибилгинский территориальный отдел	733	140	102,62	10,262	15,393	36,65	164,925
22	Шихазанский территориальный отдел	3353	140	469,42	46,942	70,413	167,65	754,425
23	Ямашевский территориальный отдел	712	140	99,68	9,968	14,952	35,6	160,2
24	Янглинский территориальный отдел	1130	140	158,2	15,82	23,73	56,5	254,25
	Канашский МО	27556	140	3857,84	385,78	578,68	1377,80	6200,10

Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автососов из пожарных гидрантов.

В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" принимаются в соответствии с таблицами ниже.

Таблица 2.6.1-3 Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Канашского муниципального округа

Наименование	Принятая величина
Количество одновременных наружных пожаров	1 пожар
Расход воды на один наружный пожар	15 л/с

Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Канашского муниципального округа. Предлагается сохранить существующую систему водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.

В соответствии с ранее утвержденными документами территориального проектирования на территории Канашского муниципального округа необходимо провести следующие мероприятия:

- Строительство водозабора в д. Большие Бикшихи;
- Строительство артезианской скважины в д. Воронцовка;
- Строительство артезианской скважины в д. Высоковка Вторая;
- Строительство артезианской скважины в д. Нижнее Девлизерово;
- Строительство артезианской скважины в д. Верхнее Девлизерово;
- Строительство артезианской скважины в в. Лесной;
- Строительство водозабора в д. Сиделево;
- Строительство трех водозаборов в д. Шихазаны;
- Реконструкция двух водонапорных башен в д. Караклы;
- Реконструкция артезианской скважины в д. Юманзары;
- Реконструкция водонапорной башни в д. Юманзары;
- Реконструкция артезианской скважины в д. Пожарбоси;
- Реконструкция двух артезианских скважин в д. Кошноруй;
- Реконструкция артезианской скважины в д. Дальние Сормы;
- Реконструкция артезианской скважины в д. Ухманы;
- Реконструкция водонапорной башни в д. Сугайкасы;
- Реконструкция двух артезианских скважин в в. Хунав;
- Реконструкция водозабора в д. Малые Бикшихи;
- Реконструкция водозабора в п. Зеленый;
- Реконструкция водонапорной башни в д. Малые Бикшихи;
- Реконструкция водонапорной башни в д. Кармамеи;
- Реконструкция водозабора в д. Верхняя Яндоба;
- Реконструкция трех водонапорных башен в д. Новые Ачкасы.

1.6.2 Водоотведение

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2018. Свод правил "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Таблица 2.6.2-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

№	Наименование района	Население, чел.	Норма водоотведения, л/сут на чел.	Расход хозяйственно-бытовых стоков, м³/сут	Неучтенные расходы, м³/сут	Расходы на производственные нужды, м³/сут	Всего, м³/сут
1	Асхвинский территориальный отдел	2326	140	325,64	16,282	48,846	390,768
2	Атнашевский территориальный отдел	858	140	120,12	6,006	18,018	144,144
3	Ачакасское территориальный отдел	1330	140	186,2	9,31	27,93	223,44
4	Байгильдинский территориальный отдел	961	140	134,54	6,727	20,181	161,448
5	Вутабосинский территориальный отдел	930	140	130,2	6,51	19,53	156,24
6	Караклинский территориальный отдел	1461	140	204,54	10,227	30,681	245,448
7	Кошноруйский территориальный отдел	1183	140	165,62	8,281	24,843	198,744
8	Малобикшихский территориальный отдел	1298	140	181,72	9,086	27,258	218,064
9	Малокибечский территориальный отдел	743	140	104,02	5,201	15,603	124,824
10	Новоурюмовский территориальный отдел	727	140	101,78	5,089	15,267	122,136
11	Новочелкасинский территориальный отдел	939	140	131,46	6,573	19,719	157,752
12	Сеспельский территориальный отдел	801	140	112,14	5,607	16,821	134,568
13	Среднекибечский территориальный отдел	1259	140	176,26	8,813	26,439	211,512
14	Сугайкасинский территориальный отдел	942	140	131,88	6,594	19,782	158,256
15	Тобурдановский территориальный отдел	933	140	130,62	6,531	19,593	156,744
16	Ухманский территориальный отдел	937	140	131,18	6,559	19,677	157,416
17	Хучельский территориальный отдел	1009	140	141,26	7,063	21,189	169,512
18	Чагасьский территориальный отдел	1610	140	225,4	11,27	33,81	270,48
19	Шакуловский территориальный отдел	495	140	69,3	3,465	10,395	83,16
20	Шальтямский территориальный отдел	887	140	124,18	6,209	18,627	149,016
21	Шибилгинский территориальный отдел	733	140	102,62	5,131	15,393	123,144
22	Шихазанский территориальный отдел	3353	140	469,42	23,471	70,413	563,304
23	Ямашевский территориальный отдел	712	140	99,68	4,984	14,952	119,616
24	Янгличский территориальный отдел	1130	140	158,2	7,91	23,73	189,84
	Канашский МО	27556	140	3857,84	192,89	578,68	4629,41

Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий.

В соответствии с ранее утвержденными документами территориального проектирования на территории Канашского муниципального округа необходимо провести следующие мероприятия:

1.6.3 Электроснабжение

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 и согласно с "Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики".

Согласно нормативам, укрупнённый показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

-Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами - 2300 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5350;

-Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами - 2170 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5300.

Таблица 2.6.3-1. Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Расчетный срок, 2043 год
1	Асхвинский территориальный отдел	5768,48
2	Атнашевский территориальный отдел	1973,40
3	Ачакасский территориальный отдел	3298,40
4	Байгильдинский территориальный отдел	2210,30
5	Вутабосинский территориальный отдел	2139,00
6	Караклинский территориальный отдел	3623,28
7	Кошноруйский территориальный отдел	2933,84
8	Малобикшихский территориальный отдел	3219,04
9	Малокибечский территориальный отдел	1708,90
10	Новоурюмовский территориальный отдел	1672,10
11	Новочелкасинский территориальный отдел	2159,70
12	Сеспельский территориальный отдел	1842,30
13	Среднекибечский территориальный отдел	3122,32
14	Сугайкасинский территориальный отдел	2166,60
15	Тобурдановский территориальный отдел	2145,90
16	Ухманский территориальный отдел	2155,10
17	Хучельский территориальный отдел	2502,32
18	Чагасьский территориальный отдел	3992,80
19	Шакуловский территориальный отдел	1138,50
20	Шальтямский территориальный отдел	2040,10
21	Шибилгинский территориальный отдел	1685,90
22	Шихазанский территориальный отдел	8315,44
23	Ямашевский территориальный отдел	1637,60
24	Янгличский территориальный отдел	2802,40
	Итого	66253,72

Таблица 2.6.3-2Расчетная мощность, кВт

№ п/п	Наименование муниципального образования	Расчетный срок, 2043 год
1	Асхвинский территориальный отдел	1283,95
2	Атнашевский территориальный отдел	442,73
3	Ачакасский территориальный отдел	734,16
4	Байгильдинский территориальный отдел	495,88
5	Вутабосинский территориальный отдел	479,88
6	Караклинский территориальный отдел	806,47
7	Кошноруйский территориальный отдел	653,02
8	Малобикшихский территориальный отдел	716,50
9	Малокибечский территориальный отдел	383,39
10	Новоурюмовский территориальный отдел	375,13
11	Новочелкасинский территориальный отдел	484,52
12	Сеспельский территориальный отдел	413,32
13	Среднекибечский территориальный отдел	694,97
14	Сугайкасинский территориальный отдел	486,07
15	Тобурдановский территориальный отдел	481,43
16	Ухманский территориальный отдел	483,49
17	Хучельский территориальный отдел	556,97
18	Чагасьский территориальный отдел	888,72
19	Шакуловский территориальный отдел	255,42
20	Шальтямский территориальный отдел	457,69
21	Шибилгинский территориальный отдел	378,23
22	Шихазанский территориальный отдел	1850,86
23	Ямашевский территориальный отдел	367,39
24	Янгличский территориальный отдел	623,76
	Итого	14793,94

Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

В муниципальном образовании не прогнозируется увеличение численности населения. Электропотребление будет увеличиваться за счет улучшения жилищных условий (увеличения обеспеченности жильем).

Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населённых пунктах с установкой энергосберегающих устройств.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Чувашии, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 N 270, от 01.12.2021 N 609:

Реконструкция ПС 35 кВ "Восточная" в Хучельском территориальном отделе Канашского муниципального округа;

В соответствии с ранее утвержденной документацией генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Ачакасы;
- Строительство трансформаторной подстанции в с. Дальние Сормы;
- Строительство трансформаторной подстанции в д. Яшкильдино;
- Строительство трансформаторной подстанции в с. Ухманы;
- Строительство трансформаторной подстанции в д. Хучель;
- Строительство трансформаторной подстанции в д. Алешево;
- Строительство трансформаторной подстанции в д. Кармамеи;
- Строительство трансформаторной подстанции в д. Большие Бикшихи;
- Реконструкция семи трансформаторных подстанций на территории Атнашевского территориального отдела;
- Реконструкция трансформаторной подстанции выс. Кибечи;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций выс. Лесной;
- Реконструкция трансформаторной подстанции выс. Новые Мамеи;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Атнашево;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Байгильдино;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Верхнее Девлизерово;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Верхняя Яндоба;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Дмитриевка;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Задние Яндоуши;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Ирдеменево-Кошки;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Келте-Сюле;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Малые Бикшихи;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Мокры;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Нижние Кибечи;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Новые Пинеры;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Новые Турмыши;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Новые Шальтымы;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Передние Яндоуши;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Сеспель;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Средние Кибечи;
- Реконструкция пяти трансформаторных подстанций д. Сугайкасы;
- Реконструкция трансформаторной подстанции д. Тюлькой;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций д. Хучель;

- Реконструкция пяти трансформаторных подстанций д. Чагасы;
- Реконструкция пяти трансформаторных подстанций д. Челкумаги;
- Реконструкция пяти трансформаторных подстанций на территории Малобикшихского территориального отдела;
- Реконструкция трех трансформаторных подстанций на территории Новоурюмовского территориального отдела;
- Реконструкция трансформаторной подстанции п. Новый;
- Реконструкция трансформаторной подстанции с. Высоковка вторая;
- Реконструкция трех трансформаторных подстанций в с. Малые Кибечи;
- Реконструкция трансформаторной подстанции с. Шакулово;
- Реконструкция трансформаторной подстанции с. Шибылги;
- Реконструкция трансформаторной подстанции с. Ухманы;
- Реконструкция двух трансформаторных подстанций в Сеспельском территориальном отделе;
- Реконструкция девяти трансформаторных подстанций в Среднекибечском территориальном отделе;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в Сугайкасинском территориальном отделе;
- Реконструкция семи трансформаторных подстанций в Хучельском территориальном отделе;
- Реконструкция восьми трансформаторных подстанций в Чагаском территориальном отделе;
- Реконструкция тринадцати трансформаторных подстанций в Шибылгинском территориальном отделе;
- Прокладка линий электропередачи 10 кВ.

1.6.4 Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрено перевод централизованного теплоснабжения жилищного фонда и общественных зданий в Канашском муниципальном округе на индивидуальное.

Раздел выполнен на основании технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003), СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная версия СНиП 23-01-99*). А также в соответствии с "Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Чувашия".

Дополнительные тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и соответствующее увеличение потребления природного газа для нужд отопления необходимо уточнять на стадии разработки проектов планировки территории на основании проектных параметров застройки.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения предлагается осуществлять от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов.

Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Основными направлениями развития теплоснабжения в Канашском муниципальном округе являются:

- Применение систем индивидуального теплоснабжения в индивидуальной жилой застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;
- Реконструкция существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- Утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.
- Теплоснабжение 3 многоквартирных жилых дома в д. Ямурза по ул. ПМС-205 перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

1.6.5 Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с "Местными нормативами градостроительного проектирования Канашского мо" и составляет 31 м3/мес, на человека.

Таблица 2.6.5-1 Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

Наименование района	Численность населения, человек	Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год
	на расчетный срок	на расчетный срок
Асхвинский территориальный отдел	2326	865272
Атнашевский территориальный отдел	858	319176
Ачкасинское территориальный отдел	1330	494760
Байгильдинский территориальный отдел	961	357492
Вутабосинский территориальный отдел	930	345960
Караклинский территориальный отдел	1461	543492
Кошноруйский территориальный отдел	1183	440076
Малобикшихский территориальный отдел	1298	482856
Малокибечский территориальный отдел	743	276396
Новоурумковский территориальный отдел	727	270444
Новочелкасинский территориальный отдел	939	349308
Сеспельский территориальный отдел	801	297972
Среднекибечский территориальный отдел	1259	468348
Сугайкасинский территориальный отдел	942	350424
Тобурдановский территориальный отдел	933	347076
Ухманский территориальный отдел	937	348564
Хучельский территориальный отдел	1009	375348
Чагасьский территориальный отдел	1610	598920
Шакуловский территориальный отдел	495	184140
Шальтямский территориальный отдел	887	329964
Шибилгинский территориальный отдел	733	272676
Шихазанский территориальный отдел	3353	1247316
Ямашевский территориальный отдел	712	264864
Янгличский территориальный отдел	1130	420360
Канашский МО	27556	10250832

Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок - 10,25 млн. м3/год.

В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией основными направлениями развития газоснабжения в Канашском муниципальном округе являются:

- Строительство двух пунктов редуцирования газа в д. Верхнее Девлизерово;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Шоркасы;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Кошноруй;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Дальние Сормы;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Большие Бикшихи;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. КармамеиАсхвинского территориального отдела;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Новые Ачкасы;
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Верхняя Яндоба.
- Строительство пункта редуцирования газа в д. Березовка;
- Строительство пункта редуцирования газа в д. Дмитриевка;
- Строительство пункта редуцирования газа в с. Высоковка первая;
- Строительство пункта редуцирования газа в с. Высоковка вторая.
- Строительство межпоселковых газопроводов с целью газификации д. Березовка, д. Высоковка первая, д. Высоковка вторая, д. Дмитриевка.

1.6.6 Связь

Проектом принята 100% телефонизация населения Канашского муниципального округа. Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие радиовещания в поселении будет осуществляться за счет эфирного вещания коммерческих радиостанций.

Размещение дополнительных отделений почтовой связи на территории поселения не планируется.

Основные задачи:

- Повышение надежности системы теле- и радиовещания в мо;
- Повышение качества предоставления услуг связи;
- Плановое развитие и расширение возможностей системы цифрового телевидения;
- Максимальный охват населения мо услугами (номерной, сотовой) связи, расширение возможностей и повышение оперативности оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Приоритетные направления:

- Развитие эфирного радиовещания;
- Внедрение услуг связи с цифровым оборудованием;
- Повышение надежности, качества и расширение возможности системы телевидения.
- Планируется развитие широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL.

1.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Охрана окружающей среды

Раздел подготовлен в соответствии со следующими документами:

- Доклад "Об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2021 году", подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;
- Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике (с изменениями, внесенными Приказом Минприроды Чувашии от 26.01.2021 г. № 41);

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:

- Перевод твердотопливных котельных на природный газ.
- Разработка проектов ПДВ на всех крупных предприятиях.
- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях I-III класса опасности. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
- Организация регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.
- Борьба с лесными пожарами.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

- Благоустройство и расчистка русел рек, озер, ручьев и прудов.
- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками.
- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
- Проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
- Разработка проектов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
- Проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.
- Обустройство и обеспечение соблюдения особого режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
- Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах.
- В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.
- Реконструкция существующих очистных сооружений с целью предупреждения загрязнения водоемов сточными водами.
- Модернизация обеззараживающих установок на очистных сооружениях водопровода.
- Усовершенствование методов очистки воды перед подачей в распределительную сеть.

- Соблюдением технологии водоподготовки.
- Организация регулярных лабораторных исследований качества вод централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения.
- Проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

Проектные предложения по санитарной очистке территории

Для решения проблем сбора и размещения твердых бытовых отходов на территории Канашского муниципального округа предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

- организация системы планового сбора и удаления отходов производства и потребления в населенных пунктах муниципального округа для сокращения количества отходов и ликвидации незаконных свалок;
- организация системы раздельного сбора отходов;
- недопущение возникновения мест несанкционированного складирования отходов;
- ликвидация несанкционированных мест складирования отходов;
- оборудование дополнительных мест складирования ТКО;
- приведение всех площадок складирования ТКО в соответствие с нормативными требованиями. Площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м; площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод;
- обеспечение материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства, способствующих санитарной очистке населенных мест (достаточное количество специализированного транспорта, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, санкционных мест для сбора отходов);
- создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов размещения и увеличение объемов их переработки.

1.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Раздел "Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера" в проекте схемы территориального планирования Канашского муниципального округа разработан по заданию администрации Канашского муниципального округа.

Задача раздела - выявление характерных для территории республики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карты-схемы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. Цель раздела - обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны";
- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов";
- Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994 "О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ГОСТ Р 55201-2012 "Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального

строительства";

-ГОСТ Р 22.3.03-97 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

-ГОСТ Р 22.0.03-97 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

-ГОСТ Р 22.0.05-97 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

-ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменениями №1 от 01.07.2011г.) "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования";

-ГОСТ Р 22.1.01-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения";

-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны". Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

-СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

-СП 104.1330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления". Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

-СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования";

-СП 134.13330.2012 "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования";

-СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования";

-ГОСТ Р 55201-2012 "Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства";

-СП 21.13330.2012 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования";

-СП 134.13330.2012 "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".

Раздел содержит и учитывает перечень и характеристику основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводится анализ наличия потенциально опасных объектов и возможные последствия при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах близлежащих территорий, а также стихийных бедствий и неблагоприятных природных явлений.

1.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий" на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные в таблице ниже.

Таблица 2.8.1 - Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории Канашского муниципального округа

№ п/п	Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1. Опасные метеорологические явления и процессы			
1.1	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация
1.2	Сильные осадки		
1.2.1	Продолжительный дождь (ливень)	Гидродинамический	Поток (течение) воды
1.2.2	Град	Динамический	Удар

2. Природные пожары			
2.1	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)	Теплофизический	Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы
		Химический	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

В соответствии с СП 115.13330.2016 "СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Согласно данным Паспорта безопасности наибольший ущерб на территории Канашского муниципального округа могут нанести жаркий климат, (отсутствие долгое время дождей), ураганные ветры, обледенения линий электропередач и связи, подтопления территории в период весеннего паводка, таяния снега.

Катастрофических последствий стихийных бедствий не прогнозируется.

Опасные гидрологические явления

Из опасных гидрологических явлений и процессов для территории муниципального округа характерны подтопление, затопление.

В период весеннего таяния снега возможно подтопление талыми водами 662 км ж/д перегона Вурнары-Канаш, пикет 5-6, подмыв, просадка пути.

На территории Канашского муниципального округа установлены и внесены в реестр следующие зоны подтопления:

Таблица 2.8.1.1

№ п/п	Реестровый номер	Объект
1	2	3
1	21:00-6.367	Часть зоны умеренного подтопления реки Малый Цивиль
2	21:00-6.366	Часть зоны слабого подтопления реки Малый Цивиль
3	21:00-6.365	Часть зоны сильного подтопления реки Малый Цивиль
4	21:00-6.368	Часть зоны затопления реки Малый Цивиль
5	21:11-6.508	Часть зоны затопления реки Оженарка
6	21:11-6.506	Часть зоны сильного подтопления реки Оженарка
7	21:11-6.507	Часть зоны умеренного подтопления реки Оженарка
8	21:11-6.509	Часть зоны слабого подтопления реки Оженарка

Опасные метеорологические явления и процессы

Наибольший ущерб могут нанести ураганные ветры, обледенения линий электропередач и связи.

Неблагополучные и подверженные воздействию неблагоприятных метеорологических явлений (шквалистых ветров): Асхвинское, Шихазанское, Тобурдановское сельские поселения.

Наиболее вероятным и опасным проявлениям природных процессов являются ветры достигавшие ураганных значений при грозах, обледенения и сильные снегопады.

Ураганные ветры со скоростью более 32 м/с на территории Канашского муниципального округа могут происходить с частотой 1 раз в 10 лет.

Природные пожары

Возможность возникновения и распространения лесных пожаров находится в прямой

зависимости от класса пожарной опасности по погодным условиям (сухости лесных горючих материалов) и класса природной пожарной опасности лесов. Среднестатистический сезон пожарной опасности в лесах - с мая по сентябрь месяцы (со дня схода снежного покрова до установления дождливой осенней погоды или образования снежного покрова).

На территории Канашского муниципального округа угрозе лесных пожаров подвержены следующие населенные пункты - д. Асхва, д. Байгильдино, д. Дальние Сормы, д. Верхнее Девлизерово, д. Нижнее Девлизерово, с. Высоковка Вторая, с. Высоковка Первая. Также угрозе лесных пожаров подвержен "Детский оздоровительный лагерь "Космонавт" им. А.Г. Николаева", расположенный в Шихазанском сельском поселении.

В зависимости от направления ветра возможно задымление населенных пунктов: д. Туруново, поселок Зеленый, поселок Новый, выселки Шихазаны, Выселки Лесной, Выселок Кибечи, д. Новая Яндоба, д. Новые Шорданы.

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться: линии электропередач, проходящие по территории Канашского муниципального округа между населенными пунктами.

Крупные неконтролируемые пожары на площади более 25 га в муниципальном округе не прогнозируются, из-за отсутствия сконцентрированных основных лесных массивов.

Лесные пожары на территории округа маловероятны, но возможны при установлении в течение длительного периода аномально засушливой погоды.

Меры предупреждения и снижения ущерба

1. Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории муниципального округа.
2. Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения.
3. Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования.
4. Поддержание в готовности противопожарных формирований.
5. Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона.
6. Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки.
7. Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения

1. Организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания.
 2. Организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загорания, ведение пожарной разведки.
 3. Своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации.
 4. Организация локализации и ликвидации очагов пожаров.
- Комплекс мер для защиты населенных пунктов
1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря.
 2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;
 3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;
 4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;
 5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.
 6. Создание противопожарных разрывов шириной от 10 до 20 м с устройством минерализованных полос по их краям и противопожарных опушек от 20 до 30 метров, очищенных от пожароопасного подлеска, проста хвойных пород деревьев, сухостоя, кустарников, валежника, и обрубкой веток и сучьев по высоте до 2 м.

1.8.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров".

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;
- химического действия.
- К поражающим факторам физического действия относят:
 - воздушную ударную волну;
 - волну сжатия в грунте;
 - сейсмозрывную волну;
 - волну прорыва гидротехнических сооружений;
 - обломки или осколки;
 - экстремальный нагрев среды;
 - тепловое излучение;
 - ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Канашского муниципального округа отсутствуют химически- и радиационно-опасные объекты. Опасность могут представлять промышленные предприятия г. Канаш, являющиеся как потребителями, так и поставщиками ряда аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и взрывоопасных веществ.

Возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на гидротехнических сооружениях нет, они все находятся вне зоны влияния катастрофического паводка. В штатном режиме функционирования, вероятность потери устойчивости дамб-обвалований данных гидротехнических сооружений при существующем напоре воды исчезающе малы.

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на следующих объектах:

- пожаро- и взрывоопасных объектах;
- электроэнергетических системах;
- коммунальных системах жизнеобеспечения;
- автомобильном, железнодорожном транспорте.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" к потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек.

Определение перечня потенциально опасных объектов и их классов опасности осуществляется комиссией, формируемой уполномоченным органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации. Учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения осуществляет МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

На территории муниципального округа потенциально опасные объекты отсутствуют, однако на территории функционируют опасные производственные объекты, не относящиеся к потенциально опасным, но которые могут стать источниками техногенных чрезвычайных ситуаций: автозаправочные станции, котельные.

В соответствии с действующим законодательством на опасных объектах в обязательном порядке разрабатывается паспорт безопасности опасного объекта.

Определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте и показателей степеней риска для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения, размеры зон действия поражающих факторов от возможных чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте осуществляется в паспорте безопасности опасного объекта. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии, связанные с разливом нефтепродуктов, представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на объектах по хранению и реализации нефтепродуктов, связанные с разливом, горением, взрывом нефтепродуктов могут привести к чрезвычайным ситуациям с масштабами от локального до муниципального характера. Аварийные ситуации могут быть вызваны ошибками персонала, неисправностью оборудования, нарушением технологического процесса. При авариях на нефтебазах, складах хранения нефтепродуктов, базах топлива возможен разлив нефтепродуктов, воспламенение, разлив с горением, взрыв, образование огненного шара, загрязнение почвы, грунтовых вод и открытых водоемов, загрязнение воздуха продуктами горения.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут являться несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов, случаи ведения земных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов и других ПВОО.

К пожаро-, взрывоопасным объектам на территории Канашского муниципального округа относятся АЗС, котельные, участки трубопроводов.

При авариях на газотрубопроводах, проложенных по территории муниципального округа, могут создаться серьезные опасности взрыва и нанесения ущерба для населенных пунктов, рядом с которыми они проложены.

На территории Канашского муниципального округа заправочные станции удалены от жилых домов и расположены вдоль ФАД А-151, поэтому повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей принести не могут. При авариях на АЗС воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь персонал АЗС, люди и техника, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

Наиболее опасным сценарием чрезвычайной ситуации на территории Канашского муниципального округа является: взрыв газа с последующим пожаром на производственной территории Канашской и Атыковской ГРС Заволжского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Вероятность развития такой ситуации очень мала.

Этот сценарий приводит к поражению персонала Канашской и Атыковской ГРС. При нарушении правил технической эксплуатации или несанкционированных действиях на ГРС, может привести к летальному поражению 2-х человек из персонала и разрушению здания ГРС.

Наиболее вероятным сценарием считается частичная утечка газа из лопнувшего газопровода. Этот сценарий также считается маловероятным, в тоже время, при его возникновении возникает

угроза жизни и здоровью персонала ГРС и приводит к существенному ущербу технологического оборудования.

Атыковская и Канашская ГРС удалены от населенных пунктов и жилых домов. Поэтому повлечь за собой большие человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей принести не могут.

Аварии на гидротехнических сооружениях

Авария на гидротехническом сооружении водохранилища на р. Оженарка межхозяйственной оросительной системы "Дружба" Канашского муниципального округа Чувашской Республики повлечет за собой размыв основания плотины, образованию прорана с последующим разрушением плотины и возникновением волны прорыва с практически полным опорожнением водохранилища и затоплением территории нижнего бьефа. При этом в зону затопления попадут:

- участок асфальтированной автодороги "Канаш-Малое Тугаево" длиной 235 м с железобетонным мостом через р. Оженарка;
- жилые строения д. Оженары (112 домов с приусадебными участками с общим количеством жителей 189 чел., в т.ч.: по ул. Садовая - 51 дом (91 чел.); по ул. Набережная - 36 домов (62 чел.); по ул. Нижняя - 12 домов (27 чел.); по ул. Мостовая - 2 дома (4 чел.); по ул. Болотная - 11 домов (5 чел.).

Ориентировочная площадь возможной ЧС 600 м².

Данная авария классифицируется как наиболее опасная по последствиям.

Аварии на электроэнергетических системах

Энергоснабжение Канашского муниципального округа осуществляется от 220/110/10/6 кВ "Канашская", трансформаторных подстанций 110/10 кВ. В муниципальном округе система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Из-за различных погодных условий и из-за неосторожного обращения с техникой во время работ могут произойти срывы подачи электроэнергии на отдельные участки муниципального округа.

При авариях на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, сельхозпредприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

Аварии на электроэнергетических системах в муниципальном округе могут возникнуть вследствие опасных природных явлений таких как:

- сильные порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и повреждению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ);
- сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов линий электропередач);
- продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);
- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач).

Помимо опасных природных явлений причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры.

Аварии на электроэнергетических системах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов. Возможными последствиями серьезных аварий для крупных населенных пунктов могут стать нарушение дорожного движения, отсутствие освещения в темное время суток, нарушение работы предприятий системы жизнеобеспечения и промышленных объектов с непрерывным циклом производства, отсутствие связи, бытовые неудобства и др.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ) является сложной распределенной технической системой, в состав которой в числе прочего входят системы теплоснабжения, водоснабжения коммунальных потребителей. В структуру ЖКХ входят котельные, тепловые сети, а также водопроводные сети и газопроводы.

В настоящее время теплоснабжение потребителей Канашского округа децентрализованное

и осуществляется от мелких отопительных котельных. Основная масса котельных и тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Характерной особенностью Канашского муниципального округа является то, что за последние годы все имеющиеся на территории округа многоквартирные дома переведены на индивидуальное квартирное отопление. Следовательно риск возникновения ЧС от аварий в центральных котельных в зимнее время исключен. Социально-значимые объекты, находящиеся на территории Канашского муниципального округа (БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева", отделения временного проживания граждан в нп. Байгильдино, Сеспель, Тобурданово БУ "Канашский центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии, БУ "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Минздрава Чувашии) обеспечены резервными источниками электропитания и отоплением.

Менее половины населенных пунктов Канашского муниципального округа имеют централизованную систему водоснабжения. Из-за высокого износа сетей и оборудования ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

Система канализации существует только в с. Шихазаны. Характеризуется высоким уровнем износа оборудования. Остальные населенные пункты муниципального округа не канализованы, сточные воды поступают в выгреб и колодцы.

Чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:

- физического износа основного и вспомогательного оборудования;
- превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;
- ветхости сетей;
- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
- низкого качества ремонтных работ;
- опасных природных явлений.

Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.

Аварии на транспорте

На территории Канашского муниципального округа могут произойти следующие транспортные ЧС:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на железнодорожном транспорте.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Транспортные происшествия на автомагистралях наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Канашский муниципальный округ находится в благоприятных условиях по транспортной обеспеченности территории. Транспортный комплекс представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 390,4 км, в т.ч. дорог федерального значения 37,988 км, республиканского 87,885 км, местного - 264,5 км.

Через муниципальный округ проходит автодорожная магистраль ФАД А-151 Цивильск-Ульяновск. Дороги от г. Канаш до центральных населенных пунктов в сельских поселениях Канашского муниципального округа с асфальтным покрытием. Общая длина дорог муниципального значения составляет 204,3 км.

На указанной сети содержится 15 мостов и мостовых переходов, 170 водопропускных труб. Мосты железобетонные с грузоподъемностью 60 тонн, деревянные от 5 до 20 тонн и выше. 2 автомобильных моста (возле с. Шихазаны и д. Маяк).

Выделены наиболее опасные участки и места концентрации ДТП. Это участки дороги А-151 "Цивильск- Ульяновск" 34-35 км спуск - подъем с продольным уклоном до 7 градусов с. Шихазаны, 50-51 км спуск - подъем с продольным уклоном до 7 градусов д. Караклы, 58-60 км спуск - подъем с продольным уклоном до 7 градусов д. Маяк.

По территории Канашского муниципального округа проходят участки Горьковской железной дороги:

- неэлектрифицированные Чебоксары - Канаш, Канаш - Красный Узел;
- электрифицированный Свияжск - Арзамас II.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %).

- автомобильная емкость с хлором 1 т;
- автомобильная емкость с цианидом натрия 8 м3;
- емкость на очистных сооружениях с хлором 0,05 т;
- Толщина свободного разлития 0,05 м;
- Метеорологические условия - инверсия;
- Скорость приземного ветра 1 м/с;
- Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;
- Температура окружающего воздуха +20 °С;
- Время от начала аварии 1 час.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автомобильном транспорте представлены в таблице ниже.

Таблица 2.8.2.1- Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

№ п/п	Параметры	аммиак 8 куб. м
1.	Степень заполнения цистерны, %	95
2.	Молярная масса АХОВ, кг/кмоль	17,03
3.	Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м	0,00071
4.	Пороговая токсодоза, мг*мин	15
5.	Коэффициент хранения АХОВ	0,01
6.	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ	0,025
7.	Коэффициент температуры воздуха для Qз1 и Qз2	1
8.	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т	5,18
9.	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т	0,002
10.	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т	0,150
11.	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин	1:21
12.	Глубина зоны заражения, км.	
	Первичным облаком	0,079
	Вторичным облаком	1,491
	Полная	1,530
13.	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км	5
14.	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км	1,53
15.	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км	1,732
16.	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км	
	Возможная	3,66
	Фактическая	0,19

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по СП 165.1325800.2014, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

- тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);
- емкость автомобильной цистерны с - СУГ - 14,5 куб. м;
- ГСМ - 20 куб. м;
- емкость железнодорожной цистерны с - СУГ - 73 куб. м;
- ГСМ - 73 куб. м;
- уровень заполнения при перевозке - ГСМ 95 %;
- СУГ 85 %;
- толщина слоя разлития - 0,05 м;
- территория - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы
скорость приземного ветра
возможный дрейф облака ТВС
класс пожара

- плюс 20оС;
- 1 м/сек;
- 15-100 м;
- В1, С.

Таблица 2.8.2.2 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Параметры	а/д цистерна		ж/д цистерна	
	ГСМ	СУГ	ГСМ	СУГ
Объем резервуара, куб. м	20	14,5	73	73
Масса топлива в разлитии, т	14,63	8,63	53,4	43,4
Эквивалентный радиус разлития, м	11	8,9	33,2	19,9
Площадь разлития, кв. м	380	246,5	3468	1241
Масса топлива, участвующая в образовании ГВС	0,02	0,7	0,02	0,7
Масса топлива в ГВС, т	0,293	6,039	1,068	30,405
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей				
Зона полных разрушений, м	10,6	29,3	16,4	50,5
Зона сильных разрушений, м	26,4	73,3	40,9	126,3
Зона средних разрушений, м	59,5	164,9	92,0	284,2
Зона слабых разрушений, м	152,1	421,4	235,2	726,2
Зона расстекления (50 %), м	251,2	696,2	388,5	1199,7
Порог поражения 99 % людей, м	18,5	51,3	28,6	88,4
Порог поражения людей (контузия), м	29,1	80,6	45,0	138,9
Параметры огневого шара				
Радиус огневого шара, м	17,2	45,9	26,1	77,6
Время существования огневого шара, с	3,3	7,2	4,6	10,9
Скорость распространения пламени, м/с	35	58	43	76
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м	130	220	130	220
Индекс теплового излучения на кромке огневого шара	2146	9507	3004	14472
Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, %	0	0	0	0
Параметры горения разлития				
Ориентировочное время выгорания, мин : сек	16:44	30:21	16:44	30:21
Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м	104	176	104	176
Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития	29345	59179	29345	59179
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %	79	100	79	100

Таблица 2.8.2.3- Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений.

Наименование степени	Характеристика степени разрушения зданий и сооружений
Полная	Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений
Сильная	Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий.
Средняя	Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта
Слабая	Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:

- трассировку маршрутов перевозки пожаровзрывоопасных веществ по обходам;
- перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;
- устройство площадок для перегрузки (перекачки), железнодорожных путей для накопления, отстоя вагонов (цистерн) с опасным грузом с удалением на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, мест стоянки других поездов;

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;
- содержание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации - своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;
- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;
- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеословиях.

1.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);
- случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);
- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории муниципального округа природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным 52-70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания. Массовых заболеваний (эпидемий) не зарегистрировано.

Согласно данным Государственного доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Чувашской Республике в 2022 году" в Канашском муниципальном округе в 2021 году отмечались превышения республиканских значений по ряду заболеваний - анемия, болезни щитовидной железы, эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью, другие формы нетоксического зоба, сахарный диабет 1го типа, ожирение, миопия, бронхит хронический и неуточненный, эмфизема, астма, болезни органов пищеварения. В Канашском муниципальном округе в 2022 году выявлено 3 случая заболевания энтеровирусной инфекцией. В муниципальном округе сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по туберкулезу. Обращает на себя внимание сохранение тенденции к выраженному росту ВИЧ-инфицированных в округе.

На территории Канашского муниципального округа 4 сибиреязвенных скотомогильника:

- между Выселок Шихазаны и д. Новые Челкасы,
- д. Вторые Хормалы,
- д. Вурман-Янишево,
- с. Шакулово.

Скотомогильники обустроены, не используются в настоящее время.

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни - дикие животные. Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных (Ачкасинское, Асхвинское, Шихазанское, Янгличское сельские поселения).

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространен колорадский жук. Луговой мотылек встречался в единичных экземплярах.

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории Канашского муниципального округа не регистрировались.

1.8.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия - это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость

функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения муниципального округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;
- тепловой поток;
- повышенная температура окружающей среды;
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- пониженная концентрация кислорода;
- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности муниципального округа реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального округа в рамках проекта генерального плана являются:

- контроль обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики;
- обеспечение водой участков муниципального округа, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;
- обеспечение беспрепятственного прохода и проезда ко всем объектам защиты; размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения;
- обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами;
- анализ мест дислокации пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара - 10 мин на территории муниципального округа;
- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, расселение жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе взрывопожароопасных);
- обеспечение пожарной безопасности в лесах.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123 ФЗ, при градостроительной деятельности, взрывоопасные объекты должны размещаться, за границей муниципального округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.

При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с

требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123 ФЗ

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перефилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" должно быть обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специальным, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 "Источники наружного противопожарного снабжения".

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Рекомендуется предусматривать новые противопожарные пирсы на естественных водоемах с учетом проектных решений Генерального плана по размещению площадок нового строительства.

Противопожарное водоснабжение муниципального округа

На территории муниципального округа, а также на территории организаций в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального округа относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;
- противопожарные резервуары.

Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию муниципального округа оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расходы воды для нужд пожаротушения муниципального округа принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020 и составит - 10 л/с (1 пожара по 10 л/с). Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Пожарный запас для 3 х часового тушения составит: (10+10) х 3,6х3 = 216 м3.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.

Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

На территории муниципального округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

В соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 № 123 ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Противопожарные расстояния на территории муниципального округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 № 123 ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);
- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах муниципального округа

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут в городских населенных пунктах, 20 минут в сельских населенных пунктах.

На данный момент территория Канашского муниципального округа существуют следующие пожарные части:

Таблица 2.8.3.1 - Подразделения пожарной безопасности на территории Канашского муниципального образования

Тип	Подразделение	Адрес
ФПС ГПС	15 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления	г. Канаш, ул. Пушкина, д.49
ДПД	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Канашский транспортно-энергетический техникум" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики"	г. Канаш
МПО	МПО Шальятского муниципального отдела	д. Новые Шальятмы, ул. Спортивная, д.1
	МПО Караклинского муниципального отдела	д. Караклы, ул. Молодежная, д.12а
	МПО Янгличского муниципального отдела	д. Средние Татмыши, ул. Набережная, д.6
	МПО Новочелкасинского муниципального отдела	д. Оженары, ул. Кооперативная, д.2А
	МПО Ачкасинского муниципального отдела	д. Новые Ачакасы, ул. Молодежная, д.23
	МПО Шибылгинского муниципального отдела	с. Шибылги, ул. Пионерская, д.8
ВПО	МПО Вутабосинского муниципального отдела	с. Вутабоси, ул. Восточная, дом 21
	ВПО Специализированный пожарный поезд ст. Канаш Казанского отряда ведомственной охраны филиала ФГП «Ведомственная охрана ЖДТ России по Горьковской железной дороге»	ст. Канаш, 48 путь
	ЛПС-1 Канашского участкового лесничества БУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии	п. Зеленый, ул. Центральная, д.4

Требования пожарной безопасности к содержанию территории

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на территории городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий.

Среди таких мероприятий выделяется:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;
- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности в лесах

Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69 ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:

- противопожарное обустройство лесов;
- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
- мониторинг пожарной опасности в лесах;
- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

- разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;
- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;
- строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;
- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
- прокладку просек, противопожарных разрывов;
- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;
- организации систем связи и оповещения;
- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;
- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;
- организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;
- своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в лесах", утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются проезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.

1.8.5 Система оповещения и связи

При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций орган управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики оповещается через стойку циркулярной связи, аварийно-спасательные формирования - по схеме оповещения.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

Информирование населения осуществляется через местные средства массовой информации.

Муниципальная система оповещения населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, расположенной на территории по адресу:

г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24;
г. Канаш, пр. Ленина, 28;
г. Канаш, ул. Чкалова, д. 12;
г. Канаш, ул. Ленина, д. 60;
г. Канаш, мкр. Восточный, д. 23;
г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 22;
г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87;
г. Канаш, ул. Кошевого, д. 3;
г. Канаш, Ибресинское шоссе, д. 1;
г. Канаш, ул. Зелёная, д. 1а;
г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 18;
г. Канаш, ул. Свободы, д. 4;
г. Канаш, мкр. Элеватор у д. 35 А;
г. Канаш, мкр. Восточный д. 27;
г. Канаш, ул. Железнодорожная у д. 275;
с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, 18;
д. Большие Бикшихи, ул. Советская, д. 6 А;
с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 15 А;
д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 80;
д. Байгильдино, ул. Волкова, д. 35;
д. Караклы, ул. Молодежная, д. 14;
с. Вутабоси, ул. Восточная, д. 4;
д. Кошноруй, ул. Ленина, д. 33;
с. Малые Кибечи, ул. Центральная, д. 8;

с. Тобурданово, ул. Новая, д. 1;
с. Ухманы, ул. Школьная, д. 4;
д. Хучель, ул. Школьная, д. 1;
д. Чагаси, ул. Школьная, д. 1;
д. Новые Шальтымы, ул. Спортивная, д. 1;
с. Янгличи, ул. Молодежная, д. 3;
д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 3.

Оповещение населения Чувашской Республики осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) с использованием электросирен, громкоговорителей и по каналам телерадиовещания. Техническую основу РАСЦО составляет аппаратура П-160 1977 года выпуска. Согласно исходным данным сирены РАСЦО на территории Канашского муниципального округа отсутствуют.

Согласно Схеме территориального планирования Чувашской Республики (Чувашия), утвержденной Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики № 609 от 01.12.2021 предлагается размещение сирены РАСЦО в с. Шихазаны.

1.8.6 Защитные сооружения

В качестве укрытий используются подвалы жилых домов, предприятий и учреждений.

Согласно СНиП 2.01.51.90 фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки, создается заблаговременно и в мирное время. Для каждого защитного сооружения должен быть разработан план-график приведения убежища в готовность к приему укрываемых людей.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

-комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

-приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

-приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

-приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

№ п/п	Территориальный отдел	Населенный пункт	Источник НППВ	Адрес, место расположения	объем, м. куб.	Ответственный за обслуживание и ремонт
1.	Асхвинский ТО	д. Асхва	Пруд	между ул. Канашская и ул. Центральная	30000	Начальник Асхвинского территориального отдела
				ул. Новая	40000	
				ул. Лесная	20000	
		д. Большие Бикшихи	ПГ	ул. Молодежная, д. 33А/1 (детский сад «Надежда»)		
			ПР	ул. Молодежная, д. 33А/1 (детский сад «Надежда»)	100	
			Пруд	ул. Полевая	30000	
				ул. Канашская	20000	
				ул. Кирпичная	30000	
		д. Кармаеи	ПГ	ул. Центральная, д. 50 (детский сад «Родничок»)		
				ул. Центральная, д. 50 (детский сад «Родничок»)	96	
				ул. Центральная, д. 50 (СОШ)	96	
			Пруд	ул. Центральная	15000	
				ул. Восточная, д. 37	10000	
				ул. Энергия	2000	
				Шихранское лесничество	200	
		д. Семёновка	Пруд	ул. Восточная	3500	

2.	Атнашевский ТО	д. Атнашево	ПР	ул. Кирова, д. 6 (СДК)	50	Начальник Атнашевского территориального отдела			
			Пруд	ул. Школьная, 2А	20				
				ул. Молодежная, д. 34 (рядом с Д/С «Солнышко»)	30000				
				ул. Чапаева	30000				
				ул. Крупской	80000				
				ул. Мичурина	1500				
		ул. Кирова, д. 8 (маг. «Звездочка»)		800					
Река	ул. Канашская								
	д. Калиновка	Пруд	ул. Советская, д. 8	10000					
			при въезде в деревню	25000					
3.	Ачакасинский ТО	с. Ачакасы	ПР	ул. Школьная, д. 23 (СОШ)	180	Начальник Ачакасинского территориального отдела			
		д. Ирдеменево-Кошки	ПР	ул. Молодежная, д. 21 (церковь)	60				
				при въезде в деревню	60				
		д. Напольные Котьяки	ПР	ул. Советская, д.224 (СОШ)	50				
				Пруд	ул. Советская		9000		
		д. Новые Ачакасы	ПР		плотина на реке Красная				
				ул. Молодежная, д. 23 (МПО)	60				
				ул. Молодежная, д. 22 (СОШ)	50				
			Пруд	ул. Молодежная, д. 10	20				
				ул. Центральная	2000				
				ул. Лесная	1350				
				пер. Садовый	9000				
		д. Елмачи	Пруд	плотина около пилорамы	38000				
				ВБ	ул. Молодежная (около ветеринарного участка)		15		
					ул. Мира		3000		
		4.	Байгильдинский ТО	д. Байгильдино	ПР		ул. Волкова, д. 35 (СОШ)	50	Начальник Байгильдинского территориального отдела
							Пруд	ул. Ленина	
д. Туруново	Пруд			при въезде в деревню	8000				
				ул. Лесная	5500				
				ул. Ленина	4500				
д. Новые Маеи	Пруд			ул. Южная	1000				
				ул. Карла Маркса	1000				
				ул. Карла Маркса	3000				
				ул. Карла Маркса, д. 1	65000				
				5.	Вутабосинский ТО	с. Вутабоси	ПК	ул. Восточная, д. 22 (МПО)	
ПР	ул. Восточная, д. 4 (СОШ)	70							
	ул. Молодежная (в огороде)	70							
	ул. Восточная, д. 3 (СДК)	15							
Пруд	ул. Николаева, д. 67	100							
	ул. Николаева, д. 46	20000							
	ул. Зиновьева, д. 46 (магазин «Уют»)	10000							
	пер. Советский, д. 16	5000							
д. Каликово	Пруд	на территории Автопарка	15						
		при въезде в деревню	10000						
д. Сядорга-Сирмы	Пруд	при выезде из деревни в сторону Сядорга-Сирмы	9000						
		ул. Чапаева, д. 3	3500						

6.	Караклинский ТО	д. Караклы	Пруд	ул. Овражная	1500	Начальник Караклинского территориального отдела
			ВБ	ул. Шосейная (Агрофирма ТАВ)	15	
		д. Юманзары	Пруд	ул. Школьная	60000	
			ВБ	ул. Западная	15000	
7.	Кошноруйский ТО	д. Аксарино	Пруд	ул. Канашская (бывшая МТФ)	15	Начальник Кошноруйского территориального отдела
				на юго-западной стороне деревни	850	
		д. Кошноруй	ПР	ул. Ленина, д. 33 (СДК)	25	
			Пруд	ул. Колхозная	2000	
				ул. Колхозная	20000	
				рядом с трассой А-151	15000	
		д. Дальние Сормы	Пруд	ул. Кооперативная, д. 3	5000	
		с. Шигали	Пруд	ул. Мельничная	1000	
		д. Ирх-Сирмы	Пруд	между ул. Мельничная и ул. Коммунар	5000	
		д. Алаксары	Пруд	за СДК	600	
		д. Аслыялы	Пруд	ул. Декабристов, д. 1	8000	
		д. Ближние Сормы	Пруд	при выезде из деревни	85000	
		д. Зеленовка	Пруд	ул. Ватутина, д. 33	1500	
		д. Пожарбоси	Пруд	между д. Пожарбоси и д. Яшкильдино	20000	
8.	Малобикшихский ТО	д. Малые Бикшихи	ПГ	ул. Канашская, д. 79 (СОШ)		Начальник Малобикшихского территориального отдела
			ПР	ул. Канашская, д. 82(детский сад «Солнышко»)	5	
				ул. Канашская, д. 80 (администрация)	5	
			Пруд	пер. Канашский	7500	
				между ул. Канашская и пер. Лесной	1500	
				ул. Полевая	20000	
		д. Кельте-Сюле	Пруд	ул. Овражная, д. 39	7000	
				ул. Овражная, д. 16	2000	
9.	Малокибечский ТО	с. Малые Кибечи	ПК	ул. Молодежная, д. 1	1500	Начальник Малокибечского территориального отдела
				ул. Молодежная, д. 11	1500	
				ул. Шосейная, д. 22	1500	
				ул. Ленина, д. 132		
				ул. Ленина, д. 124		
				ул. Ленина, д. 105		
				ул. Ленина, д. 15		
				ул. Советская, д. 93		
				ул. Советская, д. 73		
				ул. Советская, д. 39		
				ул. Советская, д. 29		
				ул. Советская, д. 19		
				ул. Советская, д. 2		
				ул. Школьная, 14		
				ул. Школьная, 20		
				пер. Северный, д. 2		
			ПГ	ул. Комсомольская, 8		
				ул. Московская, д. 8		
				ул. Ленина, д. 74		
				ул. Ленина, д. 54		
				ул. Ленина, д. 44		
			ПР	ул. Ленина, д. 32		
				ул. Ленина, д. 20		
				ул. Ленина, д. 54 (церковь)	60	
			Пруд	пер. Северный	5500	
				ул. Советская	5500	
			ВБ	ул. Ленина, д. 19	15	
				ул. В. Терешковой, д. 2	15	

		д. Берёзовка	Пруд	ул. Лесная	7000	
10.	Новоурюмовский ТО	д. Новое Урюмово	ПР	ул. Кооперативная, д. 31А (МПО)	50	Начальник Новоурюмовского территориального отдела
				ул. Школьная, д. 7А (ООШ)	16	
				по середине деревни		
		д. Новые Бурженеры	Река	на территории фермы	15	
			ВБ	ул. Школьная, д. 7А (ООШ)	15	
			ПР	ул. Советская	30	
11.	Новочелкасинский ТО	д. Новые Челкасы	Пруд	ул. Чапаева	1500	Начальник Новочелкасинского территориального отдела
			Пруд	ул. Лесная	2000	
		д. Оженары	Пруд	ул. Николаева	3000	
			Река	при въезде в деревню		
			ПГ	ул. Шоссейная, д. 6		
				ул. Тракторная, д. 6		
				ул. Ленина, д. 25		
				ул. Кооперативная, д. 11		
			ПР	ул. Шоссейная, д. 1	50	
				ул. Садовая, д. 8	50	
				ул. Клубная, д. 21	50	
				ул. Мостовая, д. 8	50	
				ул. Кооперативная, д. 11	50	
				ул. Чапаева, д. 1А (детский сад «Радуга»)	50	
			Пруд	ул. Шоссейная	1000000	
		д. Малое Тугаево	ПР	ул. Гагарина, д. 18 (СОШ)	50	
		д. Вторые Хормалы	Пруд	ул. Шоссейная	5000	
			Река	ул. Кооперативная		
12.	Сеспельский ТО	д. Сеспель	ПР	ул. Школьная, д. 65 (администрация)	50	Начальник Сеспельского территориального отдела
				ул. Школьная, д. 60 (СОШ)	50	
		д. Анаткасы	Пруд	ул. Ленина	12000	
			Пруд	при въезде в деревню	3000	
		д. Атыково	ПР	ул. Железнодорожная, д. 1А	50	
			Пруд	между ул. Карла Маркса и ул. Советская	6000	
		д. Малдыкасы	Пруд	ул. Комсомольская, д. 2	900	
				ул. Чернышевского	1000	
				ул. Чернышевского	3000	
				ул. Некрасова	5000	
13.	Среднекибечский ТО	д. Средние Кибечи	Пруд	ул. Пушкина, д. 1А	1500	Начальник Среднекибечского территориального отдела
			ВБ	рядом с дорогой	15	
		д. Нижние Кибечи	Пруд	ул. Пушкина	2000	
			ВБ	при въезде в деревню	15	
		д. Челкумаги	ПК	ул. Гагарина, д. 3 (СОШ)		
			ПР	ул. Гагарина, д. 3А (детский сад «Гномик»)	25	
			Пруд	ул. Мичурина, д. 27	1500	
			ВБ	ул. Гагарина, д. 3 (СОШ)	15	
				ул. Матросова	15	
				ул. Николаева	15	

		д. Верхнее Девлизерово	ВБ	ул. Школьная	15	
		д. Нижнее Девлизерово	ПР	ул. Лесная, д.28	25	
				за фермой	25	
			Пруд	ул. Лесная	300	
		д. Задние Яндоуши	ПГ	при выезде из деревни	7000	
				ул. Центральная, д. 1		
				ул. Николаева, д. 2		
				ул. Николаева, д. 12		
				ул. Николаева, д. 28		
				ул. Володарского, д. 9		
				ул. Володарского, д. 15		
				ул. Володарского, д. 34		
				пер. Мирный, д. 5		
				ул. Школьная, д. 7		
				ул. Школьная, д. 10		
			ПР	ул. Школьная, д. 10		
			Пруд	ул. Николаева	65000	
		д. Передние Яндоуши	ВБ	ул. Школьная, д. 10	15	
				ул. Володарского	15	
				ул. Николаева	15	
			ПГ	ул. Березовая, д. 18		
				ул. Березовая, д. 24		
				ул. Нагорная, д. 6		
				ул. Ленина, д. 17		
				ул. Ленина, д. 41		
				ул. Вячеслава Львова, д. 18		
				ул. Вячеслава Львова, д. 27		
				ул. Восточная, д. 2		
			ВБ	ул. Нагорная	15	
				ул. Березовая	15	
14.	Сугайкасинский ТО	д. Тюлькой	Пруд	ул. Садовая	10000	Начальник Сугайкасинского территориального отдела
		д. Сугайкасы	ПР	ул. Сугай, д. 1 (СОШ)	25	
				ул. Сугай (за хоккейной коробкой)	25	
			Пруд	ул. Степная, д. 42	1000	
				ул. Новая	5500	
				ул. Озёрная, д. 6	1500	
				ул. Озерная, д. 35	5500	
				ул. Огуш, д. 79	4000	
				ул. Огуш, д. 92	1500	
				ул. Мурзываюты	35000	
				ул. Сугай (за хоккейной коробкой)	15	
			ВБ			
15.	Тобурдановский ТО	с. Тобурданово	ПК	ул. Новая, д. 1 (СОШ)		Начальник Тобурдановского территориального отдела
			ПГ	ул. Кречетниковой, д. 29		
			ПР	ул. Новая, д. 4	120	
				на территории дом ветеранов	100	
		д. Яманово	Пруд	рядом с памятником павшим воинам ВОВ	11000	
16.	Ухманский ТО	с. Ухманы	ПГ	ул. Школьная, д. 4 (СОШ)		Начальник Ухманского территориального отдела
			ПР	ул. Школьная, д. 4 (СОШ)	10	
			Пруд	ул. Мичурина	7000	
				между ул. Чапаева и ул. Красноармейская	15000	
			ВБ	ул. Горького, д. 3	15	
		д. Чиршкасы	Пруд	по середине деревни	4000	
				ул. Ленина	1000	
				ул. Красная	1200	

17.	Хучельский ТО	д. Хучель	ПГ	ул. Школьная, д. 1 (СОШ)		Начальник Хучельского территориального отдела
			ПР	ул. Школьная, д. 1 (СОШ)	50	
			Пруд	при выезде из деревни	10000	
				ул. Сосновая	4000	
				ул. Центральная	8500	
				рядом с трассой	10000	
		д. Хунав	Пруд	за деревней	12500	
		выс. Лесной	Пруд	ул. Центральная	2500	
				ул. Центральная	2500	
				ул. Чертаново	15000	
		д. Новые Турмыши	Пруд	ул. Лесная	18000	
				на окраине деревни	18000	
18.	Чагасьский ТО	д. Алёшево	Пруд	при въезде в деревню	12000	Начальник Чагасьского территориального отдела
			ПГ	ул. ПМС-205, д. 4		
				ул. ПМС-205 (перед магазином «Заря»)		
				ул. ПМС-205	400	
		д. Ямурза	Пруд	ул. Центральная	8000	
			ПР	ул. Школьная, д. 1 (СОШ)	8	
				при выезде из деревни	45000	
				ул. Центральная, д. 21	35000	
				между ул. Школьная и ул. Кузнецкая	9000	
		д. Верхняя Яндоба	Пруд	ул. Школьная, д. 1 (СОШ)	25000	
				ул. Восточная (при въезде)	140000	
				ул. Школьная, д. 18	100000	
				ул. Лесная	30000	
		д. Мокры	Пруд	ул. Чапаева (рядом с ж/д мостом)	3500	
				ул. Чапаева (казенный пруд)	500000	
		выс. Новые Мамен	Пруд	ул. Зеленая	22000	
		выс. Кармамен	Пруд	ул. Лесная	50000	
		выс. Кибечи	Пруд	ул. Кибечи	1000	
19.	Шакуловский ТО	с. Шакулово	ПР	ул. Школьная, д. 82 А (СОШ)	50	Начальник Шакуловского территориального отдела
			ВБ	рядом с дорогой	15	
			Река	ул. Южная		
		д. Аниш-Ахпердино	Река	ул. Набережная		
				ул. Ута		
		д. Старое Ахпердино	Пруд	ул. Анишская	1000	
20.	Шальтямский ТО	д. Новые Шальтямы	ПГ	ул. Спортивная, д. 6 (СОШ)		Начальник Шальтямского территориального отдела
				ул. Спортивная, д. 3		
				ул. Гагарина, д. 52		
				ул. Гагарина, д. 27		
				ул. Карла Маркса, д. 1		
				ул. Карла Маркса, д. 24		
				ул. Карла Маркса, д. 48		
				ул. Карла Маркса, д. 63		
				ул. Чапаева, д. 1		
				ул. Чапаева, д. 14		
				ул. Чапаева, д. 26		
				ул. Чапаева, д. 57		
				ул. Братья Захаровых, д. 3		

				ПР	ул. Братья Захаровых, д. 23		
					ул. Братья Захаровых, д. 32		
					ул. Спортивная, д. 6 (СОШ)	50	
					ул. Спортивная (МПО)	50	
					ул. Гагарина	6000	
					между ул. Чапаева и ул. Братья Захаровых	6000	
			Пруд	ул. Братья Захаровых	400		
				сзади ул. Братья Захаровых	9000		
				ВБ	ул. Гагарина за домом № 5	25	
					д. Старые Шальтямы	ПГ	
		ул. Школьная, д. 33					
		ул. Центральная, д. 8					
		ул. Центральная, д. 41					
		ул. Центральная, д. 65					
ул. Кооперативная, д. 11							
ул. Кооперативная, д. 24							
ул. Кооперативная, д. 45							
Пруд	ул. Школьная	8000					
д. Маяк	Пруд	ул. Школьная	120000				
д. Воронцовка	Пруд	ул. Озерная, д. 22	2800				
за деревней		14000					
д. Кашкар-Сирмы	Пруд	ул. Озерная, д. 27	4500				
21.	Шибылгинский ТО	с. Шибылги	ПК	ул. Пионерская, д. 8 (МПО)		Начальник Шибылгинского территориального отдела	
				ул. Пионерская, д. 8 (рядом с хоккейной коробкой)			
			ПГ	ул. Павлова, д. 34			
				ПР	ул. Пионерская, д. 8 (СОШ)		15
			ул. Павлова, д. 33		100		
			Пруд	ул. Карла Маркса	6000		
				ул. Ворошилова	20000		
			ул. Григорьева	10000			
		д. Малая Андреевка		ПР	ул. Молодежная, д. 27		8
			Пруд	ул. Шоссейная, д. 7	5000		
		д. Новые Пинеры	Река	ул. Шоссейная, д. 11	2500		
		д. Матькасы		ул. Новая			
		д. Дмитриевка	Пруд	на пересечении ул. Победы и ул. Гагарина	8		
		22.	Шихазанский ТО	с. Шихазаны	ПГ		ул. 40 лет Победы, д. 23
ул. 40 лет Победы, д. 30							
ул. Сельхозтехники, д. 20							
ул. Сельхозтехники, д. 27							
ул. Карла Маркса, д. 16							
ПР	ул. 40 лет Победы, д. 29				50		
	ул. 40 лет Победы, д. 14				50		
	ул. 40 лет Победы, д. 21				50		
	ул. 40 лет Победы, д. 5				50		
	ул. В.П. Епифанова (тер. ЦРБ)				50		
	ул. В.П. Епифанова (тер. ЦРБ)				50		
	ул. Гагарина, д. 25				50		
	ул. Михаила Сеспеля, д. 19 (СОШ)				216		

				ул. Михаила Сеселя, д. 18	50	
				ул. Генерала Михайлова, д. 15А (за ФСК «Импульс»)	50	
				ул. Сельхозтехники, д. 3	5	
			Пруд	ул. Куйбышева, д. 6	30000	
			ВБ	при выезде из деревни в сторону д. Сиделево	50	
				ул. Сельхозтехники, д. 27	50	
		д. Сиделево	Пруд	за деревней (в поле)	90000	
23.	Ямашевский ТО	с. Ямашево	ПР	ул. Сергеева, д. 11 (за администрацией)	150	Начальник Ямашевского территориального отдела
				ул. Сергеева, 10 (СОШ)	10	
			Пруд	ул. Комсомольская	3500	
				ул. Первомайская	1500	
		д. Имелево	Пруд	ул. Заречная	10000	
				за ул. Пушкина	1500	
		д. Вурман-Янишево	Пруд	ул. 50 лет Октября	5500	
				между ул. Ленина и ул. 50 лет Октября	5000	
		д. Братьякасы	Пруд	ул. Новая	2000	
				при въезде в деревню	15000	
24.	Янгличский ТО	д. Средние Татмыши	ПР	ул. Набережная	6000	Начальник Янгличского территориального отдела
				ул. Центральная	3000	
			Пруд	ул. Вишнякова	2500	
		д. Нижние Татмыши	Пруд	ул. 50 лет Победы, д. 51	25	
				ул. 50 лет Победы, д. 28 (напротив СОШ)	25	
				ул. 50 лет Победы, д. 28 (напротив СОШ)	15000	
		д. Новые Шорданы	Пруд	ул. Набережная	50000	
				ул. Лесная, д. 13	800	
				ул. Лесная, д. 1	800	
		с. Янгличи	Пруд	ул. Ленина, д. 35А	500	
				ул. Ленина, д. 3	4000	
				ул. Восточная, д. 11	4200	
				ул. Ленина, д. 63	2000	
				ул. Ленина, д. 71	2700	
				ул. Канашская, д. 1	7500	
				ул. Молодежная	20000	
				ул. Ленина, д. 91	2300	
				ул. Канашская, д. 56	4500	
		д. Новая Яндоба	Пруд	ул. Ленина, д. 118	1900	
				ул. Гагарина, д. 1	2000	
				ул. Лесная, д. 1	1800	
				ул. Чапаева	1800	
				за остановкой	1500	
25.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-1	АЗС «Башнефть» А-151		АЗС «Башнефть»
26.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-2	ул. Зеленая, д. 39		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
27.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-3	ул. Зеленая, д. 1		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
28.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-4	ул. Зеленая, д. 1А		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
29.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-5	ул. Зеленая, д. 18		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
30.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-6	ул. Кооперативная, д. 29		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
31.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-7	ул. Советская, д. 31 (около ТЦ «Орион»)		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
32.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-8	ул. Кооперативная, (внутри автобазы)		ООО ОРО ЧПС «Универбаза»

33.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-9	ул. Кооперативная, д. 6	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
34.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-10	ул. Кооперативная, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
35.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-11	ул. Кооперативная, д. 14	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
36.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-12	ул. Привокзальная, д. 2Б (сельхозрынок)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
37.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-13	ул. Механизаторов, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
38.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-14	ул. Полевая – ул. Чебоксарская	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
39.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-15	ул. Свободы, д. 26	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
40.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-16	ул. Свободы, д. 36 (ООО «КЗТО»)	ООО «КЗТО»
41.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-17	ул. Свободы, (на территории Мега центра)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
42.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-18	ул. Свободы, д. 27	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
43.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-19	ул. Свободы, д. 32	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
44.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-20	ул. Свободы, д. 32Б	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
45.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-21	ул. Свободы, д. 32Б	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
46.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-22	ул. Павлова, д. 10 (БУ «Канашский ММЦ»),	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
47.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-23	ул. Филатова, д. 9, (на территории горбольницы)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
48.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-24	ул. Филатова, д. 9, (на территории горбольницы)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
49.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-25	ул. Филатова, д. 15, (тер. складов Минздрава)	КУ РМЦ «Резерв»
50.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-26	ул. Филатова, д. 19	Склад ГО (спец. имущества)
51.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-27	ул. Филатова, д. 12	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
52.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-28	ул. Железнодорожная, д. 38 (тер. базы Прораб)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
53.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-29	ул. Шихраны, (территория насосной станции)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
54.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-30	ул. Же лезнодорожная, д. 211 (перед въездом на тер. Завода резцов)	АО Канашский Завод Резцов
55.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-31	ул. Железнодорожная, д. 217	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
56.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-32	ул. Канашская, д. 53, (тер. Товарного двора)	ОАО РЖД
57.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-33	ул. Канашская, д. 53, (тер. Товарного двора)	ОАО РЖД
58.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-34	ул. Железнодорожная, д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС)	подстанция ФСК ЕЭС
59.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-35	ул. Железнодорожная, д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС)	подстанция ФСК ЕЭС
60.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-36	ул. Канашская, д. 79; (НОДХСМ)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
61.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-37	ул. Железнодорожная, д. 267, (на территории МРСК-Волга)	ПАО «Россети Волга»
62.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-38	ул. Железнодорожная, д. 277, (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
63.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-39	ул. Железнодорожная, д. 277, (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
64.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-40	ул. Железнодорожная, д. 277, (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
65.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-41	ул. Железнодорожная, д. 277, (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
66.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-42	ул. Железнодорожная, д. 277, (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
67.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-43	ул. Железнодорожная, д. 1А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
68.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-44	ул. Железнодорожная, д. 41	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
69.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-45	ул. Дружбы, д. 4	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
70.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-46	ул. Дружбы, д. 8	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
71.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-47	ул. Кооперативная между 4 и 8 домами	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
72.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-48	ул. Кооперативная, д. 10	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
73.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-49	ул. Первомайская, д. 39 (д/с № 9)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
74.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-50	ул. Первомайская – ул. Калинина	МУП "Водоканал" МО г. Канаш

75.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-51	ул. Железнодорожная, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
76.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-52	ул. Железнодорожная, д. 30	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
77.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-53	ул. Чебоксарская, д. 6	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
78.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-54	ул. Железнодорожная, д. 85	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
79.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-55	ул. Железнодорожная, д. 87	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
80.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-56	ул. Театральная, д. 18	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
81.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-57	ул. Красноармейская, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
82.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-58	ул. Комсомольская, д. 14	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
83.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-59	ул. Комсомольская, д. 14А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
84.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-60	пр. Комсомольский, д. 4	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
85.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-61	ул.30 лет Победы, д. 8	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
86.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-62	ул. Железнодорожная, д. 89	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
87.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-63	ул. Свободы, д. 9	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
88.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-64	ул. Первомайская, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
89.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-65	ул. Железнодорожная, д. 139, (АЗС «Лукойл»)	АЗС «Лукойл»
90.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-66	ул. Канашская, д. 4	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
91.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-67	ул. Канашская, д. 13	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
92.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-68	пер. Б. Хмельницкого, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
93.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-69	пер. Б. Хмельницкого, д. 4	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
94.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-70	пер. Б. Хмельницкого, д. 13	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
95.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-71	ул. 30 лет Победы, д. 9	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
96.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-72	ул. Пушкина, д. 12	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
97.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-73	ул. Железнодорожная, д. 36а	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
98.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-74	ул. Канашская, д. 38	ООО АЗС «ТАТ-ЭКО»
99.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-75	ул. Котовского, д. 2	МУП "Водоканал"
100.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-76	ул. Московская, д. 1	АО «Акконд»
101.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-77	ул. Московская, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
102.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-78	ул. Пушкина, д. 25	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
103.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-79	ул. Пушкина, д. 40	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
104.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-80	ул. Пушкина, д. 36	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
105.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-81	ул. Пушкина, д. 27	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
106.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-82	ул. Пушкина, д. 33	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
107.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-83	ул. Разина, д. 5А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
108.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-84	ул. К. Маркса, д. 4	ООО ОРО ЧПС «Универбаза»
109.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-85	ул. К. Маркса, д. 4	ООО ОРО ЧПС «Универбаза»
110.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-86	ул. К. Маркса, (тер. Локомотив)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
111.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-87	ул. Пушкина, д. 58	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
112.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-88	ул. Пушкина, д. 43	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
113.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-89	ул. Пушкина, д. 47	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
114.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-90	ул. Пушкина, д. 60	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
115.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-91	ул. Пушкина, д. 49 (15 ПСЧ)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
116.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-92	ул. Чкалова, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
117.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-93	ул. Чкалова, д. 12	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
118.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-94	пр. Ленина, д. 34	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
119.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-95	ул. 30 лет Чувашии, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
120.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-96	ул. 30 лет Чувашии, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
121.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-97	ул. 30 лет Чувашии, д. 1	Булатов Эдуард Александрович
122.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-98	ул. Новая, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
123.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-99	пр. Ленина, д. 57	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
124.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-100	Моторвагонное депо ТЧПРИГ-18	ОАО РЖД
125.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-101	База топлива	ОАО РЖД
126.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-102	ул. Заводская, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
127.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-103	ул. Заводская, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
128.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-104	ул. Заводская между домами №3 и №5	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
129.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-105	ул. Заводская, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
130.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-106	ул. Заводская, д. 11	МУП "Водоканал" МО г. Канаш

131.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-107	ул. Трудовая, д. 5		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
132.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-108	ул. Ильича, д. 2		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
133.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-109	ул. Заводская, д. 11А		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
134.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-110	пр. Ленина, д. 91		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
135.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-111	пр. Ленина, д. 93А		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
136.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-112	пр. Ленина, д. 95		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
137.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-113	Ибресинское шоссе, д. 5		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
138.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-114	Ибресинское шоссе, 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
139.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-115	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
140.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-116	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
141.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-117	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
142.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-118	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
143.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-119	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
144.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-120	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
145.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-121	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
146.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-266	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
147.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-267	Ибресинское шоссе, д. 1 (на территории КАНТЭТ)		ГАПОУ КанТЭТ
148.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-122	ул. Красноармейская, д. 75		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
149.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-123	ул. Красноармейская, д. 75		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
150.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-124	ул. Красноармейская, д. 75		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
151.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-125	ул. Красноармейская, д. 77		подотдел энергосбыта ОАО РЖД
152.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-126	ул. Красноармейская, д. 75		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
153.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-127	ул. Красноармейская, д. 72		ООО «Канмаш ДСО»
154.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-128	ул. Красноармейская, д. 72		ООО «Канмаш ДСО»
155.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-129	ул. Красноармейская, д. 79		ООО ТПК «Атлант»
156.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-130	ул. Фрунзе, д. 5		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
157.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-131	ул. Тельмана, д. 15		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
158.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-132	ул. Тельмана, д. 16		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
159.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-133	ул. Фрунзе, д. 9		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
160.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-134	ул. Пролетарская, д. 19		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
161.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-135	ул. Куйбышева, д. 17		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
162.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-136	ул. Куйбышева, д. 22		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
163.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-137	пер. Спортивный, д. 4		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
164.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-138	ул. Куйбышева, д. 24		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
165.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-139	ул. Красноармейская, д. 67		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
166.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-140	ул. Комсомольская, д. 56		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
167.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-141	ул. Комсомольская, д. 52		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
168.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-142	ул. Пушкина, д. 7		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
169.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-143	ул. 30 лет Победы, д. 22		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
170.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-144	ул. Комсомольская, д. 33		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
171.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-145	ул. 30 лет Победы, д. 24		Администрация г. Канаш
172.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-146	ул. 30 лет Победы, городской парк культуры и отдыха, около «Туслах»		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
173.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-147	пр. Ленина, д. 1		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
174.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-148	ул. Пушкина, д. 21		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
175.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-149	ул. Пушкина, д. 21		МУП "Водоканал" МО г. Канаш
176.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-150	ул. Московская, д. 14		МУП "Водоканал" МО г. Канаш

177.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-151	ул. Разина, д. 9	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
178.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-152	ул. Разина, д. 13	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
179.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-153	пр. Ленина, д. 5	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
180.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-154	ул. Московская, д. 20	МБОУ «СОШ № 8»
181.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-155	ул. Московская, д. 19	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
182.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-156	ул. Московская, д. 19	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
183.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-157	пр. Ленина, д. 18 (маг. Чайка)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
184.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-158	ул. Разина, д. 31	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
185.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-159	пр. Ленина, д. 29	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
186.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-160	пр. Ленина, д. 22	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
187.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-161	пр. Ленина, д. 24	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
188.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-162	ул. Волгоградская, д. 1	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
189.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-163	ул. К. Маркса, д. 11	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
190.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-164	пр. Ленина, д. 33	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
191.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-165	пр. Ленина, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
192.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-166	пр. Ленина, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
193.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-167	пр. Ленина, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
194.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-268	пр. Ленина, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
195.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-269	пр. Ленина, д. 28	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
196.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-168	ул. К. Маркса, д. 17 (во дворе)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
197.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-169	пр. Ленина-ул. Чкалова	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
198.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-170	ул. Чкалова, д. 18	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
199.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-171	ул. Чкалова, д. 23	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
200.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-172	ул. 30 лет Чувашии, д. 10	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
201.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-173	ул. 30 лет Чувашии, д. 9	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
202.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-174	пр. Ленина, д. 36	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
203.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-175	пр. Ленина, д. 36	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
204.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-176	пр. Ленина, д. 65-67	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
205.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-177	Янтиковское шоссе(ЭССЕН)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
206.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-178	ул. Кабалина, д. 4	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
207.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-179	ул. Кабалина, д. 8	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
208.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-180	ул. Ильича, д. 9-10	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
209.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-181	ул. Ильича, д. 15	ГАПОУ КанТЭТ
210.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-182	ул. Ильича, д. 15	ГАПОУ КанТЭТ
211.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-183	ул. Ильича, д. 11	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
212.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-184	ул. Ильича, д. 7-8	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
213.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-185	пр. Ленина, д. 83	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
214.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-186	пр. Ленина, д. 89	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
215.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-187	ПМС-205 около ж/д путей	ПМС-205
216.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-188	ПМС-205 около ж/д путей	ПМС-205
217.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-189	ул. 30 лет Победы, д. 98	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
218.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-190	ул. Хлебная; мкр Элеватор, д. 16	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
219.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-275	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
220.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-276	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
221.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-277	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
222.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-278	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
223.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-279	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
224.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-280	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»
225.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-281	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебпродукт»

226.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-282	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт»
227.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-283	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт»
228.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-284	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт»
229.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-285	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт»
230.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-191	ул. Привокзальная, д. 3, (ТЦ «Усадьба»)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
231.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-192	тер. Элеватор, бывшее здание ССК	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
232.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-193	на территории ООО «САЙБЕР-ЦЕНТР»	ООО «САЙБЕР-ЦЕНТР»
233.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-194	ул. Красноармейская, д. 80	АСТ-Канаш
234.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-195	ул. 30 лет Победы, д. 34	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
235.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-196	ул. 30 лет Победы, д. 37	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
236.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-271	ул. Кирова – ул. Ломоносова	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
237.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-272	ул. Кирова – ул. Гагарина	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
238.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-273	ул. Кирова – ул. Шмидта	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
239.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-197	ул. Толстого, д. 11А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
240.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-198	ул. Разина, д. 61	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
241.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-199	ул. Разина, д. 73	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
242.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-200	ул. Чернышевского – ул. Разина,	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
243.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-201	ул. Чернышевского, д. 25	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
244.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-202	ул. О. Кошевого, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
245.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-203	ул. Чернышевского, д. 53	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
246.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-204	Восточный мкр – пер. Серова	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
247.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-205	ул. Репина, д. 13	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
248.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-206	Янтиковское шоссе, д. 9	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
249.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-207	Восточный мкр, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
250.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-208	Восточный мкр, д. 1-2	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
251.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-209	Восточный мкр – ул. Коллекторная	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
252.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-210	ул. Репина, д. 12	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
253.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-211	Восточный мкр, д. 32-34	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
254.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-212	Восточный мкр, д. 29	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
255.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-213	Восточный мкр, д. 23	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
256.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-214	Восточный мкр, д. 23	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
257.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-215	Восточный мкр, д. 23	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
258.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-216	Восточный мкр, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
259.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-217	Восточный мкр, д. 28,	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
260.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-218	Восточный мкр, д. 26,	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
261.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-219	Восточный мкр, д. 27	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
262.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-220	Янтиковское шоссе, АЗС Татнефть	АЗС Татнефть
263.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-221	ул. Машиностроителей, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
264.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-222	ул. Крупской, д. 24	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
265.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-223	ул. Машиностроителей, д. 21	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
266.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-224	ул. Машиностроителей, д. 20	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
267.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-225	ул. Машиностроителей, д. 7	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
268.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-226	ул. Машиностроителей, д. 22	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
269.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-227	ул. Машиностроителей, д. 22	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
270.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-228	ул. Машиностроителей, д. 15	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
271.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-229	ул. Машиностроителей, д. 14	МУП "Водоканал" МО г. Канаш

272.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-230	ул. Машиностроителей, д. 13	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
273.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-231	ул. Машиностроителей, д. 25	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
274.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-232	ул. Машиностроителей, д. 16	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
275.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-233	ул. Машиностроителей, д. 23	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
276.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-234	ул. Машиностроителей, д. 24	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
277.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-235	ул. Машиностроителей, д. 38	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
278.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-236	ул. Машиностроителей, д. 39	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
279.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-237	ул. Машиностроителей, д. 30	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
280.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-238	ул. Машиностроителей, д. 27	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
281.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-239	Ульяновское шоссе, д. 1	АЗС Татнефть
282.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-240	Ульяновское шоссе, д. 1	АЗС Татнефть
283.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-241	ул. 30 лет Победы, д. 90 «А»	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
284.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-242	ул.30 лет Победы, д. 83	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
285.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-243	ул.30 лет Победы, д. 92	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
286.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-244	ул.30 лет Победы, д. 85	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
287.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-245	ул. 30 лет Победы, д. 94	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
288.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-246	ул.30 лет Победы, д. 87	Администрация Канашского МО
289.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-247	ул. Толстого, д. 12	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
290.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-248	ул. 30 лет Победы, д. 94А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
291.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-249	ул.30 лет Победы, д. 102	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
292.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-250	ул. Крупская, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
293.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-251	ул. Черникова, д. 2	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
294.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-252	ул. О. Кошевого, д. 26	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
295.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-253	ул. 30 лет Победы, д. 115	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
296.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-254	ул. 30 лет Победы, д. 111	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
297.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-255	ул. Черникова, д. 18	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
298.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-256	ул. Л.Толстого, д. 42	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
299.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-257	ул. Репина, д. 17-18	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
300.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-258	ул. Репина, д. 20	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
301.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-270	ул. Репина, д. 20	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
302.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-259	Восточный мкр, д. 25А,	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
303.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-260	Восточный мкр, д. 25А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
304.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-261	ул. Чебоксарская, д. 26	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
305.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-262	ул. Чебоксарская, д. 28А	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
306.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-263	Восточный мкр, д. 28А	МУП "Коммунальные Услуги" МО Г. Канаш ЧР
307.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-264	ул. Чернышевского, д. 43	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
308.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-265	ул. Суворова, д. 25	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
309.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-274	тер. Элеватор, д. 25 (бывший АУРАТ)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
310.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-286	пр. Ленина, д. 3	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
311.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-287	ул. Суворова, д. 43	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
312.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-288	ул. Ухся, д. 107	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
313.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-289	ПМС-205 около ж/д путей	ПМС-205
314.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-290	ул. Фрунзе, д. 6	АО «КААЗ»
315.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-291	ул. Фрунзе, д. 6	АО «КААЗ»
316.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-292	ул. Фрунзе, д. 6	АО «КААЗ»
317.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-293	Ибресинское шоссе, д. 5	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
318.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-294	ул. Кирова – ул. Киевская	МУП "Водоканал" МО г. Канаш

319.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-295	ул. Первомайская, д. 109	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
320.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-296	пер. Западный, д. 16	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
321.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-297	ул. Кутузова – ул. Пугачева	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
322.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-298	ул. Кутузова – ул. Маяковского	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
323.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-299	ул. Кутузова – ул. Радищева	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
324.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-300	ул. Канашская, д. 53 (тер. товар. двор.)	ОАО РЖД
325.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-301	Индустриальный парк, стр. 2 (ООО «АРКТО»)	ООО «АРКТО»
326.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-302	Индустриальный парк, стр. 2 (ООО «АРКТО»)	ООО «АРКТО»
327.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-303	тер. Элеватор, д. 23 (ООО «Спецвагондеталь»)	ООО «Спецвагондеталь»
328.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-304	тер. Элеватор, д. 43 (ООО «Спецвагондеталь»)	ООО «Спецвагондеталь»
329.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-305	тер. Элеватор, д. 43 (ООО «Спецвагондеталь»)	ООО «Спецвагондеталь»
330.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-306	тер. Элеватор, д. 43 (ООО «Спецвагондеталь»)	ООО «Спецвагондеталь»
331.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-307	тер. Элеватор, д. 43 (ООО «Спецвагондеталь»)	ООО «Спецвагондеталь»
332.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-308	тер. Элеватор, д. 19 (ООО «Аурат-СВ»)	ООО «Аурат-СВ»
333.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-309	тер. Элеватор, д. 19 (ООО «Аурат-СВ»)	ООО «Аурат-СВ»
334.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-310	тер. Элеватор, д. 19 (ООО «Аурат-СВ»)	ООО «Аурат-СВ»
335.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-311	тер. Элеватор, д. 19 (ООО «Аурат-СВ»)	ООО «Аурат-СВ»
336.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-312	Пожарный поезд	ОАО «РЖД»
337.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-313	тер. Элеватор, д. 37 (ООО «Девелей»)	ООО «Девелей»
338.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-314	тер. Элеватор, д. 37 (ООО «Девелей»)	ООО «Девелей»
339.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-315	тер. Элеватор, д. 37 (ООО «Девелей»)	ООО «Девелей»
340.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-316	ул. Чернышевского, д. 1Б	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
341.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-317	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
342.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-318	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
343.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-319	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
344.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-320	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
345.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-321	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
346.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-322	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
347.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-323	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
348.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-324	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
349.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-325	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
350.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-326	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
351.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-327	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
352.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-328	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
353.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-329	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
354.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-330	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
355.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-331	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
356.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-332	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
357.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-333	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
358.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-334	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
359.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-335	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
360.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-336	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
361.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-337	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
362.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-338	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
363.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-339	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
364.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-340	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
365.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-341	ул. Ильича, д. 1 А (ООО «КАВАЗ»)	ООО «КАВАЗ»
366.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-342	ул. Карла Маркса, д. 3А (ТЦ «Кристалл»)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
367.	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-343	ул. Шихраны, (территория насосной станции)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш

368	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-344	База топлива	ОАО «РЖД»
369	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-345	ул. Канашская, д. 53, (тер. Товарного двора)	ОАО «РЖД»
370	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-346	Пожарный поезд	ОАО «РЖД»
371	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-347	Индустриальный парк, стр. 2 (ООО «АРКТО»)	ООО «АРКТО»
372	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-348	Моторвагонное депо ТЧПРИГ-18	ОАО «РЖД»
373	г.Канаш	г.Канаш	ПГ-349	ул. Чебоксарская, д. 22	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
374	г.Канаш	г.Канаш	ПР-1	ул. Фрунзе, д. 6 (АО «КААЗ»)	АО «КААЗ»
375	г.Канаш	г.Канаш	ПР-2	ул. Фрунзе, д. 6 (АО «КААЗ»)	АО «КААЗ»
376	г.Канаш	г.Канаш	ПР-3	ул. Фрунзе, д. 6 (АО «КААЗ»)	АО «КААЗ»
377	г.Канаш	г.Канаш	ПР-4	ул. Железнодорожная, д. 277 (на территории ГНС)	ООО «Транзит-Сервис»
378	г.Канаш	г.Канаш	ПР-5	Канашский Элеватор, д. 17	Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт»
379	г.Канаш	г.Канаш	ПР-6	ул. Железнодорожная, д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС)	подстанция ФСК ЕЭС
380	г.Канаш	г.Канаш	ПР-7	ул. Железнодорожная, д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС)	подстанция ФСК ЕЭС
381	г.Канаш	г.Канаш	ПР-8	ул. Котовского, д. 7, филиал «Канашмежрайгаз» (Газпром газораспределение в г. Канаш)	Канашмежрайгаз
382	г.Канаш	г.Канаш	ПР-9	ул. Кирова, д. 49А (МБДОУ Д/С №18)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
383	г.Канаш	г.Канаш	ПР-10	ул. Железнодорожная, д. 211 (тер. Завода резцов)	АО Канашский Завод Резцов
384	г.Канаш	г.Канаш	ПР-11	ул. Кооперативная, д. 14	ТЦ «Атал»
385	г.Канаш	г.Канаш	ПР-12	ул. Кооперативная, д. 14	ТЦ «Атал»
386	г.Канаш	г.Канаш	ПР-13	ул. Кооперативная, д. 14	ТЦ «Атал»
387	г.Канаш	г.Канаш	ПР-14	Ибресинское шоссе, 1 (на территории КАНТЭТ)	ГАПОУ КанТЭТ
388	г.Канаш	г.Канаш	ПР-15	ул. Красноармейская, д. 72 (ООО «Канмаш ДСО»)	ООО «Канмаш ДСО»
389	г.Канаш	г.Канаш	ПР-16	тер. Элеватор, д. 18 (ООО «НПФ Эмаль»)	ООО «НПФ Эмаль»
390	г.Канаш	г.Канаш	ПР-17	тер. Элеватор, д. 18 (ООО «НПФ Эмаль»)	ООО «НПФ Эмаль»
391	г.Канаш	г.Канаш	ПР-18	ул. Филатова, д. 2 (на территории церкви)	МУП «Водоканал»
392	г.Канаш	г.Канаш	ПР-19	ул. Зеленая, д. 37 (Аквамир)	МУП «Водоканал»
393	г.Канаш	г.Канаш	ПР-20	ул. Новая, д. 1 База топлива станции Ижевского отдела НДМТО	ОАО РЖД
394	г.Канаш	г.Канаш	ПР-21	АЗС «Башнефть» А-151	АЗС «Башнефть»
395	г.Канаш	г.Канаш	ПР-22	Янтиковское шоссе, АЗС Татнефть	АЗС Татнефть
396	г.Канаш	г.Канаш	ПР-23	пр. Ленина, д. 28 (АУ «ГДК»)	МУП "Водоканал" МО г. Канаш
397	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-1	ул. Колхозная, д. 20 А	
398	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-2	ул. Железнодорожная, д. 274	
399	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-3	ул. Красноармейская (Байкал)	
400	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-4	пр. Пролетарский, д. 6 (Лакокраска)	
401	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-5	СНТ «Дорожник»	
402	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-6	ул. Новая (за ГК)	
403	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-7	ул. Куйбышева, д. 24 (за ГК)	
404	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-8	ул. Кирова (около МБДОУ Д/С №18)	
405	г.Канаш	г.Канаш	ИБ (пруд)-9	Городской парк	

1.9 Предложения по установлению границ населенных пунктов муниципального округа

Граница Канашского муниципального округа определена законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 19 "О преобразовании муниципальных образований Канашского мо Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа".

Площадь муниципального округа составляет 47782,91га.

Настоящим Генеральным планом не предусматривается изменение границ Канашского муниципального округа.

С учетом сложившегося землепользования, существующего кадастрового деления территории, целевого назначения участков, а также в целях обеспечения перспективного развития населенных пунктов и рационального использования земельных ресурсов поселения Генеральным планом предлагаются новые планируемые границы населенных пунктов Канашского муниципального округа.

В графических материалах существующие и проектируемые границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных пунктов.

Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в проектируемые границы населенных пунктов Канашского муниципального округа представлен в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1

Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в проектируемые границы населенных пунктов Канашского муниципального округа.

6	21:11:000000:580	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	11,2863	Индивидуальная жилая застройка
Д. Туруново					
1	21:11:190503:198	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,7033	Индивидуальная жилая застройка
2	21:11:190503:78	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,1636	Индивидуальная жилая застройка
3	21:11:190503:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,6469	Индивидуальная жилая застройка
Д. Кошноруи					
1	21:11:050303:168	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,38	Для ведения личного подсобного хозяйства
2	21:11:050301:230	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,3698	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	21:11:050301:228	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,2670	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	21:11:050301:221	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,3613	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	21:11:050301:264	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,3330	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	21:11:050301:250	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1200	Для ведения личного подсобного хозяйства
7	21:11:050301:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	площадь	ИЖС
д. Дальние Сормы					
1	21:11:050601:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	площадь	ИЖС
д. Шигали					
1	21:11:060201:423	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,1155	Для ведения личного подсобного хозяйства
2	21:11:060203:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	площадь	ИЖС
Д. Зеленовка					
1	21:11:041001:105	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	3800	Для ведения личного подсобного хозяйства
Д. Малые Бикшихи					
1	21:11:240201:2858	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,1206	Для ведения личного подсобного хозяйства
2	21:11:240404:121	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,5	Для ведения личного подсобного хозяйства
Пос. Новый					
1	21:11:240303:208	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,1287	Для ведения личного подсобного хозяйства
2.	21:11:240303:207	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,12	Для ведения личного подсобного хозяйства
3.	21:11:240302:107	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	6,5	Для ведения личного подсобного хозяйства
С. Высоковка Вторая					
1	21:11:070802:211	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	1,023	Для ведения личного подсобного хозяйства
Д. Нижнее Девлизерово					
1	21:11:090801:197	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,5084	Для ведения личного подсобного хозяйства
Выс. Лесной					
1	21:11:160901:278	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1355	ИЖС
2	21:11:160901:277	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1096	ИЖС
3	21:11:160901:276	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1150	ИЖС
4	21:11:160901:253	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1335	ИЖС
5	21:11:160901:254	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1095	ИЖС

№ п/п	Номер кадастрового квартала (земельного участка)	Категория земель		Площадь участка, га	Цель использования
		фактическая	планируемая		
1	2	3	4	5	6
д. Кармамои					
1	21:11:141103:168	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	6	Индивидуальная жилая застройка
2	21:11:141103:169	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	1,5	Индивидуальная жилая застройка
3	21:11:141103:245	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	1,6585	Индивидуальная жилая застройка
4	21:11:141103:2	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	1,8247	Индивидуальная жилая застройка
Д. Калиновка					
1	21:11:130101:248	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,5461	Индивидуальная жилая застройка
д. Большие Бикшихи					
1	21:11:140102:266	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	7,4244	Индивидуальная жилая застройка
2	21:11:140102:262	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	20,9128	Индивидуальная жилая застройка
3	21:11:140102:259	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,5989	Индивидуальная жилая застройка
4	21:11:140102:263	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,3151	Индивидуальная жилая застройка
5	21:11:140102:258	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,6481	Индивидуальная жилая застройка

6	21:11:160901:255	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1124	ИЖС
7	21:11:160901:256	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1174	ИЖС
8	21:11:160901:259	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1166	ИЖС
9	21:11:160901:261	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1133	ИЖС
10	21:11:160901:262	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1123	ИЖС
11	21:11:160901:263	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1235	ИЖС
12	21:11:161101:52	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1262	ИЖС
13	21:11:161107:349	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,5092	ИЖС
14	21:11:161107:348	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,2574	ИЖС
д. Верхняя Яндоба					
1	21:11:220503:66	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	16,17	ИЖС
Выс. Новые Маеи					
1	21:11:000000:5581	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	11,76	ИЖС
С. Шибилги					
1	21:11:080601:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,1534	ИЖС
Д. Сиделево					
1	21:11:000000:6148	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	10,835	ИЖС
2	21:11:131007:123	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	29,3006	ИЖС
С. Шихазаны					
1	21:11:000000:546	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	54,4367	ИЖС
2	21:11:131103:203	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	21,01	ИЖС
3	21:11:131107:30	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	90,5555	ИЖС
4	21:11:131106:378	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	56,871	ИЖС
С. Янгличи					
1	21:11:280301:368	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1630	Для ведения личного подсобного хозяйства
Г. Канаш					
1	21:11:140505:415	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,7125	ИЖС
2	21:11:140505:418	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,3615	ИЖС
3	21:11:140505:424	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,0770	ИЖС
4	21:11:140505:425	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	11,1677	ИЖС
5	21:11:140505:426	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	5,7320	ИЖС
6	21:11:140505:427	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,2974	ИЖС
7	21:11:140505:428	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,8352	ИЖС
8	21:11:140505:431	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,9651	ИЖС

Границы населенных пунктов в ряде случаев подлежат изменению из-за пересечения существующих границ населенных пунктов, стоящих на кадастровом учёте, с земельными участками, учтёнными в едином государственном реестре недвижимости.

Таким образом, для приведения существующих границ населенных пунктов в соответствие требованиям и нормам земельного законодательства в рамках разработки Генерального плана были устранены данные пересечения.

Включение в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, земельных участков из земель лесного фонда не предусматривается.

Перевод земель будет осуществляться по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель из одной категории в другую". Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель

из других категорий в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с даты внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земель или земельных участков.

1.10 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории

Комплексное развитие территории происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территории требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения благоприятного социального фона.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является внесение изменений в генеральный план, разрабатываемые с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения определены в соответствии с итогами проведенного анализа использования территории муниципального округа, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей. Их размещение окажет комплексное воздействие на развитие территории округа и обеспечат достижение стратегической цели разработки генерального плана - повышение качества жизни населения за счет развития социальной инфраструктуры.

Оценка влияния планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения на комплексное развитие территории:

- обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности планируемого на расчетный срок внесения изменений в генеральный план населения объекты социальной инфраструктуры местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности;
- формирование комфортных условий проживания для местного населения;
- повышение качества и уровня жизни населения;
- создание условий для развития человеческого капитала, в том числе раскрытие креативного потенциала, способствующего развитию инновационных технологий и отраслей экономики;
- формирование среды, способствующей повышению демографических показателей населения, социально-экономических показателей и росту инвестиционной привлекательности территории;
- создание условий, предоставляющих возможно регулярно занимающихся спортом большому числу желающих;
- повышение интереса населения к общественной жизни муниципального округа благодаря возможности организации массовых спортивных мероприятий;
- увеличение продолжительности активной жизни населения;
- улучшение здоровья населения;
- вовлечение населения в культурно-досуговую жизнь муниципального округа;
- предоставление возможности творческой реализации населения.

1.11 Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Канашского муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 в генеральном плане рекомендуется определять перспективный срок реализации генерального плана до 30-40 лет.

При этом, определение приоритетных направлений развития населенных пунктов на долгосрочную перспективу за расчетным сроком генерального плана позволит обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных стратегических целей развития населенных пунктов.

Необходимость выделения перспективных направлений развития территории населенных пунктов при разработке генерального плана обусловлена следующими факторами:

-определенные земельные участки не могут быть включены в границы населенных пунктов или включены в состав определенных функциональных зон в связи с нерешенными техническими вопросами, например, не устраненные пересечения с землями лесного фонда, необходимость выделения функционального назначения для части земельного участка, которое отлично от его основного вида разрешенного использования согласно ЕГРН, нерешенные вопросы относительно собственника земельного участка и т. д.;

-при оценке потребности в территориях различного функционального назначения указанные территории не требуют освоения согласно расчетам на двадцатилетний срок. Учет указанных предложений в составе настоящего генерального плана не целесообразен в связи с отдаленной перспективой их освоения и вероятностью изменения представленных решений.

Выделение территорий для перспективного развития позволит органам государственной власти и местного самоуправления проводить политику, направленную на решение вопросов, не позволяющих учесть указанные территории в действующей градостроительной документации. Например, завершить процедуру прекращения права аренды на земельные участки, размежевать земельные участки, подготовить необходимые обоснования для последующих изменений в градостроительную документацию.

В рамках настоящего Генерального плана перспективные направления развития рассматриваются в отношении:

-Жилищного строительства

В Канашском муниципальном округе в процессе разработки генерального плана были выявлены населенные пункты, в которых есть территории для перспективного развития.

Утвержден
Решением Собрания депутатов
Канашского муниципального округа
от _____ № _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАНАШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЧУВАШЯ)**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ****ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ**

№ п/п	Наименование материалов	Масштаб	Инв. №
1	2	3	4
I	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН		
1	Положение о территориальном планировании		
1.1	<i>Текстовые материалы</i>		
1.1.1	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании		59101
1.2	<i>Графические материалы</i>		
1.2.1	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа	1:10 000	59102
1.2.2	Карта границ населенных пунктов	1:10 000	59103
1.2.3	Карта функциональных зон	1:10 000	59104
2	Материалы по обоснованию		
2.1	<i>Текстовые материалы</i>		
2.1.1	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию		59105
2.2	<i>Графические материалы</i>		
2.2.1	Проектный план (Основной чертеж)	1:10 000	59106
2.2.2	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры муниципального округа	1:10 000	59107
2.2.3	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.	1:10 000	59108
2.2.4	Карта социальной инфраструктуры муниципального округа	1:10 000	59109
2.2.5	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1:10 000	59110

СОКРАЩЕНИЯ

д. - деревня;
с. - село.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.....	7
1.1. Планируемые объекты местного значения в области образования.....	7
1.2. Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга.....	7
2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры.....	7
1.1. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения.....	7
2.2. Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения.....	15
2.3. Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения.....	15
2.4. Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения.....	16
2.5. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения.....	18
3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения.....	18
II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.....	22
Приложение.....	34
ВВЕДЕНИЕ	
Генеральный план Канашского муниципального округа Чувашской республики (далее - Генеральный план) разработан ООО "БТИ Канашского района".	
Объект территориального планирования - Канашский муниципальный округ Чувашской республики.	
Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:10000.	
Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий	

в программе MapInfo 15.0, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Этапы проектирования:

·исходный год проектирования -2025 г.;

·расчетный срок - 2045 г.

I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

№ п/п	Мероприятие, наименование объекта	Местоположение объекта, функциональная зона	Назначение объекта	Характеристики объекта	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	Очередность строительства
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Планируемые объекты местного значения в области образования						
1.2. Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга						
1.2.1	Строительство сельского Дома культуры	с. Шоркасы	Обеспечение досуга населения	100 мест	Не устанавливается	2026
2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры						
1.1. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения						
2.1.1.	Трансформаторная подстанция	с. Ачкаасы	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.2.	Трансформаторная подстанция	д. Дальние Сормы	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.3.	Трансформаторная подстанция	д. Яшкильдино	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.4.	Трансформаторная подстанция	с. Ухманы	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.5.	Трансформаторная подстанция	д. Хучель	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.6.	Трансформаторная подстанция	д. Хучель	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.7.	Трансформаторная подстанция	д. Алешево	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.8.	Трансформаторная подстанция	д. Алешево	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.9.	Трансформаторная подстанция	д. Кармамеи	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.10.	Трансформаторная подстанция	д. Большие Бикшихи	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.11.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.12.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.13.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.14.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.15.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.16.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.17.	Трансформаторная подстанция	Атнашевский территориальный отдел	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.18.	Трансформаторная подстанция	выс. Кибечи	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.19.	Трансформаторная подстанция	выс. Лесной	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.20.	Трансформаторная подстанция	выс. Лесной	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.21.	Трансформаторная подстанция	выс. Новые Маеи	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.22.	Трансформаторная подстанция	д. Атнашево	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.23.	Трансформаторная подстанция	д. Байгильдино	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.24.	Трансформаторная подстанция	д. Верхнее Девлизерово	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.25.	Трансформаторная подстанция	д. Верхняя Яндоба	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.26.	Трансформаторная подстанция	д. Верхняя Яндоба	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.27.	Трансформаторная подстанция	д. Дмитриевка	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.28.	Трансформаторная подстанция	д. Задние Яндоуши	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.29.	Трансформаторная подстанция	д. Задние Яндоуши	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.30.	Трансформаторная подстанция	д. Ирдемнево-Кошки	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок
2.1.31.	Трансформаторная подстанция	д. Келте-Сюле	Электроснабжение населения	Напряжение 10/0,4 кВ	Охранная зона 10 метров	Расчетный срок

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вестник № 45				05 декабря 2025 г.		125
2.4.29	Реконструкция водонапорной башни	Ачакасинский территориальный отдел, д. Новые Ачакасы	Водоснабжение населения	Производительность до 100 м³/сут	ЗСО 50 метров	Расчетный срок
2.4.30.	Реконструкция водонапорной башни	Ачакасинский территориальный отдел, д. Новые Ачакасы	Водоснабжение населения	Производительность до 100 м³/сут	ЗСО 50 метров	Расчетный срок
2.5. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения						
	-	-	-	-	-	-
3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения						
3.1.1	Строительство автодороги Чинквары - Ирдеменево-Кошки	Ачакасинский территориальный отдел, Новочелкасинский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 1,7 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.2.	Строительство автодороги Шакулово – Юманзары	Караклинский территориальный отдел, Шакуловский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 2,6 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.3.	Строительство автодороги Караклы – Сядорга-Сирмы	Караклинский территориальный отдел, Вутабосинский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 1,9 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.4.	Строительство автодороги Новые Бюрженеры – Новые Шальтямы	Новоурумковский территориальный отдел, Шальтямский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 4,7 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.5.	Строительство автодороги Вутабоси – выселок Кармамеи	Вутабосинский территориальный отдел, Чагаський территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 4,5 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.6.	Строительство автодороги Мокры – Семеновка	Асхвинский территориальный отдел, Чагаський территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 1,0 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.7.	Строительство автодороги Атыково – Зеленовка	Атнашевский территориальный отдел, Сепсельский территориальный отдел, Кошноруйский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 3,8 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.8.	Строительство автодороги Ближние Сормы – Малая Андреевка	Кошноруйский территориальный отдел, Шибылгинский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 2,9 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.9.	Строительство автодороги Атнашево – Чиршкасы	Атнашевский территориальный отдел, Ухманский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 0,9 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.10.	Строительство автодороги Дмитриевка – Нижние Кибечи	Среднекибечский территориальный отдел, Шибылгинский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 2,8 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.11.	Строительство автодороги Малое Тугаево – Выселки Шихазаны	Новочелкасинский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 1,6 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.12.	Строительство подъезда к ж/д станции Мокры	Байгильдинский территориальный отдел, Чагаський территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 0,7 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.13.	Строительство подъезда к д. Ирх-Сирмы	Кошноруйский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 0,5 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.14.	Строительство подъезда к д. Ямбахино	Кошноруйский территориальный отдел	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 0,2 км	Санитарный разрыв – 50 метров	Расчетный срок
3.1.15.	Строительство мостового сооружения	через р. Малый Цивиль на а/д Атнашево – Чиршкасы	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 50 м	Не устанавливается	Расчетный срок
3.1.16.	Строительство мостового сооружения	через р. Санарка на а/д Чинквары – Ирдеменево-Кошки	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 65 м	Не устанавливается	Расчетный срок
3.1.17.	Реконструкция мостового сооружения	через ручей при строительстве а/д Ближние Сормы – Малая Андреевка	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 25 м	Не устанавливается	Расчетный срок
3.1.18.	Реконструкция мостового сооружения	через р. Малый Цивиль при строительстве а/д Дмитриевка – Нижние Кибечи	Транспортное сообщение между населенными пунктами	Протяженность 30 м	Не устанавливается	Расчетный срок
3.1.19	Строительство улично-дорожной сети	Канашский муниципальный округ	Транспортное сообщение внутри населенных пунктов	Протяженность 6,6 км	Не устанавливается	Расчетный срок
3.1.20	Строительство автомобильных дорог местного значения (подъезды к кладбищам, предприятиям), строительство	Канашский муниципальный округ	Транспортное сообщение внутри населенных пунктов	Протяженность 3,2 км	Санитарный разрыв – 25 метров	Расчетный срок

II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ -в Канашском муниципальном округе

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение, местоположение)
1	2	3	4	5
1.	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов	Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,3. Коэффициент плотности застройки – 0,4.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторных подстанций в Шальтъямском территориальном отделе (3 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Чагаском территориальном отделе (7 шт.); - Реконструкция трансформаторной подстанции в Байгильдинском территориальном отделе; - Реконструкция трансформаторных подстанций в Малокишскихском территориальном отделе (3 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Хучельском территориальном отделе (5 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Хучельском территориальном отделе (5 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Сугайкасинском территориальном отделе (5 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Канашском муниципальном округе; - Реконструкция трансформаторных подстанций в Атнашевском территориальном отделе (5 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Шибылгинском территориальном отделе (8 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Среднекибешский территориальном отделе (12 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Малокибешский территориальном отделе (3 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Сепельском территориальном отделе (2 шт.); - Реконструкция трансформаторной подстанции в Шалкуловском территориальном отделе. - Реконструкция котельной Янгличского СДК в Янгличском территориальном отделе; - Реконструкция котельной Новояндобинского СК в Янгличском территориальном отделе; - Строительство артезианской скважины в в. Лесной - Строительство водозабора в д. Шихазаны - Реконструкция артезианской скважины в д.Юманзары - Реконструкция артезианской скважины в д.Кошноруй - Реконструкция водозабора в д. Малые Бикшихи - Реконструкция водозабора в д. Малые Бикшихи - Реконструкция водозабора в д. Кармамеи - Реконструкция водозабора в д. Новые Ачакасы - Строительство канализационной насосной станции в д. Верхнее Девлизерово - Строительство пункта редуцирования газа в д. Верхнее Девлизерово - Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Кошноруй - Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Большие Бикшихи - Реконструкция пункта редуцирования газа в д.

Вестник № 45			05 декабря 2025 г.	127
2.	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Для формирования жилых районов из земельных участков, предназначенных для размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 3 надземных этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения	Предельное количество этажей – 4. Коэффициент застройки – 0,6. Коэффициент плотности застройки – 1,8.	Объекты местного значения муниципального округа: - Строительство канализационной насосной станции в в. Лесной
3.	Многофункциональная общественно-деловая зона	Для размещения административных объектов, объектов делового, финансового назначения, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан	Предельное количество этажей – 3 Коэффициент застройки – 1,0. Коэффициент плотности застройки – 3,0.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторной подстанций в Малоликшихском территориальном отделе.
4.	Зона специализированной общественно-деловой застройки	Для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, социального назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан	Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4.	<u>Объекты регионального значения:</u> <u>Объекты местного значения муниципального округа:</u> - Реконструкция трансформаторной подстанций в Чагаском территориальном отделе; Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторной подстанций в Хучельском территориальном отделе; - Реконструкция артезианской скважины в д. Дальние Сормы - Реконструкция артезианской скважины в д. Сугайкасы
5.	Коммунально-складская зона	Для размещения коммунальных и складских объектов	Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.	-
6.	Производственная зона	Для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов	Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторной подстанций в Шальтямском территориальном отделе.
7.	Зона инженерной инфраструктуры	Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов	Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,6. Коэффициент плотности застройки – 2,4.	Объекты регионального значения: - Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Атанашево»; - Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Восточная».
8.	Зона транспортной инфраструктуры	Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов	Предельное количество этажей – 3. коэффициент застройки – 0,6. коэффициент плотности застройки – 1,8.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторной подстанций в Хучельском территориальном отделе - Реконструкция артезианской скважины в в. Лесной - Реконструкция артезианской скважины в в. Лесной - Реконструкция водозабора в д. Новые Ачакасы
9.	Зона сельскохозяйственного использования	Земли сельскохозяйственного назначения (кроме сельскохозяйственных угодий), предназначенные для нужд сельского хозяйства	Предельное количество этажей – не регламентируется. коэффициент застройки – не регламентируется. коэффициент плотности застройки – не регламентируется.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторных подстанций в Шальтямском территориальном отделе (3 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Новоурюмовском территориальном отделе (4 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Чагаском территориальном отделе (5 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Малоликшихском территориальном отделе (2 шт.); - Реконструкция трансформаторных подстанций в Хучельском территориальном отделе (4 шт.);

10)

- Реконструкция трансформаторной подстанции в Сугайкасинском территориальном отделе;
- Реконструкция трансформаторных подстанций в Шибилгинском территориальном отделе (5 шт.);
- Реконструкция трансформаторных подстанций в Атнашевском территориальном отделе (6 шт.);
- Реконструкция трансформаторных подстанций в Среднекибешском территориальном отделе (10 шт.);
- Реконструкция трансформаторных подстанций в Малокибешском территориальном отделе (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторных подстанций в Сепельском территориальном отделе (2 шт.);
- Строительство водозабора в д. Большие Бикшихи
- Строительство артезианской скважины в д. Высоковка
- Вторая
- Строительство артезианской скважины в д. Верхнее Девлизерово
- Строительство водозабора в д. Сиделево
- Строительство водозабора в д. Шихазаны
- Реконструкция артезианской скважины в д. Караклы
- Реконструкция артезианской скважины в д. Караклы
- Реконструкция артезианской скважины в д. Юманзары
- Реконструкция артезианской скважины в д. Пожарбоси
- Реконструкция артезианской скважины в д. Кошноруй
- Реконструкция артезианской скважины в д. Ухманы
- Реконструкция водозабор в д. Новые Ачакасы
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Кармамеи
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большие Бикшихи
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Кармамеи
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Семеновка
- Строительство канализационных очистных сооружений в Атнашевском территориальном отделе
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Караклы
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Тюлькой
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Передние Яндоуши
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Задние Яндоуши
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Высоковка Первая
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Нижние Кибечи
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Нижнее Девлизерово
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Верхнее Девлизерово
- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Сугайкасы
- Строительство канализационных очистных сооружений в Сугайкасинском территориальном отделе
- Строительство канализационных очистных сооружений в Хучельском территориальном отделе (2 шт.)
- Строительство пункта редуцирования газа в д. Верхнее Девлизерово
- Реконструкция пункта редуцирования газа в с. Шоркасы
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Дальние Сормы
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Новые Ачакасы
- Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Верхняя Яндоба

11	Иные зоны сельскохозяйственного назначения	Для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения	Предельное количество этажей – не регламентируется. коэффициент застройки – не регламентируется. коэффициент плотности застройки – не регламентируется.	-
12	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	Для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	Предельное количество этажей – не регламентируется. коэффициент застройки уу– не регламентируется. коэффициент плотности застройки – не регламентируется.	Объекты местного значения муниципального округа: - Строительство канализационных очистных сооружений в Хучельском территориальном отделе
13	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	Для размещения сельскохозяйственных предприятий и их инфраструктуры	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторных подстанций в Чагаском территориальном отделе (2 шт.) - Реконструкция водозабора в д. Верхняя Яндоба
14	Зона рекреационного назначения	Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	Объекты местного значения муниципального округа: - Реконструкция трансформаторных подстанций в Чагаском территориальном отделе (3 шт.);
15	Зона озелененных территорий общего пользования	Для размещения объектов в области культурного развития, общественного питания, спорта, историко-культурной деятельности	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-
16	Зона отдыха	Для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-
17	Зона лесов	Для размещения земель лесного фонда	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	Объекты местного значения: -Реконструкция трансформаторной подстанций в Чагаском территориальном отделе; - Реконструкция трансформаторной подстанций в Хучельском территориальном отделе; - Реконструкция трансформаторной подстанций в малобикшихском территориальном отделе. - Строительство артезианской скважины в д. Аксарино - Строительство артезианской скважины в д. Верхнее Девлизерово - Строительство водозабора в д. Шихазаны - Реконструкция водозабора в п. Зелёный
18	Зона кладбищ	Для размещения гражданских захоронений	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-
19	Зона озеленённых территорий специального назначения	Для размещения озелённых территорий по периметру объектов, имеющих зоны с особыми условиями использования территории	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-
20	Зона складирования и захоронения отходов	Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-
21	Зона акваторий	Для размещения водных объектов	Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению.	-

Приложение

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения

В связи с размещением планируемых объектов местного значения поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1.2.1. Охранные зоны тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

1.2.2. Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

-вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения

Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Размеры зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения, для которых не разработаны проекты зон санитарной охраны составляют:

-первого пояса - не менее 30 метров при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

-граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, размер второго пояса в зависимости от гидрогеологических условий может составлять от 100 до 400 метров.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

-от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 метров;

-от водонапорных башен - не менее 10 метров;

-от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 метров.

1.2.4. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Содержание режима в границах санитарно-защитных зон определено в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с пунктом 4.20 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Приложение
к постановлению главы Канашского муниципального округа
от _____ № ____

График проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики


№	Наименование территориального отдела	Наименование населенного пункта	Дата и время проведения публичных слушаний	Место проведения экспозиции и публичных слушаний	Ответственные
1	2	3	4	5	6
1	Канашский	г. Канаш	19.12.2025 17.00 ч	город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24	Петров А.Г., Заместитель главы администрации –начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
2	Асхвинский	д. Асхва д. Большие Бикшихи д. Кармамеи д. Семеновка	12.12.2025 17.00 ч	Большебикшихский сельский Дом культуры, деревня Большие Бикшихи, улица Ленина, дом 13/1 А	Павлов В.В., начальник Асхвинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Вестник № 45			05 декабря 2025 г.		131
3	Атнашевский	д. Атнашево д. Калиновка	16.12.2025 17.00 ч	Атнашевский сельский Дом культуры, деревня Атнашево, улица Кирова, дом 6	Мартынов А.А., начальник Атнашевского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
4	Ачакасинский	с.Ачакасы д.Ирдеменево-Кошки д.НапольныеКотяки д.НовыеАчакасы д.Елмачи	12.12.2025 17.00 ч	Новоачакасинский сельский Дом культуры, деревня Новые Ачакасы, улица Молодёжная дом 21	Порфирьева М.В., начальник Ачакасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
5	Байгильдинский	д. Новые Мамеи д. Байгильдино д. Туруново	15.12.2025 17.00 ч	Байгильдинский сельский Дом, культуры деревня Байгильдино, улица Волкова, дом 33	Воронова В.В., начальник Байгильдинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
6	Вутабосинский	с. Вутабоси д. Каликово д. Сядорга-Сирмы	17.12.2025 17.00 ч	Вутабосинский сельский Дом культуры, село Вутабоси, улица Восточная, дом 3	Петрова И.В., и.о.начальникаВутабосинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
7	Караклинский	д. Аксарино д. Караклы д. Юманзары	18.12.2025 17.00 ч	Караклинский сельский Дом культуры, деревня Караклы, улица Шоссейная, дом 12	Георгиева Е.Г., начальник Караклинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
8	Кошноруйский	д.Кошноруй с.Шигали д.ДальниеСормы д.Ирх-Сирмы д.Ямбахино д.Аслыялы д.Алаксары с.Шоркасы д.Яшильдино д.БлижниеСормы д.Зеленовка д.Пожарбоси	18.12.2025 17.00 ч	Кошноруйский сельский Дом культуры, деревня Кошноруй, улица Ленина, дом 33	Васильева А.А., и.о.начальникаКошноруйского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
9	Малобикшихский	д. Малые Бикшихи д. Келте-Сюле п. Новый п. Зеленый	12.12.2025 17.00 ч	Малобикшихский сельский Дом культуры, деревня Малые Бикшихи, улица Канашская, дом 80	Александров В.В., начальник Малобикшихского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
10	Малокибеческий	с. Малые Кибечи д. Березовка	15.12.2025 17.00 ч	Малокибечский сельский Дом культуры, село Малые Кибечи, улица Центральная, дом 4	Иванов В.К., начальник Малокибечского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
11	Новоурюмовский	д. Новое Урюмово д. Новые Бюргенеры	18.12.2025 17.00 ч	Новоурюмовский сельский Дом культуры, деревня Новое Урюмово, улица Кооперативная, дом 31 А	Семенов А.В., заместитель начальникауправления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
12	Новочелкасинский	д.НовыеЧелкасы д.МалоеТугаево д.ВторыеХормалы д.Оженары выселок Шихазаны выселок Чинквары	16.12.2025 17.00 ч	Оженарский сельский Дом культуры, деревня Оженары, улица Клубная, дом 1	Павлов Ю.А., начальник Новочелкасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
13	Сеспельский	д. Сеспель д. Атыково д. Анаткасы д. Малдыкасы	17.12.2025 17.00 ч	Сеспельский сельский Дом культуры, деревня Сеспель, улица Школьная, дом 62	Ананьев А.Л., начальник Сеспельского территориального управления благо-устройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

14	Среднекибечский	д. Челкумаги д. Средние Кибечи д. Нижние Кибечи д. Верхнее Девлизерово д. Нижнее Девлизерово д. Задние Яндоуши д. Передние Яндоуши д. Тюлькой село Высоковка Первая село Высоковка Вторая	16.12.2025 17.00 ч	Челкумагинский сельский Дом культуры, деревня Челкумаги, улица Гагарина, дом 4	Максимов В.М., начальник Среднекибечского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
15	Сугайкасинский	д. Сугайкасы	18.12.2025 17.00 ч	Сугайкасинский сельский Дом культуры, деревня Сугайкасы, улица Молодежная, дом 66	Андреева Г. А., начальник Сугайкасинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
16	Тобурдановский	д. Яманово с. Тобурданово	12.12.2025 17.00 ч	Тобурдановский сельский Дом культуры, село Тобурданово, улица Пушкина, дом 57	Михайлов А.Н., начальник Тобурдановского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
17	Ухманский	с. Ухманы д. Чиршкасы	12.12.2025 17.00 ч	Ухманский сельский Дом культуры, село Ухманы, улица Калинина, дом 8А	Григорьев Е.В., начальник Ухманского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
18	Хучельский	д. Новые Турмыши д. Хучели д. Алешево д. Ямурза	12.12.2025 17.00 ч	Хучельский сельский Дом культуры, деревня Хучели, улица Школьная, дом 2	Александрова Э.И., и.о. начальника Хучельского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
19	Чагасьский	д. Чагасы д. Мокры д. Верхняя Яндоба выселок Новые Маеи выселок Кармаеи выселок Кибечи	18.12.2025 17.00 ч	Чагасьский сельский Дом культуры, деревня Чагасы, улица Центральная, дом 12	Михайлов В.А., начальник Чагасьского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
20	Шакуловский	с. Шакулово д. Аниш-Ахпердино д. Старое Ахпердино	17.12.2025 17.00 ч	Шакуловский ОКЦ, село Шакулово, улица Школьная, дом 25 а	Якимов В.А., начальник Шакуловского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
21	Шальтямский	д. Новые Шальтямы д. Старые Шальтямы д. Маяк д. Кашкар-Сирмы д. Воронцовка	12.12.2025 17.00 ч	Новошальтямский сельский Дом культуры деревня Новые Шальтямы, улица Спортивная, дом 1 А	Мардарьева Е. Н., начальник Шальтямского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
22	Шибылгинский	с. Шибылги д. Малая Андреевка д. Новые Пинеры д. Матькасы д. Дмитриевка	16.12.2025 17.00 ч	Шибылгинский сельский Дом культуры, село Шибылги, улица Павлова, дом 33	Димитриева С.П., начальник Шибылгинского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
23	Шихазанский	с. Шихазаны д. Сиделево	15.12.2025 17.00 ч	Районный Дом культуры, село Шихазаны улица Гагарина, дом 25	Руссков В.Д., начальник Шихазанского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
24	Ямашевский	с. Ямашево д. Имелево д. Братьякасы д. Вурман - Янишево д. Малды - Питикасы	15.12.2025 17.00 ч	Ямашевский сельский Дом культуры, деревня Ямашево, улица Сергеева, дом 11	Васильев В.Б., начальник Ямашевского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
25	Янгличский	с. Янгличи д. Новая Яндоба д. Сив-Сирма д. Средние Татмыши д. Нижние Татмыши д. Богурданы д. Новые Шорданы	18.12.2025 17.00 ч	Янгличский сельский Дом культуры, село Янгличи, улица Ленина, дом 70 А	Петрова Э. А., начальник Янгличского территориального управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


Перспективы расширения территории г. Канаш



- Существующая граница населенного пункта г. Канаш
- Перспективная граница населенного пункта г. Канаш

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


Перспективы расширения территории с. Шихазаны



- Существующая граница населенного пункта с. Шихазаны
- Перспективная граница населенного пункта с. Шихазаны

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Перспективы расширения территории г. Сиделево





 Существующая граница населенного пункта д. Сиделево

 Перспективная граница населенного пункта д. Сиделево

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Карта границ населенных пунктов**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**
Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС
природного и техногенного характера

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА*Карта зон с особыми условиями использования территорий***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА***Карта инженерной инфраструктуры*



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Карта комплексной оценки территории




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Карта планируемого размещения объектов местного значения



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Карта функциональных зон



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2025 № 36

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории "Строительство автомобильной дороги общего пользования от съезда с автодороги "Цивильск-Ульяновск" к земельному участку, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6 до земельного участка с кадастровым номером 21:04:040301:82".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением **Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13, постановляю:**

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект межевания территории "Строительство автомобильной дороги общего пользования от съезда с автодороги "Цивильск-Ульяновск" к земельному участку, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6 до земельного участка с кадастровым номером 21:04:040301:82" (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории "Строительство автомобильной дороги общего пользования от съезда с автодороги "Цивильск-Ульяновск" к земельному участку, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6 до земельного участка с кадастровым номером 21:04:040301:82" на 17 часов 15 мин. 25.12.2025 года в зале заседаний администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на сектор градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Петрова Алексея Геннадьевича - заместителя главы администрации - начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Сектору градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики организовать:

проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

Консультирование посетителей экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

6. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории "Строительство автомобильной дороги общего пользования от съезда с автодороги "Цивильск-Ульяновск" к земельному участку, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6 до земельного участка с кадастровым номером 21:04:040301:82" принимаются в письменной форме в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или по электронному адресу: kanash@car.ru, либо подаются посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

7. Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории "Строительство автомобильной дороги общего пользования от съезда с автодороги "Цивильск-Ульяновск" к земельному участку, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6 до земельного участка с кадастровым номером 21:04:040301:82" возможно на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики" и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального округа

В.А. Чернов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2025 № 37

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории "Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-т Ленина, дом 38 "а"."

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением **Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13, постановляю:**

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории "Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-т Ленина, дом 38 "а". (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории: "Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-т Ленина, дом 38 "а". на 17 часов 05 мин. 25.12.2025 года в зале заседаний администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на сектор градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Петрова Алексея Геннадьевича - заместителя главы администрации - начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Сектору градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики организовать:

проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

Консультирование посетителей экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

6. Предложения и замечания по проекту межевания территории "Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-т Ленина, дом 38 "а". принимаются в письменной форме в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или по электронному адресу: kanash@car.ru, либо подаются посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

7. Ознакомиться с проектом межевания территории: "Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-т Ленина, дом 38 "а". возможно на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики" и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального округа

В.А. Чернов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2025 № 38

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории "изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:04:070104:3555, расположенного по адресу: Чувашская Республика- Чувашия, муниципальный округ Канашский, город Канаш, улица Ильича".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждениях или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13, постановляю:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории "изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:04:070104:3555, расположенного по адресу: Чувашская Республика- Чувашия, муниципальный округ Канашский, город Канаш, улица Ильича" (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории "изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:04:070104:3555, расположенного по адресу: Чувашская Республика- Чувашия, муниципальный округ Канашский, город Канаш, улица Ильича" на 17 часов 25 мин. 25.12.2025 года в зале заседаний администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на сектор градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Петрова Алексея Геннадьевича - заместителя главы администрации - начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Сектору градостроительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики организовать:

проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

Консультирование посетителей экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24, каб. 404 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

6. Предложения и замечания по проекту межевания территории "изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:04:070104:3555, расположенного по адресу: Чувашская Республика- Чувашия, муниципальный округ Канашский, город Канаш, улица Ильича" принимаются в письменной форме в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или по электронному адресу: kanash@car.ru, либо подаются посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в период с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

7. Ознакомиться с проектом межевания территории "изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:04:070104:3555, расположенного по адресу: Чувашская Республика- Чувашия, муниципальный округ Канашский, город Канаш, улица Ильича" возможно на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в кабинете 404 администрации Канашского муниципального округа по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, с 05.12.2025 г. по 25.12.2025 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики" и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального округа

В.А. Чернов

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том I

Основная часть проекта межевания территории

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Канаш 2025

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 21:04:070203:36 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том I

Основная часть проекта межевания территории

Директор

Егоров С.П.

Канаш 2025

Номер тома	Наименование	Примечание
1	Проект межевания территории: 1. Текстовая часть 2. Графическая часть	

Содержание:		
Наименование		Стр.
Состав проектной документации		
1. Текстовая часть		
Введение		5
1.1 Межевание территории		6
1.2 Основные положения		8
1.3 Установление границ земельных участков на местности		9
1.4 Протокол перераспределения земельных участков		10
1.5 Каталог поворотных точек земельных участков		11
2. Графическая часть		
2.1 Чертеж границ зон планируемого размещения		13
2.2 Чертеж межевания территории		14

Введение.

Проект межевания территории подготовлен в связи с образованием земельного участка путем перераспределения 21:04:070203:36 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) а также в соответствии со следующими нормативно правовыми актами в сфере архитектуры и градостроительства:

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2024г.);
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Генеральный план города Канаш от 15 сентября 2005 г № 40/12;
- Правила землепользования и застройки города Канаш Чувашской Республики от 24.10.2024 №3/7 (с изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 (ред. от 24.07.2023) "О кадастровой деятельности";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74.

Для выполнения графической части планировочной документации использовались цифровые топографические планы открытого опубликования в электронном виде М1:2000, составленные в 2008 года ООО «Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан +». Картографическая основа получена в государственном фонде данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике- Чувашии. Система координат - МСК-21.

1.1. Проект Межевание территории

Согласно ст. 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. От 31.07.2025) Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в случае перераспределения таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков

В соответствии с Кадастровым планом территории от 15.08.2025 № КУВИ-001/2025-15674652 Земельный участок с кадастровым номером 21:04:070203:36 располагается по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а". В результате подготовки Проекта образован земельный участок :ЗУ1 площадью 2 757 м²

В соответствии с п. 8 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ *правила землепользования и застройки* - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил образуемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – *Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны)*, относится к основному виду разрешенного использования, установленному Правил.

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № ПИ/0412(ред. От 23.06.2022), установлено описание вида разрешенного использования земельного участка *Обслуживание жилой застройки, код 2.7*:

Согласно ч. 1 ст. 40 Правил Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для видов разрешенного использования:

1) *Обслуживание жилой застройки:*

- мин 0,05 га макс не установлено;

2) *иные виды разрешенного использования - не подлежат установлению.*

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ1 - 2 757 м² соответствует предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам, установленным Правилами.

На исходном земельном участке с кадастровым номером 21:04:070203:36 располагается объект капитального строительства 21:04:060202:85- административное здание, 21:04:060202:98 - Гараж, 21:04:000000:2060, 21:04:000000:2057. Проект межевания территории подготавливается в связи:

1. обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства объекта, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а".;

2. определение местоположения границ земельных участков дальнейшим постановкой на кадастровый учет.

1.2. Основные положения

Формирование земельных участков на территории проектирования проводится с учетом:

- видов разрешенного использования земельных участков (основные, вспомогательные и условно разрешенные);

- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Земельные участки формируются в соответствии с требованиями архитектурно-планировочной организации территории.

В общую площадь земельных участков под объектами недвижимости включается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в соответствии с установленными нормами.

1.3. Установление границ земельных участков на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства (утв. Росземкадастром 17.02.2003, ред. от 18.04.2003), а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации.

Порядок установления границ на местности предполагает выполнение следующих видов работ:

- полевое обследование и оценка состояния пунктов опорной межевой сети - опорных межевых знаков;
- составление технического проекта (задания) межевания земель;
- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;
- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;
- сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;
- определение площади земельных участков;
- составление чертежа границ земельных участков;
- контроль и приемка результатов межевания производителем работ, государственный контроль над установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевых дел;
- утверждение межевых дел в установленном порядке;
- осуществление постановки границ земельного участка на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Границы земельных участков устанавливаются одновременно с выносом красных линий.

1.4. Протокол перераспределения земельных участков

Кадастровые номера и площади исходных земельных участков (номер кадастрового квартала, категория и площадь земель)

№п/п	Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала)	Площадь земельного участка (категория и площадь), м ²
1	2	3
1	21:04:070203:36	2263 м ² Земли населенных пунктов
2	21:04:070203	495 м ² Земли населенных пунктов

Раздел исходных земельных участков на части

№п/п	Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала)	Количество образуемых частей	Обозначения образуемых частей	Площадь земельного участка (категория и площадь), м ²
1	2	3	4	5
1	21:04:070203:36	1	: 36/п1	2263 м ² Земли населенных пунктов
2	21:04:070203	1	: Т/п1	495 м ² Земли населенных пунктов

Образование земельных участков путем объединения частей

№п/п	Обозначение образуемого земельного участка	Состав образуемого земельного участка	Площадь образуемого земельного участка, м ²
1	2	3	4
1	: 3У1	: 36/п1+; Т/п1	2263+495=2 757 м ²


Условный номер земельного участка 21:04:070203:36		
Площадь земельного участка 2263 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	339 814,48	1 247 861,82
2	339 837,37	1 247 902,02
4	339 827,43	1 247 907,44
5	339 794,26	1 247 924,83
6	339 791,95	1 247 920,66
3	339 770,36	1 247 886,80
1	339 814,48	1 247 861,82
Условный номер земельного участка :Т/н1		
Площадь земельного участка 495 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н4	339 762,35	1 247 890,78
3	339 770,36	1 247 886,80
6	339 791,95	1 247 920,66
5	339 794,26	1 247 924,83
4	339 827,43	1 247 907,44
2	339 837,37	1 247 902,02
н1	339 837,67	1 247 902,55
н2	339 796,81	1 247 923,82
н3	339 783,90	1 247 930,62
н4	339 762,35	1 247 890,78
Условный номер земельного участка :ЗУ1		
Площадь земельного участка 2 757 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	339 814,48	1 247 861,82
2	339 837,37	1 247 902,02
н1	339 837,67	1 247 902,55
н2	339 796,81	1 247 923,82
н3	339 783,90	1 247 930,62
н4	339 762,35	1 247 890,78
3	339 770,36	1 247 886,80

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.

2.2. Чертеж границ зон планируемого размещения



Условные обозначения:

- Граница кадастрового квартала
- Номер кадастрового квартала
- Образующий земельный участок
- Ж-3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка 21:04:070203:36 и земель находящихся в
государственной или муниципальной собственности
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский
муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Директор

Егоров С.П.

Канаш 2025

Состав проектной документации

Номер тома	Наименование	Примечание
II	Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 1. Текстовая часть 2. Графическая часть	

**ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ II**

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Текстовая часть.

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.

Наименование

Стр.

Состав проектной документации

1. Текстовая часть

1.1 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

6

2. Графическая часть

2.1 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории

8

2.2 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории

9

1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ.

1.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков Образуемый земельный участок расположен в границах категории земель населенных пунктов в восточной части города Канаш Чувашской Республики в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.

Формируемые земельные участки необходимы для эксплуатации объекта, ввиду чего месторасположение границ было определено исходя из расположения существующего объекта на местности. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществлялось в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. В соответствии правил землепользования и застройки увеличение земельного участка после перераспределения не превышает максимальный размер предусмотренного для вида разрешенного использования- Обслуживание жилой застройки

1.2. Обоснование способа образования земельного участка Способ образования земельного участка соответствует одному из способов, предусмотренных ч. 1 ст. 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ: образование земельного участка путем перераспределения.

1.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Размеры образуемых земельных участков были определены исходя из фактических границ и размеров земельных участков.

1.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проектом межевания не предусматривается установление сервитута, публичного сервитута. Сведениях ЕГРН на образуемом земельном участке проходят зоны с особыми условиями использования территории:

21:04-6.35.- Охранная зона объекта электросетевого комплекса - КЛ-6 кВ фидера "№10" от ПС "ТЭЦ ВРЗ", ВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ;

21:04-6.57- Зона с особыми условиями использования территории (ПТК в составе ВЛЗ, ВЛ-6кВ ВЛИ-0,4кВ электроснабжение блочно-модульной котельный №2 "Новая" по ул.Новая 3, КТП-132);


21:00-6.431- Водоохранная зона реки Аниш;

21:00-6.430- Прибрежная защитная полоса реки Аниш. В границах образуемого земельного участка объекты культурного наследия – памятники истории и культуры отсутствуют. В границах образуемого земельного участка санитарно-защитные зоны не установлены.

Образуемый земельный участок расположен за пределами зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс). Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Образуемый земельный участок расположен за пределами Канашского лесничества в Чувашской Республике. Образуемый земельный участок расположен за пределами границ особо охраняемых природных территорий.

2.1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории




Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:

- граница ЗОУИТ сведения, о которой содержится в ЕГРН
- граница образуемого земельного участка
- граница земельного участка сведения, о котором содержится в ЕГРН
- обозначение кадастрового квартала
- кадастровый номер ЗОУИТ

2.2. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- граница образуемого земельного участка
- граница земельного участка сведения, о котором содержится в ЕГРН
- обозначение кадастрового квартала
- Границы объектов капитального строительства

ТОМ II

Проект межевания территории.

Графическая часть.

Заказчик: Гараев Ильгиз Ренатович

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка
21:04:070203:36 и земель находящихся в государственной или муниципальной
собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский
муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том I

Основная часть проекта межевания территории

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Канаш 2025

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка 21:04:070203:36 и земель находящихся в
государственной или муниципальной собственности
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский
муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том I

Основная часть проекта межевания территории

Директор

Егоров С.П.

Канаш 2025

Номер тома	Состав проектной документации	
	Наименование	Примечание
1	Проект межевания территории: 1. Текстовая часть 2. Графическая часть	

Наименование	Стр.	
Состав проектной документации		
1. Текстовая часть		
Введение	5	
1.1 Межевание территории	6	Проект межевания территории подготовлен в связи с образованием земельного участка путем перераспределения 21:04:070203:36 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а".
1.2 Основные положения	8	Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) а также в соответствии со следующими нормативно правовыми актами в сфере архитектуры и градостроительства.
1.3 Установление границ земельных участков на местности	9	- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2024г.);
1.4 Протокол перераспределения земельных участков	10	- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
1.5 Каталог поворотных точек земельных участков	11	- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
2. Графическая часть		- Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.1 Чертеж границ зон планируемого размещения	13	- Генеральный план города Канаш от 15 сентября 2005 г № 40/12;
2.2 Чертеж межевания территории	14	- Правила землепользования и застройки города Канаш Чувашской Республики от 24.10.2024 №3/7 (с изменениями);
		- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
		- Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 (ред. от 24.07.2023) "О кадастровой деятельности";
		- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74.
		Для выполнения графической части планировочной документации использовались цифровые топографические планы открытого опубликования в электронном виде М1:2000, составленные в 2008 года ООО «Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан +». Картографическая основа получена в государственном фонде данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике- Чувашии. Система координат - МСК-21.

1.1. Проект Межевание территории

Согласно ст. 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. От 31.07.2025) Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в случае перераспределения таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

В соответствии с Кадастровым планом территории от 15.08.2025 № КУВИ-001/2025-15674652 Земельный участок с кадастровым номером 21:04:070203:36 располагается по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а". В результате подготовки Проекта образован земельный участок :ЗУ1 площадью 2 757 м²

В соответствии с п. 8 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ *правила землепользования и застройки* - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил образуемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – *Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны)*, относится к основному виду разрешенного использования, установленному Правилам.

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412(ред. От 23.06.2022), установлено описание вида разрешенного использования земельного участка *Обслуживание жилой застройки, код 2.7:*

Согласно ч. 1 ст. 40 правил предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для видов разрешенного использования:

1) *Обслуживание жилой застройки:*

- мин 0,05 га макс не установлено;

2) иные виды разрешенного использования - не подлежат установлению.

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ1 - 2 757 м² соответствует предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам, установленным Правилами.

На исходном земельном участке с кадастровым номером 21:04:070203:36 располагается объект капитального строительства 21:04:060202:85- административное здание, 21:04:060202:98 - Гараж, 21:04:000000:2060, 21:04:000000:2057. Проект межевания территории подготавливается в связи:

1. обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства объекта, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, г.Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а".;

2. определение местоположения границ земельных участков дальнейшим постановкой на кадастровый учет.

1.2. Основные положения

Формирование земельных участков на территории проектирования проводится с учетом:

- видов разрешенного использования земельных участков (основные, вспомогательные и условно разрешенные);
- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Земельные участки формируются в соответствии с требованиями архитектурно-планировочной организации территории.

В общую площадь земельных участков под объектами недвижимости включается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в соответствии с установленными нормами.

1.3. Установление границ земельных участков на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства (утв. Росземкадастром 17.02.2003, ред. от 18.04.2003), а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации.

Порядок установления границ на местности предполагает выполнение следующих видов работ:

- полевое обследование и оценка состояния пунктов опорной межевой сети - опорных межевых знаков;
- составление технического проекта (задания) межевания земель;
- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;
- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;
- сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
- определении координат пунктов ОМС и межевых знаков;
- определение площади земельных участков;
- составление чертежа границ земельных участков;
- контроль и приемка результатов межевания производителем работ, государственный контроль над установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевых дел;
- утверждение межевых дел в установленном порядке;
- осуществление постановки границ земельного участка на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Границы земельных участков устанавливаются одновременно с выносом красных линий.

1.4. Протокол перераспределения земельных участков

Кадастровые номера и площади исходных земельных участков (номер кадастрового квартала, категория и площадь земель)

№п/п	Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала)	Площадь земельного участка (категория и площадь), м²
1	2	3
1	21:04:070203:36	2263 м² Земли населенных пунктов
2	21:04:070203	495 м² Земли населенных пунктов

Раздел исходных земельных участков на части

№п/п	Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала)	Количество образуемых частей	Обозначения образуемых частей	Площадь земельного участка (категория и площадь), м²
1	2	3	4	5
1	21:04:070203:36	1	: 36/п1	2263 м² Земли населенных пунктов
2	21:04:070203	1	: Т/п1	495 м² Земли населенных пунктов

Образование земельных участков путем объединения частей

№п/п	Обозначение образуемого земельного участка	Состав образуемого земельного участка	Площадь образуемого земельного участка, м²
1	2	3	4
1	: ЗУ1	: 36/п1+; Т/п1	2263+495=2 757 м²

1.5. Каталог поворотных точек земельных участков

Условный номер земельного участка 21:04:070203:36		
Площадь земельного участка 2263 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
	2	3
1	339 814,48	1 247 861,82
2	339 837,37	1 247 902,02
4	339 827,43	1 247 907,44
5	339 794,26	1 247 924,83
6	339 791,95	1 247 920,66
3	339 770,36	1 247 886,80
1	339 814,48	1 247 861,82
Условный номер земельного участка :Т/п1		
Площадь земельного участка 495 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
	2	3
н4	339 762,35	1 247 890,78
3	339 770,36	1 247 886,80
6	339 791,95	1 247 920,66
5	339 794,26	1 247 924,83
4	339 827,43	1 247 907,44
2	339 837,37	1 247 902,02
н1	339 837,67	1 247 902,55
н2	339 796,81	1 247 923,82
н3	339 783,90	1 247 930,62
н4	339 762,35	1 247 890,78
Условный номер земельного участка :ЗУ1		
Площадь земельного участка 2 757 м²		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
	2	3
1	339 814,48	1 247 861,82
2	339 837,37	1 247 902,02
н1	339 837,67	1 247 902,55
н2	339 796,81	1 247 923,82
н3	339 783,90	1 247 930,62
н4	339 762,35	1 247 890,78
3	339 770,36	1 247 886,80


Проект межевания территории.
Графическая часть.

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.



2.2. Чертеж границ зон планируемого размещения



Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:

- Граница кадастрового квартала
- Номер кадастрового квартала
- Образуемый земельный участок
- Ж-3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

ООО "Компас" (ИНН: 2121002905)

Адрес:

Чувашская Республика, Янтиковский район, с.
Янтиково, пр-кт. Ленина, д.11

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка 21:04:070203:36 и земель находящихся в
государственной или муниципальной собственности
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский
муниципальный округ, г. Канаш, пр-кт Ленина, дом 38 "а"

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Директор

Егоров С.П.

Канаш 2025

Помер тома	Наименование	Примечание
II	Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 1. Текстовая часть 2. Графическая часть	

**ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ II**

**Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Текстовая часть.**

Заказчик: ИП Петрова Надежда Ивановна

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.

Наименование	Стр.	1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Состав проектной документации		
1. Текстовая часть		
1.1 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	6	1.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков Образуемый земельный участок расположен в границах категории земель населенных пунктов в восточной части города Канаш Чувашской Республики в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Формируемые земельные участки необходимы для эксплуатации объекта, ввиду чего месторасположение границ было определено исходя из расположения существующего объекта на местности. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществлялось в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. В соответствии правил землепользования и застройки увеличение земельного участка после перераспределения не превышает максимальный размер предусмотренного для вида разрешенного использования- Обслуживание жилой застройки
2. Графическая часть		
2.1 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории	8	1.2. Обоснование способа образования земельного участка Способ образования земельного участка соответствует одному из способов, предусмотренных ч. 1 ст. 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ: образование земельного участка путем перераспределения.
2.2 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории	9	1.3. Обоснование определение размеров образуемого земельного участка Размеры образуемых земельных участков были определены исходя из фактических границ и размеров земельных участков. 1.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации Проектом межевания не предусматривается установление сервитута, публичного сервитута. Сведениях ЕГРН на образуемом земельном участке проходят зоны с особыми условиями использования территории: 21:04-6.35.- Охранная зона объекта электросетевого комплекса - КЛ-6 кВ фидера "№10" от ПС "ТЭЦ ВРЗ", ВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ; 21:04-6.57- Зона с особыми условиями использования территории (ПТК в составе ВЛЗ, ВЛ-6кВ ВЛИ-0,4кВ электроснабжение блочно-модульной котельный №2 "Новая" по ул.Новая 3, КТП-132);

21:00-6.431- Водоохранная зона реки Аниш;

21:00-6.430- Прибрежная защитная полоса реки Аниш. В границах образуемого земельного участка объекты культурного наследия – памятники истории и культуры отсутствуют. В границах образуемого земельного участка санитарно-защитные зоны не установлены.

Образуемый земельный участок расположен за пределами зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс). Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Образуемый земельный участок расположен за пределами Канашского лесничества в Чувашской Республике. Образуемый земельный участок расположен за пределами границ особо охраняемых природных территорий.

ТОМ II


Проект межевания территории.

Графическая часть.

Заказчик: Гараев Ильгиз Ренатович

Исполнитель: Кадастровый инженер ООО «Компас» Егоров А.П.

2.1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории




Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:

- граница ЗОУИТ сведения, о которой содержится в ЕГРН
- граница образуемого земельного участка
- граница земельного участка сведения, о котором содержится в ЕГРН
- обозначение кадастрового квартала
- кадастровый номер ЗОУИТ

2.2. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- граница образуемого земельного участка
- граница земельного участка сведения, о котором содержится в ЕГРН
- обозначение кадастрового квартала
- Границы объектов капитального строительства