

## ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

1	Вид мероприятия по уходу за лесами	ПРОХОДНЫЕ РУБКИ	
<b>2.</b>	<b>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</b>		
2.2	Подготовительные и лесозаготовительные работы	в течение срока установленного договором купли- продажи лесных насаждений по Гос.Заданию на 2025г	
2.2	Учет и вывозка древесины	в течение срока установленного договором купли- продажи лесных насаждений по Гос.Заданию на 2025г	
2.3	Очистка лесосеки от порубочных остатков	согласно технологической карте разработки лесосеки	
2.4	Оценка качества проведенных мероприятий	при осмотре лесосек, после завершения лесосечных работ, до 01 мая 2026г.	
<b>3</b>	<b>Характеристика местоположения лесного участка</b>		
3.1	Наименование лесничества	Ибресинское	
3.2	Наименование участкового лесничества	Буинское	
3.3	Целевое назначение лесов (категория защитности)	запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	
3.4	Номер квартала	76	
3.5	Номер выдела	8	
3.6	Площадь лесного участка	8,1	
	<b>Характеристика лесорастительных условий лесного участка</b>		
4.1	Рельеф, почва	равнинные, супесчаные сухие	
4.2	Гидрологические условия	В1	
<b>5</b>	<b>Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами</b>	до рубки	после рубки
5.1	Состав	8С2Б	8С2Б
5.2	Возраст, лет	56	56
5.3	Средний диаметр, см	18	18
5.4	Средняя высота, м	19	19
5.5	Бонитет	1а	1а
5.6	Полнота	0,8	0,7
5.7	Запас, куб.м (общий на выделе)	2025	1838
<b>6</b>	<b>Характеристика вырубаемой части</b>		
6.1	Порода <b>Сосна</b>	Количество деревьев, шт.общ./ликв.	400\317
		Средний диаметр, см	18
		Средняя высота, м	19
		Вырубаемый запас, куб. ликв.	166
6.2	Порода <b>Береза</b>	Количество деревьев, шт.общ./ликв.	36\36
		Средний диаметр, см	18
		Средняя высота, м	19
		Вырубаемый запас, куб. ликв.	19
6.3	Порода <b>Осина</b>	Количество деревьев, шт.общ./ликв.	3\3
		Средний диаметр, см	18
		Средняя высота, м	19
		Вырубаемый запас, куб. ликв.	2
<b>7</b>	<b>Основные характеристики мероприятий по уходу</b>		

	<b>за лесом</b>	
7.1	Интенсивность (%)	9
7.2	Минимальная сомкнутость крон после рубки	0,7
7.3	Сумма площадей сечений (м2/га)	
7.4	Объем вырубаемой ликвидной древесины, куб.м	187
<b>8</b>	<b>Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):</b>	
8.1	Технология работ	средне-пасечная с заготовкой хлыстов
8.2	Подготовительные работы	ограничение зон безопасности, установки знаков, уборка опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов, подготовка трелевочных волоков
8.3	Лесосечные работы	валка деревьев с б/пилой в просвет между деревьями под углом 45 градусов к волоку, обрубка сучьев, трелевка хлыстов за комель или вершину по трелевочным волокам на погрузочную площадку, раскряжовка, штабелевка. В случае отсутствия погрузочных площадок, предусматривается хранение древесины в лесу, на естественных полянах, редицах, и т.д.
8.4	Очистка лесосеки	осуществляется в течение срока действия договора путем сбора порубочных остатков в кучи или измельчением с оставлением их на месте для перегнивания.

Начальник участка Буинского участкового лесничества  
БУ «Ибресинское лесничество» Минприроды Чувашии



Николаев В.И.

Составил \_\_\_\_\_ Николаев В.И.

