

СОГЛАСОВАНО:

Глава Канашского
Муниципального округа

В.А. Чернов
2025г.

« 13 »



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ГУП «Чувашгаз»

Министр Чувашии

А.В. Архипов

2025г.



План подготовки объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ГУП «Чувашгаз» Министр Чувашии

1. Общие сведения об организации:

1.	Наименование организации	ГУП «Чувашгаз» Министр Чувашии
2.	Юридический адрес	г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 20, помещ. 3
3.	Наименование и адрес источников теплоснабжения: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	С. Шихазаны, ул. В.П. Елифанова «Канашская ЦРБ» г. Канаш, Ибресинское ш. д. 1 «КанТЭТ» г. Канаш, ул. П. Иванова, д. 9Е «КанТЭТ»
4.	Год ввода в эксплуатацию: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	2014 2017 2007
5.	Мощность источников теплоснабжения: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	1,72 Гкал/ч 3,7 Гкал/ч 1,1 Гкал/ч
6.	Система отопления: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	Закрытая Закрытая Закрытая
7.	Схема отопления: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	Четырехтрубная Четырехтрубная Четырехтрубная
8.	Система ГВС: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	Центральное с циркуляцией Центральное с циркуляцией Центральное с циркуляцией
9.	Резерв/дефицит мощности: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	Нет Нет Нет
10.	Договора теплоснабжения: БМК – 1,72 Гкал/ч БМК – 3,7 Гкал/ч БМК – 1,1 Гкал/ч	Заключены Заключены Заключены

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2022	2023	2024
1.	Продолжительность отопительного периода	дни	210	211	210
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С	-2,9	-0,7	-1,2
3.	Объем выработанной тепловой энергии в отопительный период	Гкал	0	0	6155
4.	Случаи аварий/дефектов оборудования системы теплоснабжения	шт.	0	0	0
5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период				
5.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	шт.	0	0	0
5.2.	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	шт.	0	0	0
5.3.	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	шт.	0	0	0
6.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Для г. Чувашгаз»
Министр Чувашии
А. В. Архипов
2025г.

[illegible]

6) Котельные												
1.	БМК - 17,2 Гкал/ч БМК - 1,31 Гкал/ч											
1.1	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК	шт	3									
1.2	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК	шт	3									
1.3	Ревизия, ремонт электрооборудования ВРУ, щитов и освещения БМК	шт	3									
в) Основные и резервные топливные хозяйства												
г) Тепловые сети и тепловые пункты												
д) Системы водоснабжения и водоотведения												
е) Системы электроснабжения												
ж) Системы газоснабжения												