

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УРМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«УРМАРЫТЕПЛОСЕТЬ»**

429400 Чувашская Республика
П.Урмары ул.Молодежная,3а
Тел. 8(83544)2-18-05
ИНН 2114903137 КПП 211401001

р/с 40702810375000005331 Чувашское
отделение №8613 ПАО Сбербанк
БИК 049706609 к/с 30101810300000000609
ОГРН 1072137000462

П Р И К А З

15 апреля 2026г.

№ 23

О подготовке к отопительному периоду 2026-2027г

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010года №190-ФЗ « О теплоснабжении» и Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от13.11.2024года №2234 « Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях своевременной и качественной подготовки теплоэнергетических объектов, жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях


Приказываю:

1.Утвердить:

1.1 План подготовки к отопительному сезону 2026\2027годов согласно приложения к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора
МУП УМО «Урмарытеплосеть»



Ю.Н. Григорьев

Муниципальное бюджетное учреждение
«Урмарытсепсэти»

ПЛАН

1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023	21.09.2022	
	2023-2024	25.09.2023	
	2024-2025	03.10.2024	
2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023	24.04.2023	
	2023-2024	20.05.2024	
	2024-2025	30.04.2025	
3	Продолжительность отопительного периода		
	2022-2023	229 дня	
	2023-2024	241 день	
	2024-2025	210 дней	
4	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023	нет	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
5	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023	нет	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
6	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022-2023	нет	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
7	Аварийные ситуации		
	2022-2023	нет	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
8	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023	в штатном режиме	
	2023-2024	в штатном режиме	
	2024-2025	в штатном режиме	

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятий	срок исполнения	ответственный исполнитель
1.	Составить Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2026/2027 году по поставке тепла населению и организациям с администрацией	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
2.	Пересмотреть эксплуатационные и производственные инструкции (тепло и ОПО)	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
3.	Пройти проверку знаний работникам и специалистам по электробезопасности и тепловым энергоустановкам	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
4.	Провести периодическую метрологическую поверку оборудования и приборов КИПиА, средств измерений	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
5.	Разработать и согласовать с администрацией график ограничения и очередности отключений или сокращения отпуска газа на случай ограничения подачи газа, аварий на сетях	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
6.	Подготовить Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и средств измерений, входящих в состав узла	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
7.	Согласовать и утвердить План мероприятий по локализации и ликвидации аварий на предприятии	до 01.05.2026 г.	Гл. инженер
8.	Произвести шурфование (осмотр теплопровода при вскрытии прокладки) участков тепловой сети	до 01.06.2026 г.	Гл. инженер
9.	Выполнить работы по текущему ремонту тепловых сетей от котельной №1	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
10.	Выполнить ревизию, ремонт и замену запорных устройств в тепловых колодцах на тепловых сетях котельной №1,2,4,5	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
11.	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	Согласно графиков	Гл. инженер
12.	Произвести гидравлическую промывку и испытание тепловых сетей котельных №№1,2,4,5,10,20 с составлением актов	до 01.06.2026 г.	Гл. инженер
13.	Произвести гидравлические испытания котлов в котельных №№1,2,4, 5,10,20 с составлением актов	до 01.06.2026 г.	Гл. инженер
14.	Провести чистку внутри котлов, горелок от сажи	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
15.	Провести очередные осмотры зданий и сооружений с составлением актов	до 15.05.2026 г. 15.09.2026 г.	Гл. инженер
16.	Провести наблюдение за техническим состоянием дымовых труб, осадком фундаментов, проверки вертикальности, заземляющего контура с составлением актов	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
17.	Провести техническое освидетельствование водогрейных котельных установок с записью в паспорте оборудования	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
18.	Обеспечение резервирования источников электроснабжения котельных, оснащении объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
19.	Проведение работ по реализации энергосберегающих	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер

	мероприятий (замена циркуляционных насосов)		
20.	Согласовать с администрацией и утвердить температурный график тепловой сети	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
21.	Подготовить и утвердить режимные карты котлов	до 01.09.2026 г.	Гл. инженер
22.	Провести учебу и проверку знаний работников предприятия по безопасной эксплуатации теплоэнергоустановок	до 01.10.2026 г.	Гл. инженер
23.	Получение заключение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства ОПО и внесение в реестр	до 01.10.2026 г.	Гл. инженер
24.			
25.	Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб	до 01.10.2026 г.	Гл. инженер
26.	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года с оформлением паспорта готовности к отопительному периоду	до 15.09.2026 г.	Гл. инженер
27.	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону	до 15.09.2026 г.	Гл. инженер
28.	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в Ростехнадзора	до 01.10.2026 г.	Директор Гл. инженер