

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

| | | | |
|----------|--|---|-------------|
| 1 | Вид мероприятия по уходу за лесами | Прореживание | |
| 2 | Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов | | |
| 2.1. | Подготовительные и лесозаготовительные работы | до 25.12.2025 | |
| 2.2. | Учет и вывозка древесины | до 25.12.2025 | |
| 2.3. | Очистка лесосеки от порубочных остатков | согласно Тех. карты | |
| 2.4. | Оценка качества проведенных мероприятий | до 31.12.2025 | |
| 3 | Характеристика местоположения лесного участка | | |
| 3.1. | Наименование лесничества | Чебоксарское | |
| 3.2. | Участкового лесничества | Сосновское | |
| 3.3. | Целевое назначение лесов(категория защитности) | Леса зеленых зон | |
| 3.4. | Номер квартала | 65 | |
| 3.5. | Номер выдела | 2 | |
| 3.6. | Площадь лесного участка, га | 2,1 | |
| 4 | Характеристика лесорастительных условий лесного участка | | |
| 4.1. | Рельеф, почва | равнинный, супесчаные | |
| 4.2. | Гидрологические условия | A2 | |
| 5 | Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами | до рубки | после рубки |
| 5.1. | Состав | 8С2Б | 8С2Б |
| 5.2. | Возраст, лет | 38 | 38 |
| 5.3. | Средний диаметр, см | 14 | 14 |
| 5.4. | Средняя высота, м | 9 | 9 |
| 5.5. | Бонитет | 2 | 2 |
| 5.6. | Полнота | 0,9 | 0,8 |
| 5.7. | Запас, куб. м. | 210 | 179 |
| 6 | Характеристика вырубаемой части | | |
| 6.1. | Порода- Сосна | Количество деревьев, шт. | 22 |
| | | Средний диаметр, см. | 14 |
| | | Средняя высота, м. | 9 |
| | | Вырубаемый запас, куб. м. | 2 |
| 6.2. | Порода-Береза | Количество деревьев, шт. | 168 |
| | | Средний диаметр, см. | 16 |
| | | Средняя высота, м. | 12 |
| | | Вырубаемый запас, куб. м. | 23 |
| 6.3. | Порода-Осина | Количество деревьев, шт. | 41 |
| | | Средний диаметр, см. | 16 |
| | | Средняя высота, м. | 12 |
| | | Вырубаемый запас, куб. м. | 6 |
| 7 | Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом | | |
| 7.1. | Интенсивность (%) | 15 | |
| 7.2. | Минимальная сомкнутость крон после рубки | 0,8 | |
| 7.3. | Сумма площадей сечений (м ² /га) | - | |
| 7.4. | Объем вырубаемой древесины, куб.м. | 31 | |
| 8 | Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты): | | |
| 8.1. | Технология работ | средне-пасечная с заготовкой сортиментов (хлыстов) | |
| 8.2. | Подготовительные работы | ограничение зон безопасности, подготовка верхних складов (погрузочных пунктов), подготовка трелевочных волоков | |
| 8.3. | Лесосечные работы | валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов к волоку, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по трелевочным волокам (технологическим волокам) на погрузочную площадку, раскряжёвка хлыстов на сортименты и дрова на погрузочном пункте (верхнем складе), штабелевка | |
| 8.4. | Очистка лесосеки | осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период, а также же сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период. | |

Заместитель директора _____

Зиновьев С.В.

Составил: начальник участка _____

Анисимов В.П.

Согласовано:

И.о. лесничего по Чебоксарскому лесничеству _____

КУ ЧР "Лесная охрана" Минприроды Чувашии _____

Осипов С.В.